
VIENO BUTO GYVENAMO NAMO, ŪKINIO PASTATO IR PIRTIES
PAVAJUONIO K. IGNALINOS SEN. IGNALINOS RAJONE
STATYBOS PROJEKTAS

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4505/0009:153

UŽSAKOVAS: JUOZAS ŠIMONIS

„PRITARIU“



Projekto dalis	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Byla (tomas)
		0

PROJEKTO VADOVAS **GEDIMINAS KONDROTAS**


Atestato Nr.38180


ARCHITEKTAS


ALGIMANTAS LAPĖNAS
Atestato Nr.A 592

UAB „BRAILITA“

DIREKTORIUS




GEDIMINAS KONDROTAS



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38180


Gediminas Antanas Kondrotas

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto vadovo ir neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KOPIJA TIKRA


Projekto vadovas
Gediminas Kondrotas



Direktorius

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS


Valdemaras Gauronskis

21243

Išduotas 2018 m. birželio 25 d.
Pirmą kartą išduotas 2018 m. balandžio 5 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Architekto

KVALIFIKACIJOS
A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 592

Algimantas Lapėnas

yra atestuotas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Statinių rūšys: pastatai.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas

Statinių rūšys: pastatai.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Juozas Vaškevičius



Atestavimo komisijos 2014 m. lapkričio mėn. 25 d. protokolas Nr. 95

KOPIJA TIKRA

Edvardas

Projekto vadovas
Gediminas Kondrotas



SUDERINTA: Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus Laisvės a. 70, LT-30122, Ignalina Vedėjas  Juozas Panavas	TVIRTINU: Užsakovas:  Juozas Šimonis Pavajuonio km. Ignalinos sen. Ignalinos rajonas
---	--

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2018 m. spalio mėn. 30 d.

Statinio pavadinimas	Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k. Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio kategorija	Neypatingi statiniai
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji-vieno buto gyvenamas namas; Negyvenamoji-pagalbinio ūkio-ūkinis pastatas;
Žemės sklypo rodikliai	Sklypo kadastrinis Nr. 4505/0009:153 Adresas: Pavajuonio k. Ignalinos sen. Ignalinos rajonas. Sklypo paskirtis-žemės ūkio. Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Statinio techniniai rodikliai	Vieno buto gyvenamo namo statyba. Bendras plotas 130,08 m ² , užstatymo plotas 148,45 m ² . Statinio aukštis iki kraigo apie 7,32 m. Ūkinio pastato statyba. Bendras plotas 99,24 m ² , užstatymo plotas 118,67 m ² . Statinio aukštis iki kraigo apie 7,49 m.
Projektinių pasiūlymų paskirtis	Išreikšti statytojo sumanytą statinių architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją. Informuoti visuomenę.
Projektinių pasiūlymų sudėtis	1. Aiškinamasis raštas 2. Grafinė dalis: <ul style="list-style-type: none">• Žemės sklypo planai• Pastatų planai• Pastatų pjūviai• Pastatų fasadai
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys	Žemės sklypo planas ir registracijos pažymėjimas. Toponuotrauka.
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija	Projektinių pasiūlymų brėžiniai.
Kiti duomenys	Projektiniai pasiūlymai užsakovui pateikiami elektroninėje laikmenoje 1 egz. ir 2 spausdinti egzemplioriai

Projekto vadovas



Gediminas Kondrotas

PROJEKTO Pasiūlymo aiškinamasis raštas

BENDRIEJI DUOMENYS

Rengiamas vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties statybos projektas. Pirties pastatas-nesudėtingas statinys.

Objekto adresas: Pavajuonio k. Ignalinos sen. Ignalinos rajonas. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4505/0009:153. Žemės sklypas priklauso Juozui Šimoniui.

Reljefas: Sklypo žemės paviršiaus žemėja į pietryčių pusę. Ties įvažiavimu į sklypą altitudė – 162,10. Ties projektuojamu gyvenamuoju namu – 162,70; Ties projektuojamu ūkiniu pastatu-162,40. Projektuojami statiniai prisilaikant „Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte“ nustatytų reikalavimų.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio paskirtis: Gyvenamoji-vieno buto gyvenamas namas; Negyvenamoji-pagalbinio ūkio- ūkinis pastatas su garažu.

Statinio kategorija: Neypatingi statiniai;

Statybos darbai bus atliekami ūkio būdu.

STATYBOS SKLYPAS

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato rajonavimą, Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje, priklausančioje Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. Ignalina yra rytų Lietuvos ežerų rajone. Čia laikotarpis be šalnų vidutiniškai per metus trunka 140 – 160 dienų, su sniego danga – 80 - 100 dienų. Kritulių kiekis per metus – 550-600 mm. Svarbiausi procesai sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus: būdingas sausas smėlėtas dirvožemis dėl vandens gero nutekėjimo kalvotu paviršiumi;

Vyraujantys vėjai pučia iš vakarų, pietvakarių pusių iki ~ 5 m/s greičiu.

Sklypo adresas: Pavajuonio k. Ignalinos sen. Ignalinos rajonas. Rengiamas vieno buto gyvenamo namo su pagalbinio ūkio paskirties pastatais statybos projektas. Sklypas apželdintas pieva. Įvažiavimas į sklypą gruntinis keliukas. Projektuojamas sutankinto žvyro-skaldos dangos įvažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė 2 automobiliams.

Statybos darbai šalutinio poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės.

PROJEKTUOJAMŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

Atestato Nr.	<u>UAB „Brailita“</u> Aukštaičių 34-11, LT-30108 Ignalina, Tel. +370 677 24945		Objektas: Vieno buto gyvenamo namo ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k. Ignalinos sen. Ignalino rajone statybos projektas		
38180	PV	G. Kondrotas	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Lai a C
A 592	AR.	A. Lapėnas			
Stadija	Statytojas:		Žymuo:	Lapas	Lap
PP	Juozas Šimonis		Projektinis pasiūlymas	1	3

Vanduo: Projektuojamas artezinis gręžinys ir vandentiekio tinklai.

Nuotekos: Projektuojamas biologinis nuotekų valymo įrenginys su nuotekų tinklais ir filtracijos šuliniu.

Šildymas: Gyv. Namui projektuojama šildymo vėdinimo sistema oras-oras. Ūkinis pastatas- nešildomos. Gyvenamas namas projektuojamas A⁺ energetinio naudingumo klasės.

Vėdinimas: Gyv. namui projektuojama rekuperacinė šildymo-vėdinimo sistema.

Elektra: Esamas. Sudaryta sutartis su „Lesto“. Elektros apskaitos skydas įrengtas prie sklypo ribos. Elektra į gyvenamą namą projektuojama požeminiu kabeliu.

Lietaus vanduo: Lietaus vanduo natūraliai filtruosis į gruntą sklypo ribose.

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

Projektuojami statiniai patenka į saugomų teritorijų ir nekilnojamo kultūros paveldo vertybių teritoriją ir jos apsaugos teritoriją. Rengiant vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties projektą, vadovaujamosi „Aukštaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu“ ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklėmis“.

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Pagrindiniu įėjimu patenkama į tamburą, iš kurio į koridorių. Projektuojama virtuvė-svetainė, miegamasis kambarys, vonios kambarys ir techninė patalpa. Iš svetainės projektuojama laiptinė į mansardinį aukštą. Mansardoje projektuojamas koridorius, du miegamieji kambariai, sandėliukas ir sanmazgas.

Patalpų apdaila. Vidaus patalpų apdailai rengiamas atskiras interjero projektas.

Langai ir išorės durys. Gyv. namui projektuojami mediniai arba PVC (bešviniai) profilio, 5 kamerų, su selektyviniu stiklu langai. Projektinis šilumos perdavimo koeficientas $U = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ūkinio pastato langų šilumos perdavimo koeficientas $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vidaus durys. Turi atitikti patalpų funkcinę paskirtį. Projektuojamos medinės arba plastikinės, (bešvinės) durys. Langai ir lauko durys turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langai ir išorinės durys pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas.

APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Įėjimo durys bus rakinamos. Įvažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė apšviesta natūralia šviesa ir el. apšvietimu naktį. Įėjimas į pastatą bus apšviesta el. šviestuvais.

KONSTRUKTYVINIAI REIKALAVIMAI

PAMATAI –Gyvenamo namo ir ūkinio pastato pamatai gręžtiniai-monolitiniai, betono C 20/25.

GRINDYS

Pirmo aukšto grindys armuoto betono C 25/30, 70 mm storio. Mansardos grindys medinių lentų.

IŠORĖS SIENOS

Gyv. namo išorės sienos 35 cm storio „Aeroc termo plus“ blokelių siena iš išorės apšiltinama 18 cm storio polistireno putplasčiu EPS 70 arba akmens vata. Išorės sienos apkalamos medinėmis apdailos lentutėmis. Ūkinio pastato sienos karkasinės, apkalamos medinėmis apdailos lentutėmis.

STOGO KONSTRUKCIJOS –medinės.

STOGO DANGA – Banguotų lakštų „Eternit“.

DURYS- Lauko durys šarvotos rudos spalvos.

KONSTRUKCIJŲ PRIEŠGAISRINĖ-ANTIKOROZINĖ APSAUGA


Visa statybai naudojama mediena turi būti apdorota priešgaisriniais antipireniais ir antiseptikais. Metalinės detalės turi būti gruntuojamos antikoroziniais gruntais ir dažomos metalui dažyti skirtais dažais.

IŠORĖS APDAILA

Gyv. namo ir dirbtuvių cokolis išorėje pilkos spalvos pagal RAL spalvų paletę RAL 7023. Pastato išorės sienų apkalamos medinėmis apdailos lentutėmis. Išorės sienos dažomos fasadiniai dažais gelsvos spalvos pagal RAL spalvų paletę RAL 1004.

Stogo danga tamsiai rudos spalvos banguoti lakštai Eternit, pagal „Eterit“ spalvų paletę BL 21.

Karnizai ir stogo atbrailos aptaisomos skardos lankstiniais -stogo spalvos. Langai balti sudalinti ir lauko durys rudos spalvos. Lietaus nuvedimo sistema stogo spalvos.



PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI					
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Pastato (renginio) Nr.		
			1	2	3
1	Pastato aukštų skaičius		1 a. su mansarda	1 a.	1 a.
2	Bendras plotas	m ²	130,08	99,24	67,72
2.1	Pagrindinis plotas	m ²	130,08	99,24	67,72
2.2	Pagalbinis plotas	m ²	-	-	-
2.3	Naudingas plotas	m ²	90,44	-	-
2.4	Garažų plotas	m ²	-	27,72	-
2.5	Aukštis iki kraigo	m	2,76	7,32	2,59
3	Tūris	m ³	645	576	297
4	Užstatymo plotas	m ²	149,85	112,24	57,34
5	Sklypo užstatymo plotas	m ²	319,43		
6	Sklypo plotas	m ²	14619		
7	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	2,03		
8	Sklypo užstatymo tankis	%	2,19		

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Sklypo riba
	Ivažiavimas į sklypą
	Patekimas į pastatą
	Projektuojami pastatai
	Projektuojamas vandentiekis D 32
	Projektuojamas artezinis gręžinys
	Projektuojama kanalizacija PVC D 110
	Projektuojamas biologinis nuotekų valymo įrenginys su filtracijos šuliniu
	Projektuojamas elektros kabelis

PASTATŲ EKSPLIKACIJA	
①	Projektuojamas gyvenamas namas
②	Projektuojamas ūkinis pastatas
③	Projektuojama pirtis



SU PROJEKTO SPREDIMAIS SUTINKU IR PROJEKTĄ TVIRTINU.

Koordinatų sistema LKS-94 m. Lietuvos valstybinis aukščių sistema LAS07

IĮ "DANVALDA"

Geodezininkas:		Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-443	Licenciją išdavė? 2011-07-19
Pareig.	V. Pavardė	Parašas	Dot.
Direktorius	D. Šablavskas		2018 01 31
Inžinierius	J. Jankus		2018 01 31
Užsakovas	Obj. nr.	Lop.	Kod. Nr. 4505/0009:0153
Juozas Šimonis	I180131	1/1	

Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajūnio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
161.60	Pareigos	Pavardė	Parašas	Statinio Nr. ir pav. 01.02.03. Ūkininko sodybos pastatų statybos projektas	
○	38180	PV	G.A. Kondrotas	Dokumento pav. SKLYPO PLANAS M 1:500 Laida 0	
				INŽ. TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS M 1:500	
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.: Projektinis pasiūlymas	
				Lapas 1	Lapų 2



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Sklypo riba
	Įvažiavimas į sklypą
	Patekimas į pastatą
	Projektuojamas gyvenamas namas
	Projektuojama žvyro danga
	Projektuojama terasinių lentų danga
	Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė 2 automobiliams


PASTATŲ EKSPLIKACIJA	
①	Projektuojamas gyvenamas namas
②	Projektuojamas ūkinis pastatas
③	Projektuojama pirtis

Koordinatų sistema LKS-94m. Lietuvos valstybinė aukšči? sistema LAS07

D:\NI_Danvalda\Logo_Danvalda.jpg				IĮ "DANVALDA"	
Geodezininkas:			Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-443	Licenciją išdav? 2011-07-19	
Pareig.	V.Pavardė?	Parašas	Data	Objektas:	
Direktorius	D.Šablavskas		2018 01 31	Inžinerinis topografinis planas M 1:500	
Inžinierius	J.Jankus		2018 01 31	Ignalinos r. sav. Pavajūnio k.	
Užsakovas		Obj.nr.	Lap.	Kod.Nr 4505/0009:0153	
Juozas Šimanis		I180131	1/1		

Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mūb.337067724945, g.kondrotas@gmail.com		
38180	Pareigos	Pavardė	Parašas
	PV	G.A. Kondrotas	
Kalbos trump.	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS		
LT			

Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajūnio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas			
Statinio Nr. ir pav. 01.02.03. Ūkininko sodybos pastatų statybos projektas			
Dokumento pav.			Laida
SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500			0
Dokumento Nr.:			Lapas
Projektinis pasiūlymas			Lapų
			2
			2




PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Koridorius	4,19 m ²
2. Virtuvė-svetainė	31,57 m ²
3. Miegamasis	20,89 m ²
4. Koridorius	5,67 m ²
5. Sanmazgas	8,46 m ²
6. Techninė patalpa	3,92 m ²
7. Drabužinė	2,78 m ²

Bendras plotas: 77,48 m²
 Naudingas plotas: 52,46 m²

	PROJEKTUOJAMOS "AEROC" BLOKELIŲ SIENOS
	PROJEKTUOJAMOS KARKASINĖS PERTVAROS
	PROJEKTUOJAMAS SIENŲ APŠILTINIMAS
	PROJEKTUOJAMAS PLYTŲ MŪRAS





Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com		(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Statinio Nr. ir pav. 01 Vieno buto gyvenamo namo statybos projektas
38180	PV	G.A. Kondrotas		Dokumento pav. AUKŠTO SCHEMA M 1:100
A 592	ARCH.	A. Lapėnas		
				Laida 0
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS		Dokumento Nr.: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	
			Lapas 1	Lapų 5



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


8. Koridorius	6,73 m ²
9. Miegamasis	20,25 m ²
10. Sandėlis	2,89 m ²
11. Miegamasis	17,73 m ²
12. Sanmazgas	5,00 m ²

Bendras plotas:	52,60 m ²
Naudingas plotas:	37,98 m ²
Iš viso bendro ploto:	130,08 m ²
Iš viso naudingo ploto:	90,44 m ²

-  PROJEKTUOJAMOS "AEROC" BLOKELIŲ SIENOS
-  PROJEKTUOJAMOS KARKASINĖS PERTVAROS
-  PROJEKTUOJAMOS SIENŲ APŠILTINIMAS
-  PROJEKTUOJAMOS PLYTŲ MŪRAS

Kv. atestado Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Statinio Nr. ir pav. 01 Vieno buto gyvenamo namo statybos projektas	
38180	PV	G.A. Kondrotas		Dokumento pav. MANSARDOS PLANAS M 1:100	
A 592	ARCH.	A. Lapėnas		Laida	0
Kalbos trump.	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.:	Lapas
LT				PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapų 2 5

Banguoti lakštai
Grebėstai
Difuzinė plėvelė
Gegnės 200x75 mm
Akmens vata 300 mm
MDP plokštė 18 mm



Grindų danga
Armuotas betonas 70 mm
Putų polistirolas EPS 100, 150 mm
Hidroizoliacija
Sutankintas žvyras 25-35 cm

Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Statinio Nr. ir pav. 01 Vieno buto gyvenamo namo statybos projektas	
38180	PV	G.A. Kondrotas		Dokumento pav. PJŪVIS A-A M 1:100	
A 592	ARCH.	A. Lapėnas		Laida 0	
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.:	PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
				Lapas 3	Lapų 5




- FASADŲ DAŽAI PAGAL RAL SPALVŲ PALETĘ "RAL 1004"
- STOGO DANGA PAGAL "ETERNIT" SPALVŲ PALETĘ "BL 21"
- COKOLIO DAŽAI PAGAL "RAL" SPALVŲ PALETĘ "RAL 7023"

Kv. atestado Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
				Statinio Nr. ir pav. 01 Vieno buto gyvenamo namo statybos projektas	
38180	PV	G.A. Kondrotas	Parašas	Dokumento pav. FASADAI 1-2; A-B M 1:100	
A 592	ARCH.	A. Lapėnas			
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	
				Laida	0
				Lapas	Lapų
				5	5



- FASADŲ DAŽAI PAGAL RAL SPALVŲ PALETĘ "RAL 1004"
- STOGO DANGA PAGAL "ETERNIT" SPALVŲ PALETĘ "BL 21"
- COKOLIO DAŽAI PAGAL "RAL" SPALVŲ PALETĘ "RAL 7023"


Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
				Statinio Nr. ir pav. 01 Vieno buto gyvenamo namo statybos projektas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Dokumento pav. FASADAI 2-1; B-A M 1:100	
38180	PV	G.A. Kondrotas			
A 592	ARCH.	A. Lapėnas		Dokumento Nr.: PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Lapų	5





PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Sandėlis	47,52 m ²
2. Garažas	27,72 m ²
3. Malkinė	24,00 m ²
Bendras plotas:	99,24 m²

Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Statinio Nr. ir pav.	02 Ūkinio pastato statybos projektas
38180	PV	G.A. Kondrotas	<i>[Signature]</i>	Dokumento pav.	PLANAS M 1:100
A 592	ARCH.	A. Lapėnas	<i>[Signature]</i>	Laida	0
Kalbos trump.	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.:	Projekcinis pasiūlymas
LT				Lapas	1
				Lapų	4




Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
				Statinio Nr. ir pav.	02 Ūkinio pastato statybos projektas
38180	Pareigos	Pavardė	Parašas	Dokumento pav.	Laida
A 592	PV	G.A. Kondrotas	<i>[Signature]</i>		
	ARCH.	A. Lapėnas	<i>[Signature]</i>	PJŪVIS A-A M 1:100	0
Kalbos trump.	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.:	Lapas
LT				PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapų
				2	4



- FASADŲ DAŽAI PAGAL RAL SPALVŲ PALETĘ "RAL 1004"
- STOGO DANGA PAGAL "ETERNIT" SPALVŲ PALETĘ "BL 21"
- COKOLIO DAŽAI PAGAL "RAL" SPALVŲ PALETĘ "RAL 7023"

Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas	
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Statinio Nr. ir pav.	02 Ūkinio pastato statybos projektas
38180	PV	G.A. Kondrotas		Dokumento pav.	Laida 0
A 592	ARCH.	A. Lapėnas			
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS			Dokumento Nr.:	Lapas 4
				PROJEKTINIS PASIŪLYMAS	Lapų 4



Kv. atestato Nr.	UAB "Brailita" Aukštaičių 34-11, Ignalina mob.+37067724945, g.kondrotas@gmail.com			(Ūkininko sodybos) Vieno buto gyvenamo namo, ūkinio pastato ir pirties Pavajuonio k, Ignalinos sen. Ignalinos rajone statybos projektas		
				Statinio Nr. ir pav. 02 Ūkinio pastato statybos projektas		
38180	Pareigos	Pavardė	Parašas	Dokumento pav.	Laida	
A 592	ARCH.	A. Lapėnas				
				FASADAI A-B; 1-3 M 1:100		
				Dokumento Nr.:	Lapas	
Kalbos trump. LT	Užsakovas (statytojas): JUOZAS ŠIMONIS					PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
					3	4