



Projektas	PENKIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, PAMIŠKIŲ G.6, TAURAGĖS M., STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Objektas	SKLYPO PLANAS IR PASTATAI
Projektavimo stadija	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - PP
Projekto dalis	TEKSTINĖ IR GRAFINĖ
Kategorija	NEYPATINGI STATINIAI

2019M.

Projektuotojas	UAB "2MM ARCHITEKTAI", ĮM.K. 302726668, LAISVĖS AL.101A, KAUNAS DIREKTORIUS: MINDAUGAS PUODŽIUKYNAS
Projekto vadovas	PV GITANA ŠUKAITYTĖ, ATESTATO NR. A 1163
Projekto dalies vadovas	PDV GITANA ŠUKAITYTĖ, ATESTATO NR. A 1163
Architektas	ARCH. MINDAUGAS PUODŽIUKYNAS, MAGISTRO DIPLOMAS MM NR.000453, IŠDUOTAS 2010-06-23
Statytojas	UAB „HOMERAS“, A.K.179255351

TVIRTINU:

Statytojas / užsakovas:

UAB „HOMERAS“, A.K.179255351

Kaunas, 2019

**Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto
projektiniai pasiūlymai**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS

ŽYMUO	DOKUMENTO PAVADINIMAS
44/2337735	Nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai;
-	Projektavimo užduotis;

1. PRIVALOMUJŲ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARAŠAS:

1. PRIVALOMUJŲ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ SARAŠAS

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;
2. Projektavimo užduotis;



2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SARAŠAS

2.1. LR įstatymai:

1. LR Statybos įstatymas. 2016 06 30, Nr. XII-2573 (nauja redakcija nuo 2017-01-01)
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 01 30, Nr I-2223
3. LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.

2.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas
2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

Atestato Nr.				Įmonės kodas 302726668 Laisvės al. 101A-301, Kaunas	PROJEKTAS	Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai			
A 1163	PV	G.Šukaitytė		2019-12	AIŠKINAMASIS RAŠTAS			LAIDA	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		2019-12				A	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas		2019-12					
0043671	Arch.	D.Sudikaitė		2019-12					
LT	UŽSAKOVAS – STATYTOJAS UAB “Homeras” a.k.179255351				BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ	
					19-12-06-PP-SA-AR	-	1	12	

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

7. STR 1.09.06:2010. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

8. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.

2.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI:

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

2. STR2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.

6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

7. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.

8. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.

9. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.

10. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

11. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.

12. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

13. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

16. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

18. GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.

2.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

4. EJT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012.

5. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (VŽ' 2013 Nr. 85-4297).

6. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

7. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, 2010-09-17d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įsak. Nr.A1-425 (Žin., 2010 Nr.112-5717).

8. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.

9. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011 01 17, Nr.1-14.

2.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

2. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

3. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametru norminės vertės ir matavimo reikalavimai“.

4. HN 98-2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai.

6.AM 2006 05 08d. įsakymas Nr.D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	2	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų Tauragės m.sav., Tauragės m., Pamiškių g.6 naujos statybos projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei statytojo pateikta projektavimo užduotimi.

- **Statybos geografinė vieta.** Tauragės m. sav., Tauragės m., Pamiškių g.6
Žemės sklypo kadastrinis nr.: 7755/0010:363;
- **Statinių paskirtis.** Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai)
- **Klimato sąlygos ir reljefas.**
 - vidutinė metinė oro temperatūra +6,7°C;
 - santykinis metinis oro drėgnumas 80%;
 - vidutinis metinis kritulių kiekis 664mm;
 - vidutinis metinis vėjo greitis 3,6m/s.

Sklypo žemės paviršiaus altitudės kinta 33,4 ~ 34,2 ribose.

- **Statybos rūšis.** Nauja statyba
- **Statinių kategorija.** Neypatingi

3. STATYBOS SKLYPAS. ESAMA BŪKLĖ IR PLANUOJAMI SPRENDINIAI

Esama būklė:

Statybos sklypas yra adresu Pamiškių g.6, Tauragės m., Žemės sklypo plotas - 1,2183 ha. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Sklypas yra daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos teritorijoje, kurioje numatomi statyti gyvenamieji namai yra aukštesni nei 3 aukštų. Teritorijoje pagal specialųjį planą didžiausias leistinas pastatų aukštis – 16m., užstatymo tankis – 50%, užstatymo intensyvumo koeficientas – 1,6.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	3	12

**Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto
projektiniai pasiūlymai**



Statybos sklypo vieta

1 pav. Ištrauka iš Tauragės miesto savivaldybės teritorijos specialiojo plano

Planuojama teritorija	G _{d4}	Kita, Gyvenamosios teritorijos, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos	Žemės sklypai, kuriuose esami arba numatomi statyti gyvenamieji namai aukštesni nei 3 aukštų
-----------------------	-----------------	--	--

2 pav. Ištrauka iš Reglamentų lentelės

Sklype įregistruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos;

Žemės sklypas yra valstybės nuosavybė, statytojo UAB „Homeris“ nuomojamas pagal nuomos sutartį Nr.:34SŽN-270-(14.34.55.).

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
	19-12-06-PP-SA-AR	-	4 12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

3pav. Esamos situacijos schema:



Statybos sklype, adresu Tauragės m.sav., Tauragės m., Pamiškių g.6 numatomi projektuoti penki gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai. Statybos sklype esamoje situacijoje jokių statinių nėra.

Numatomi sklypo plano sprendiniai:

Įvažiavimas į sklypą numatomas iš šiaurinės pusės, nuo Pamiškių gatvės (esamo žvyrkelio). Taip pat numatomi dar dveji įvažiavimai iš rytinės pusės, į perspektyvoje numatytą T. Masiulio gatvės trasą, kurios šiuo metu kolkas dar nėra. Numatomų įvažių pločiai - 6,5m (eismas numatomas dvejomis kryptimis).

Sklype išdėstomi penki gyvenamieji (trijų ir daugiau butų) namai (sklypo plane žymima A,B,C,D,E). Pastate „A“ numatoma 13 vnt. butų, pastate „B“ numatoma 14 vnt. butų, pastate „C“ numatoma 13 vnt

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	5	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

butų, pastate „D“ numatoma 14 vnt. butų ir pastate „E“ numatoma 12 vnt butų. Viso – 66 butai. Užstatomas plotas žemės sklype – 3 036,33 m².

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai) pastatams skiriama 1 automobilio stovėjimo vieta 1 butui. Pagal STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengta 4% ŽN automobilių stovėjimo vietų, kai aikštelėje numatoma daugiau nei 50 vietų. Statybos sklype numatoma 140 vnt. automobilių stovėjimo vietų, iš jų 4% t.y. 6 vietos skiriama neįgaliesiems. Automobiliai statomi statmenai naujai formuojamai gatvei, kur talpinama 140 vnt. automobilių, stovėjimo vietoms numatoma asfalto danga. Kietosios dangos atitraukiamos daugiau nei 1m nuo sklypo ribų arba gaunami kaimyninių sklypų savininkų sutikimai dangų įrengimui prie sklypo ribos neišlaikant minimalaus atstumo.

Pagal LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijoms mažiausias želdynams priskiriamas plotas yra 30% nuo viso žemės sklypo ploto. Statybos sklype numatomas vejos plotas sudaro 4 348 m² viso žemės sklypo ploto ir tai yra 35,6 %. Sklype taip pat numatoma vaikų žaidimo aikštelė kuri sudaro 250m² viso žemės sklypo ploto. Vaikų žaidimo aikštelė numatoma ne arčiau kaip 10m nuo automobilių stovėjimo aikštelių, buitinių atliekų konteinerių, gatvių, elektros tinklo įrenginių. Vaikų žaidimo aikštelėje numatomas insoliacijos laikas lygiadieniais ne trumpesnis kaip 3 valandos.

Statybos sklype numatoma pasodinti naujus medžius ir kitus želdinius, įrengti apšvietimą, sklype numatomos pasyvaus ir aktyvaus poilsio zonos, numatomos lauko terasos komfortiškam poilsiui gamtoje. Visi numatomi sprendiniai daugiabučių teritorijai suteiktų aukštą vizualinę kokybę, tuo pačiu sukurtų sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas. Planuojamais sprendimais užtikrinamas tinkamas kvartalo urbanistinis sprendimas daugiabučių gyvenamųjų namų funkcionavimui.

4. PLANUOJAMI URBANISTINIAI KVARTALO SPRENDINIAI

Sklype planuojami 3 pavieniai statiniai po 4 butus kiekviename aukšte. Tokiu sprendimu siekiama, kad kiekvienas planuojamas butas gautų pakankamai natūralios apšvietos ir „nemestų“ daug šešėlio į rytinėje dalyje numatomus projektuoti daugiabučius. Projektuojant naujus statinius stengiamasi neatkartoti sovietinio planavimo principų, tarpusavyje nejungti planuojamų tūrių, nedaryti jų didelių. Rytinėje sklypo dalyje numatomi apjungti gyvenamieji statiniai, statomi perimetriškai, lygiagrečiai

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	6	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

perspektyvoje numatomai T.Masiulio gatvei, išlaikant vertikalių skirtumus, paliekant vieną dalį dominuoti. Kvartale atsiranda keli užstatymo tipai, tokiu būdu išvengiant monotonijos architektūroje, tuo būdu nesiplečiant į skirtingus pastatų tipus.

Planuojami pastatai ir su jais susiję sprendiniai nepablogins aplinkinių pastatų situacijos. Numatomi penki gyvenamieji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai (sklypo plane žymima A, B, C, D, E.) Gyvenamieji pastatai – stačiakampių formų planinės struktūros, planuojami taip, kad butai turėtų kuo daugiau langų į skirtingas pasaulio puses, gaunant pakankamai natūralios apšvietos. Namai A,B,C numatomi 3 aukštų, su mansardiniu aukštu, kuris panaudojamas kaip terasa ant stogo. Pietinės pusės sieną ir stogą numatoma dengti saulės elementais, skirtais gaminti elektrą. Namai D ir E sublokuoti, pietinėje pusėje planuojamos patalpos – gyvenamosios paskirties, šiaurinės pusės pirmo aukšto patalpos skirtos komercijai (kirpyklos, kavinės ir pan.). Antras aukštas tarp namų skirtas sportui (planuojama sporto – treniruoklių salė). Funkcijos pastatuose aiškiai išskirtos, komercinių patalpų įėjimas planuojamas tik iš rytinės pusės, įėjimas į gyvenamuosius butus – tik iš vakarinės pusės, stengiantis išvengti didelės srautų koncentracijos vienoje zonoje. Planuojama, kad automobilių srautai keisis priklausomai nuo paros meto – dienos metu didžiąją dalį automobilių stovėjimo vietų užims klientai, atvykę komerciniais tikslais, vakare – namo gyventojai, nemaišydami vieni kitiems.

Reikalavimai dėl insoliacijos išlaiko normas, nustatytas STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai". Kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Urbanizuotose teritorijose, atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti sumažintas iki 2 valandų. Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne trumpesnis kaip 3 valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Didžioji dalis planuojamų butų turi langus bent į kelias pasaulio šalis, namai atitraukti vienas nuo kito per namo aukštį. Planuojami statiniai kaimyniniuose sklypuose esantiems statiniams įtakos taip pat neturės, jie nutolę pakankamu atstumu nuo esamų statinių.

Kvartalo statybos etapiškumas:

Planuojama pirmiausia įrengti inžinerinius tinklus, atvedant juos iki numatų taškų visiems suplanuotiems statiniams, įrengiami pagrindai keliui, organizuojama statybvietė „SO“ projektu. Pradedami statyti gyvenamieji statiniai. Lygiagrečiai vystoma gatvė ir gerbūvis, pabaigus vieną statinį, sutvarkius aplinką, namas pridodamas statybos užbaigimui. Tolimesnių namų statybos darbai neturi kliudyti jau gyvenantiems. Privažiavimai turi būti naudojami kiti, statybvietės turi būti aptvertos.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	7	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

5. PLANUOJAMI ARCHITEKTŪRINIAI – PLANINIAI IR TŪRINIAI SPRENDINIAI

Planiniai gyvenamųjų erdvių sprendiniai:

Butai planuojami šiuolaikinio planavimo principais, stengiantis kuo labiau išdidinti gyvenamąją erdvę, tuo tarpu miegamuosius planuojant patogius ir nedidelius. Patogumą sąlygoja kambario forma ir baldų išdėstymo sprendiniai. Gyvenamoji erdvė planuojama vientisa, su svetaine ir virtuve, koridorių stengiamasi išvengti. Planuojant butus stengiamasi, kad gyvenamieji kambariai gautų kuo daugiau natūralios šviesos.

Mąstant apie Tauragės miesto žmonių gyvenimo ypatumus, pirmuose aukštuose įrengiamos lauko terasos komfortiškam poilsiui gamtoje. Privatus plotas bus apželdinamas, formuojant uždarus kiemelius (tvoras statyti griežtai drudžiama), atskirimai organizuojami per rostverkus ir želdinius. Viršutiniai statinių aukštai planuojami su „Premium“ klasės butais, kurie yra erdvesni ir turės dideles lauko terasas ant stogo su panoraminiais vaizdais į gretimas apylinkes.

Pastatai „A“ ir „C“:

Šie statiniai yra vienodos architektūros, keturių aukštų. Ketvirtuose aukštuose planuojami dveji didesni butai su terasomis ant stogo. Kituose pastatų aukštuose planuojama po 3-4 butus kiekviename aukšte. Pirmame aukšte esantys butai planuojami su privačiomis lauko terasomis, kurios apželdinamos gyvatvorėmis, formuojant privačias erdves ir siekiant paslėpti automobilius, kurie galimai matytųsi per buto langus. Šonuose blokuojamos sandėliavimo patalpos su įvadų patalpa. Sandėlio dalis bus bendra, joje bus talpinami namo gyventojų dviračiai ar kiti smulkus daiktai, dalis sandėlio erdvės bus atskirta, ją bus galima išsipirkti atskiru sutarimu. Statiniuose įrengiama plati laiptinė su atriuminiais laiptais, turinti apšvietimą per stoglangį ir per langą sienoje. Antrame ir trečiuose aukštuose išdėstoma po 4 butus.

Statinys „A“ neišlaiko norminio atstumo iki sklypo ribos (numatomas 3,5m nuo sklypo ribos, vietoj 4,5m), todėl statinio projektavimui turės būti gaunamas NŽT sutikimas dėl norminių atstumų neišlaikymo.

Statinys „C“ numatoma erdvioje zonoje, vakarinėje statinio pusėje numatoma bendra vaikų žaidimo aikštelė.

Šių statinių architektūriniai ir konstruktyviniai sprendiniai identiški vienas kitam, skiriamas bruožas – atskirų namo detalių spalvos, durys, turėklai, padėsiantys geriau įvardinti pastato bruožus.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	8	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Pastatas „B“:

Šis statinys savo architektūra ir planiniais sprendiniais panašus į pastatus „A“ ir „C“, skiriasi tik tuo, kad pirmame aukšte pristatyta pastato dalis, atliekanti sandėliavimo funkciją. Numatomos sandėliavimo patalpos aprūpins „B“ namo ir aplinkinių namų gyventojus, kuriems pritrūks šių patalpų savo name. Taip pat numatomas garažas, kuriame planuojama laikyti sklypo tvarkymo inventorių (žoliapjovės, vejos laistymo žarnos ir kt.). Už šių patalpų blokuojamas dar vienas butas, kuris yra didenis nei visi kiti butai, turintis savo terasą, žiemos sodą. Kitų aukštų struktūra vienoda pastatams „A“ ir „C“.

Pastatas „D“:

Statinys labai panašus į statinius „A, B, C“, pagrindinė struktūra tokia pati, skiriasi tik pirmo aukšto išplanavimas (namo konstruktyvas nekeičiamas). Įėjimas į pastato butus planuojamas iš vakarų pusės, rytinėje dalyje – įėjimas į komercines patalpas. Šiame pastate nenumatoma sandėliavimo patalpų, namas blokuojamas prie pastato „E“, su kuriuo blokuojasi pirmo ir antro aukštų sienos. Pastatas planuojamas keturių aukštų, kaip ir kiti pastatai. Pastatas kontrastingai išsiskiria iš kitų statinių ir tuo, kad yra blokuojamas prie visai kitokios architektūros numatomo stiklinio tūrio (sporto salės).

Gyvenamasis namas „E“:

Statinys „E“ yra stačiakampio formos, planinė sruktūra panaši į kitų statinių. Planuojami keturių kambarių butai su balkonais. Iš vakarų pusės planuojamos dvi laiptinės, aptarnaujančios po 4 butus aukšte. Į gyvenamąsias patalpas patenkama iš vakarų pusės per numatomas laiptines. Gyvenamosios patalpos yra antrame, trečiame ir ketvirtuose aukštuose. Namo pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, į kurias patenkama iš rytinės pusės, kur įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė čia atvykstantiems klientams. Gyvenamosiose patalpose įrengiami miegamieji, svetainė apjungta su virtuve, san.mazgai. Yra galimybė patalpas perplanuoti pagal poreikį, nes laikančios vidinės sienos pastate neįrengiamos. Į antrame aukšte esančią sporto salę galima patekti liftu, salės fasadai iš abiejų pusių aliuminio stiklo, salės aukštis didesnis nei aplinkinių patalpų.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	9	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

6. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Konstruktiniai sprendimai bus tikslinami gavus geologinius tyrimus ir konstruktoriui pateikus techninį darbo projektą:

Planuojami sprendiniai:

- Pamatai: gręžtiniai, nes gruntas pagal vertinimą atrodo smėlingas. Rostverkas – tinkuotas;
- Sienos: pirmo ir antro aukštų baltų silikatinių plytų, kiti aukštai keraminių blokelių, pagal gniuždymo skaičiavimus. Dalis fasadų tinkuota, dalis klijuoto klinkerio;
- Sąramos: sąramos maksimaliai kiek galima surenkamos, standartinės, esant reikalui metalinės;
- Perdangos: surenkamos, kiauryminės;
- Šiltinimas: polistirolis 300mm, dvigubas armavimas;
- Langai: 3 stiklų paketo, rėmai juodi, matiniai, plastikiniai, 90mm. Laidinės langai aliuminiai;
- Stogas: ekstrudinio polistirolio, su plėvele 2x100mm, kieta vata 50mm, 2sl. prilydoma dangą;
- Terasos: įrengiama ant plastiko "grybų". Klojama akmens masės plytelė 800x800 20mm storio. Pirmame aukšte terasos - dirbtinės medienos;
- Laidai: gamykliniai, surenkami, teraco;
- Durys: metalinės;
- Butų durys: metalinės, šarvuotos;
- Laidinių apdaila: struktūrinis tinkas (sienos, lubos);
- Butų pertvaros: 120mm keraminių blokelių;
- Tarpbutinės sienos: 120mm blokelis, vata 50mm, 120mm blokelis, jei siena laikanti - 250mm blokelis;

7. INŽINERINIAI SPRENDINIAI

Lietaus vandens nuvedimas:

Sklype planuojamas vandens surinkimas, nuo stogų ir kitų kietų dangų nuvedama į surinkimo kolektorius, prijungiant juos prie miesto tinklų ties sklypo riba.

Gavus sąlygas tikslinama.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	10	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas:

Vandentekio tinklai yra netoliese, atvedama į sklypą. Kiekviename name yra įvadinė patalpa, kur bus įrengiamas kontrolinis, per atstumą nuskaitymas skaitliukas, kiti skaitliukai butuose. Butams vanduo tiekiamas sužiedinta sistema. Sklype pagal poreikį įrengiamas gaisrinis hidrantas. Projektuojamas vandens poreikis 66 butams, ir 9vnt. komercinių patalpų. Taip pat gaisriniams hidrantams.

Nuotekos planuojamos pastatuose nuvesti stovais, pastate 2-3 vnt., prijungiamos prie miesto tinklų. Tikslinama pagal vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimo sąlygas.

Elektra

Objektui numatoma požeminė elektros tiekimo linija, apie 400kw, (po 5kW turtiniam vienetui). Elektros apskaitos spintos įrengiamos prie kiekvieno namo įėjimo durų, laisvai prieinamos. Planuojama sienas ir stogą dengti el.moduliais, planuojamas el.energijos atidavimas į tinklą. Galingumai tikslinami.

Sklypo apšvietimas

Planuojama palei gatvę ir pėsčiųjų takus sustatyti apšvietimo stulpus su LED žibintais, planuojama kvartalo apšvietimą prijungti prie miesto apšvietimo tinklų.

Susisieimas sklype

Planuojama įrengti gatvę sklype, vedančią į Pamiškių g, užsisukantią į perspektyvoje planuojamą Tauragės m.sav. numatytą T. Masiulio gatvę (kurios šiuo metu kolkas nėra). Norint planuoti vidines komunikacijas reikalingi atsakymai dėl realių galimybių jungtis prie specialiajame plane numatytų gatvių.

Automobilių statymas sklype

Parkavimas sklype formuojamas stengiantis išlaikyti 15m atstumą iki langų. Dalis numatomų parkavimo vietų atstumo neišlaiko, todėl tose zonose yra imamas kompensacinių priemonių - įrengiami želdynai, stiklo atitvaros, sodinami medžiai, kad nebūtų tiesioginio automobilių matomumo per langus.

Parkavimo vietos sklype yra bendros ir nėra išperkamos. Automobilių talpa - apie 140vnt. Butų - 78vnt.

Sklype eismas tvarkomas ženklais, greitis ribojamas 30km/h, įrengiami greitį ribojantys kalneliai.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	11	12

Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Atliekų surinkimas

Planuojama įrengti atliekų surinkimo aikštelę pietinėje sklypo dalyje su įkastais konteineriais, su atliekų rūšiavimo galimybe. Prie konteinerių įrengemas patogus privažiavimas, atitvarinės sienutės, apšvietimas. 15m spinduliu aplink konteinerius pastatų ar kitų statinių nėra.

Sklypo apželdinimas

Slype numatoma 35,6% vejos, veja prižiūrima administratoriaus. Dalis vejos pateks į privačias terasų zonas, jas skirs rostverkai, formuojami aukščių skirtumai (tvoros nebus statomos).

Kvartale medžiai sodinami numatytose vietose, numatytos rūšies. Nemažiau 10m amžiaus.

8. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybinės atliekos statant pastatus tvarkomos LR Atliekų įstatymo nustatyta tvarka. Statybinės atliekos statybos metu rūšiuojamos į :

- Tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurios bus panaudotos aikštelių, privažiavimų, takų įrengimui.
- Tinkamas perdirbti atliekas, po statybos pristatant į perdirbimo gamyklas perdirbimui.
- Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, kurios bus išvežamos į šiukšlių sąvartyną.

Statybinės atliekos statybos metu kaupiamos konteineriuose ar kitose talpose.

Statybos aikštelė statybos metu aptveriamą žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Objekto statybos metu susidaręs statybinis laužas pagal sutartį išvežamas į sąvartyną.

ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS. Statybinės šiukšlės, likusios po valymo darbų ir susidarančios statybos metu, panaudojamos privažiavimo įrengimui. Nepanaudotos ir neorganinės kilmės šiukšlės turi būti kaupiamos hermetiškuose konteineriuose ir išvežamos spec. tarnybų į statybinį laužą utilizuojančias įmones, kurias nurodo vietinės valdžios institucijos.

BRĖŽINIO INDEKSAS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
19-12-06-PP-SA-AR	-	12	12

**Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto
projektiniai pasiūlymai**

BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
I. SKLYPAS		
1.1. sklypo plotas	m ²	12 183
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	3 036,33
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	52,6
1.4. sklypo užstatymo tankumas	%	24,9
1.5. želdinių plotas	%	35,6
II. PASTATAI		
2.1. GYVENAMIEJI PASTATAI:		
2.1.1. Daugiabutis gyvenamasis namas „A“:		
1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius)	13 butų	
Iš jų 2-ių kambarių:	vnt.	1
Iš jų 3-ijų kambarių:	vnt.	5
Iš jų 4-ių kambarių:	vnt.	7
2. Pastato bendras plotas	m ²	1 030,34
3. Pastato naudingas plotas	m ²	1 030,34
4. Pastato tūris	m ³	4 500
5. Aukštų skaičius	vnt.	4
6. Pastato aukštis	m	13,90
7. Energinio naudingumo klasė	A+	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	I	
10. Pastato kategorija	neypatingas	
2.1.2. Daugiabutis gyvenamasis namas „B“:		
1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius)	14 butų	
Iš jų 2-iejų kambarių:	vnt.	1
Iš jų 3-ijų kambarių:	vnt.	6
Iš jų 4-ių kambarių:	vnt.	7
2. Pastato bendras plotas	m ²	1 297,57

**Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto
projektiniai pasiūlymai**

3. Pastato naudingas plotas	m ²	1 297,57
4. Pastato tūris	m ³	4 830
5. Aukštų skaičius	vnt.	4
6. Pastato aukštis	m	13,90
7. Energinio naudingumo klasė	A+	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	I	
10. Pastato kategorija	neypatingas	
2.1.3. Daugiabutis gyvenamasis namas „C“:		
1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius)	13 butų	
Iš jų 2-iejų kambarių:	vnt.	1
Iš jų 3-iejų kambarių:	vnt.	5
Iš jų 4-ių kambarių:	vnt.	7
2. Pastato bendras plotas	m ²	1 039,75
3. Pastato naudingas plotas	m ²	1 039,75
4. Pastato tūris	m ³	4 500
5. Aukštų skaičius	vnt.	4
6. Pastato aukštis	m	13,90
7. Energinio naudingumo klasė	A+	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	I	
10. Pastato kategorija	neypatingas	
2.1.4. Daugiabutis gyvenamasis namas „D“:		
1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius)	14 butų	
Iš jų 2-iejų kambarių:	vnt.	2
Iš jų 3-iejų kambarių:	vnt.	7
Iš jų 4-ių kambarių:	vnt.	5
Komercinės patalpos pastate	m ²	73,61
2. Pastato bendras plotas	m ²	1 125,59
3. Pastato naudingas plotas	m ²	1 125,59
4. Pastato tūris	m ³	5 600
5. Aukštų skaičius	vnt.	4


**Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto
projektiniai pasiūlymai**


6. Pastato aukštis	m	13,90
7. Energinio naudingumo klasė	A+	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	I	
10. Pastato kategorija	neypatingas	
2.1.5. Daugiabutis gyvenamasis namas „E“:		
1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius)	12 butų	
Iš jų 4-ių kambarių:	vnt.	12
Komercinės patalpos pastate	m ²	836,86
2. Pastato bendras plotas	m ²	1 916,16
3. Pastato naudingas plotas	m ²	1 916,16
4. Pastato tūris	m ³	8 340
5. Aukštų skaičius	vnt.	4
6. Pastato aukštis	m	13,90
7. Energinio naudingumo klasė	A+	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	I	
10. Pastato kategorija	neypatingas	

Statinio projektuotojas/architektas:

Mindaugas Puodžiukynas, atestato nr.:000453, išduota: 2010 – 06- 23

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

 2019-12-06




EKSPLIKACIJA:		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
A	Numatomas daugiabutis "A"	- Statybos sklypo ribos	- Numatoma asfalto danga
B	Numatomas daugiabutis "B"	- Projektuojami gyvenamieji pastatai	- Numatomi želdiniai
C	Numatomas daugiabutis "C"	- Numatomi įvažiavimai į sklypą	- Numatomos terasos
D	Numatomas daugiabutis "D"	- Numatomi stėjimai į pastatus	- Numatomi butinių atliekų konteineriai
E	Numatomas daugiabutis "E"	- Numatomas priėjimas prie butinių atliekų konteinerių	- Numatomas lauko apšvietimas
1	Numatoma vaikų žaidimo aikštelė	- Numatomas priėjimas prie butinių atliekų konteinerių	- Numatomas lauko apšvietimas
2	Numatoma pasyvaus poilsio zona	- Numatomas veja	- Numatomas lauko apšvietimas
3	Numatomos butinių atliekų konteinerių vietas	- Numatomas miškijos dangos (vaikų žaidimo zonoje)	- Numatomas lauko apšvietimas
		- Numatoma pasyvaus poilsio zona	- Numatomas lauko apšvietimas

STATINIŲ RODIKLIAI. VISI STATINIAI	
Butų skaičius pastatuose:	66 vnt.
Pastatų bendras plotas:	6 409,41 m ²
SKLYPO RODIKLIAI:	
Sklypo plotas:	12 183 m ²
Sklypo užstatytas plotas:	3 036,33 m ²
Sklypo užstatymo intensyvumas:	52,6 %
Sklypo užstatymo tankumas:	24,9 %
Apželdintas sklypo plotas:	4348,8 m ² / 35,6 %
Trinkelė dangos plotas:	2400,5 m ²
Asfalto danga:	1666,6 m ²
Vaikų žaidimo aikštelių plotas:	500,05 m ²
Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype:	140 vnt.
ŽN stovėjimo vietų skaičius sklype:	6 vnt.
STATINIO RODIKLIAI. STATINYS "A":	
Butų skaičius pastate:	13 vnt.
Pastato bendras plotas:	1030,34 m ²
Pastato naudingas plotas:	1030,34 m ²
Pastato tūris:	4500 m ³
Aukštų skaičius:	4 vnt.
Pastato aukštis:	13,90 m
Energinio naudingumo klasė:	A+
Pastato patalpų akustinio komforto sąlygų klasė:	C
Pastato atsparumo ugniai laipsnis:	I
STATINIO RODIKLIAI. STATINYS "B":	
Butų skaičius pastate:	14 vnt.
Pastato bendras plotas:	1297,57 m ²
Pastato naudingas plotas:	1297,57 m ²
Pastato tūris:	4830 m ³
Aukštų skaičius:	4 vnt.
Pastato aukštis:	13,90 m
Energinio naudingumo klasė:	A+
Pastato patalpų akustinio komforto sąlygų klasė:	C
Pastato atsparumo ugniai laipsnis:	I
STATINIO RODIKLIAI. STATINYS "C":	
Butų skaičius pastate:	13 vnt.
Pastato bendras plotas:	1039,75 m ²
Pastato naudingas plotas:	1039,75 m ²
Pastato tūris:	4500 m ³
Aukštų skaičius:	4 vnt.
Pastato aukštis:	13,90 m
Energinio naudingumo klasė:	A+
Pastato patalpų akustinio komforto sąlygų klasė:	C
Pastato atsparumo ugniai laipsnis:	I
STATINIO RODIKLIAI. STATINYS "D":	
Butų skaičius pastate:	14 vnt.
Komercinių patalpų:	1 vnt.
Pastato bendras plotas:	1 125,59 m ²
Pastato naudingas plotas:	1 125,59 m ²
Pastato tūris:	5600 m ³
Aukštų skaičius:	4 vnt.
Pastato aukštis:	13,90 m
Energinio naudingumo klasė:	A+
Pastato patalpų akustinio komforto sąlygų klasė:	C
Pastato atsparumo ugniai laipsnis:	I
STATINIO RODIKLIAI. STATINYS "E":	
Butų skaičius pastate:	12 vnt.
Komercinių patalpų:	8 vnt.
Pastato bendras plotas:	1 916,16 m ²
Pastato naudingas plotas:	1 916,16 m ²
Pastato tūris:	8 340 m ³
Aukštų skaičius:	4 vnt.
Pastato aukštis:	13,90 m
Energinio naudingumo klasė:	A+
Pastato patalpų akustinio komforto sąlygų klasė:	C
Pastato atsparumo ugniai laipsnis:	I

PASTABOS:

- Pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai) pastatams skiriama 1 automobilio stovėjimo vieta 1 butui. Numatomas automobilių stovėjimo vietų skaičius - 140 vnt. Numatoma 66 vnt. butų, 6 vnt. iš jų - pritaikytas neįgaliesiems.
- Pagal STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikėms" automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengta 4% ŽN automobilių stovėjimo vietų, kai aikštelėje numatoma daugiau nei 50 vietų. Sklype numatoma 6vnt. automobilių stovėjimo vieta neįgaliesiems, greta šios vietos numatomas 1500mm pločio išlaipinimo aikštelė. Automobilių saugykloje atstumas nuo toliausiai esančios ŽN automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą ne didesnis kaip 60m.
- Pagal LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinių paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijoms mažiausias želdynams priskiriamas plotas yra 30% nuo viso žemės sklypo ploto. Statybos sklype numatomas vejos plotas - 4 348m², tai sudaro 35,6% viso žemės sklypo ploto.
- Statybos sklype numatoma vaikų žaidimo aikštelė, kuri sudaro 250m² viso žemės sklypo ploto. Vaikų žaidimo aikštelė numatoma ne arčiau kaip 10m nuo automobilių stovėjimo aikštelių, butinių atliekų konteinerių, gatvių, elektros tinklo įrenginių. Vaikų žaidimo aikštelėje numatomas insoliacijos laikas lygiadieniais ne trumpesnis kaip 3 valandos.
- Ivaziavimai į sklypą numatomi dviejų kryptų, dvipusis eismas, kelio plotis - ne mažiau kaip 6,5m. Planuojamos 3 įvažos į sklypą.
- Numatomų statinių aukštis teritorijoje neviršija 16m. Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" - didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5m. Arba gaunamas kaimyninio sklypo savininko sutikimas.
- Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose - 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Patalpos (butai) atitinka insoliacijos reikalavimus, nurodytus STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", t.y. bendros insoliacijos laikas daugiau nei 2,5 valandos. Aplinkinis užstatymas įtakos neturės, šešėlis nuo gretimai esančių pastatų ant naujai projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų patalpų langų nekris, butai gaus pakankamai natūralios saulės šviesos. Naujai projektuojami daugiabučiai taip pat nepakenks kaimyniniuose sklypuose esantiems gyvenamiesiems namams.
- Nurodyti sklypo ir numatomų projektuoti statinių rodikliai tikslinami projektavimo metu.
- Remiantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" IX sk., 188p. numatomų įvažų į sklypą plotis ne mažesnis kaip 5,5m.
- Remiantis LR įsakymu Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų" konteinerių aikštelės projektuojamos ne mažesniu kaip 10m atstumu nuo pastatų langų ar durų arba ne arčiau kaip 5m gaunant nekilojamojo turto objekto savininkų sutikimus.
- Dėl kietųjų dangų klojimo neišlaikant minimalaus atstumo iki sklypo ribos gaunami kaimyninių žemės sklypų savininkų sutikimai.

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. DOK. NR.	UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
A 1163	PV	G.Šukaitytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo sutvarkymo planas M1:500	Laida A
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		
000453	Arch.	M.Puodžiukynas		
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
	UAB "Homeris" a.k.179255351		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-01	1 1



1. 1 aukštas 1:150 2.



2 aukštas 1:150

Pastatas "A". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A			
A1-01		Svetainė/virtuvė	39,64
A1-02		San.mazgas	5,89
A1-03		Miegamasis	10,35
A2-01		Svetainė/virtuvė	33,99
A2-02		Miegamasis	11,91
A2-03		San.mazgas	8,10
A2-04		Miegamasis	9,40
A3-01		Svetainė/virtuvė	33,09
A3-02		San.mazgas	5,93
A3-03		Miegamasis	11,12
A3-04		Miegamasis	10,61
A3-05		Miegamasis	10,65
A4-01		Svetainė/valgo...	37,67
A4-02		San.mazgas	5,89
A4-03		Miegamasis	10,35
A4-04		Miegamasis	11,10
A5-01		Svetainė/valgo...	33,99
A5-02		Miegamasis	11,91
A5-03		San.mazgas	8,10


A5-04		Miegamasis	9,40
A6-01		Svetainė/valgo...	33,09
A6-02		San.mazgas	5,93
A6-03		Miegamasis	11,12
A6-04		Miegamasis	10,61
A6-05		Miegamasis	10,65
A7-01		Svetainė/valgo...	35,87
A7-02		Miegamasis	11,11
A7-03		Miegamasis	9,59
A7-04		Miegamasis	9,61
A7-05		San.mazgas	6,18
A8-01		Svetainė/valgo...	37,67
A8-02		San.mazgas	5,89
A8-03		Miegamasis	10,35
A8-04		Miegamasis	11,10
A9-01		Svetainė/valgo...	33,99
A9-02		Miegamasis	11,91
A9-03		San.mazgas	8,10
A9-04		Miegamasis	9,40
A10-01		Svetainė/valgo...	33,09
A10-02		San.mazgas	5,93
A10-03		Miegamasis	11,12
A10-04		Miegamasis	10,61

A10-05		Miegamasis	10,65
A11-01		Svetainė/valgo...	35,87
A11-02		Miegamasis	11,11
A11-03		Miegamasis	9,59
A11-04		Miegamasis	9,61
A11-05		San.mazgas	6,18
A12-01		Svetainė/valgo...	50,24
A12-02		San.mazgas	5,93
A12-03		Miegamasis	11,12
A12-04		Miegamasis	12,07
A12-05		Miegamasis	12,16
A13-01		Svetainė/valgo...	41,74
A13-02		San.mazgas	11,05
A13-03		Miegamas	14,45
A13-04		Miegamasis	9,61
A13-05		Miegamasis	9,59
AF3-01		Sandėliavimo p...	56,92
AF3-02		Įvadu patalpa	6,74
AF3-02		Koridorius	6,11
AF3-02		Koridorius	9,41
AF3-02		Koridorius	9,41
AF3-03		Koridorius	28,77
			1 030,34 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 1163	PV	G.Šukaitytė		Statynys "A". 1 ir 2 aukštų schema M 1:150	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		Laida	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas		A	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
	UAB "Homerus" a.k.179255351		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-02		Lapų
				1	1



3. 3 aukštas 1:150



4. 4 aukštas 1:150

Pastatas "A". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A			
A1-01		Svetainė/virtuvė	39,64
A1-02		San.mazgas	5,89
A1-03		Miegamasis	10,35
A2-01		Svetainė/virtuvė	33,99
A2-02		Miegamasis	11,91
A2-03		San.mazgas	8,10
A2-04		Miegamasis	9,40
A3-01		Svetainė/virtuvė	33,09
A3-02		San.mazgas	5,93
A3-03		Miegamasis	11,12
A3-04		Miegamasis	10,61
A3-05		Miegamasis	10,65
A4-01		Svetainė/valgo...	37,67
A4-02		San.mazgas	5,89
A4-03		Miegamasis	10,35
A4-04		Miegamasis	11,10
A5-01		Svetainė/valgo...	33,99
A5-02		Miegamasis	11,91
A5-03		San.mazgas	8,10
A5-04		Miegamasis	9,40
A6-01		Svetainė/valgo...	33,09
A6-02		San.mazgas	5,93
A6-03		Miegamasis	11,12
A6-04		Miegamasis	10,61
A6-05		Miegamasis	10,65
A7-01		Svetainė/valgo...	35,87
A7-02		Miegamasis	11,11
A7-03		Miegamasis	9,59
A7-04		Miegamasis	9,61
A7-05		San.mazgas	6,18
A8-01		Svetainė/valgo...	37,67
A8-02		San.mazgas	5,89
A8-03		Miegamasis	10,35
A8-04		Miegamasis	11,10
A9-01		Svetainė/valgo...	33,99
A9-02		Miegamasis	11,91
A9-03		San.mazgas	8,10
A9-04		Miegamasis	9,40
A10-01		Svetainė/valgo...	33,09
A10-02		San.mazgas	5,93
A10-03		Miegamasis	11,12
A10-04		Miegamasis	10,61
A10-05		Miegamasis	10,65
A11-01		Svetainė/valgo...	35,87
A11-02		Miegamasis	11,11
A11-03		Miegamasis	9,59
A11-04		Miegamasis	9,61
A11-05		San.mazgas	6,18
A12-01		Svetainė/valgo...	50,24
A12-02		San.mazgas	5,93
A12-03		Miegamasis	11,12
A12-04		Miegamasis	12,07
A12-05		Miegamasis	12,16
A13-01		Svetainė/valgo...	41,74
A13-02		San.mazgas	11,05
A13-03		Miegamas	14,45
A13-04		Miegamasis	9,61
A13-05		Miegamasis	9,59
AF3-01		Sandėliavimo p...	56,92
AF3-02		Ivadių patalpa	6,74
AF3-03		Koridorius	6,11
AF3-04		Koridorius	9,41
AF3-05		Koridorius	9,41
AF3-06		Koridorius	9,41
AF3-07		Koridorius	28,77
			1 030,34 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	
KVAL. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668	Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
A 1163	PV	G.Šukaitytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 1163	PDV	G.Šukaitytė	Statiny's "A". 3 ir 4 aukštų schemos
000453	Arch.	M.Puodžiukynas	M 1:150
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
	UAB "Homeras" a.k.179255351		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-03
			Lapas Lapų
			1 1



1.

1 aukštas

1:150

Pastatas "B". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	B0-01	Svetainė/virtuvė	53,33
	B0-02	Sandėliukas	3,69
	B0-03	San.mazgas	9,60
	B0-04	Koridorius	4,03
	B0-05	Garažas	36,31
	B0-06	Miegamasis	14,16
	B0-07	Miegamasis	12,77
	B0-08	Žemos sodas	21,99
	B1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
	B1-02	San.mazgas	5,89
	B1-03	Miegamasis	10,35
	B1-04	Žemos sodas	19,69
	B2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	B2-02	Miegamasis	11,91
	B2-03	San.mazgas	8,10
	B2-04	Miegamasis	9,40
	B3-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	B3-02	San.mazgas	5,93
	B3-03	Miegamasis	11,12
	B3-04	Miegamasis	10,61
	B3-05	Miegamasis	10,65
	B4-01	Svetainė/virtuvė	37,67
	B4-02	San.mazgas	5,89

B4-03	Miegamasis	10,35
B4-04	Miegamasis	11,10
B5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
B5-02	Miegamasis	11,91
B5-03	San.mazgas	8,10
B5-04	Miegamasis	9,40
B6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
B6-02	San.mazgas	5,93
B6-03	Miegamasis	11,12
B6-04	Miegamasis	10,61
B6-05	Miegamasis	10,65
B7-01	Svetainė/virtuvė	35,87
B7-02	Miegamasis	11,11
B7-03	Miegamasis	9,59
B7-04	Miegamasis	9,61
B7-05	San.mazgas	6,18
B8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
B8-02	San.mazgas	5,89
B8-03	Miegamasis	10,35
B8-04	Miegamasis	11,10
B9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
B9-02	Miegamasis	11,91
B9-03	San.mazgas	8,10
B9-04	Miegamasis	9,40
B10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
B10-02	San.mazgas	5,93
B10-03	Miegamasis	11,12
B10-04	Miegamasis	10,61

B10-05	Miegamasis	10,65
B11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
B11-02	Miegamasis	11,11
B11-03	Miegamasis	9,59
B11-04	Miegamasis	9,61
B11-05	San.mazgas	6,18
B12-01	Svetainė/virtuvė	50,24
B12-02	San.mazgas	5,93
B12-03	Miegamasis	11,12
B12-04	Miegamasis	12,07
B12-05	Miegamasis	12,16
B13-01	Svetainė/virtuvė	41,74
B13-02	San.mazgas	11,05
B13-03	Miegamasis	9,61
B13-03	Miegamasis	14,45
B13-04	Miegamasis	9,59
BF3-01	Koridorius	28,77
BF3-01	Sandėliavimo pa...	148,58
BF3-02	Ivadų patalpa	6,74
BF3-02	Koridorius	9,41
BF3-03	Koridorius	9,41
BF3-04	Koridorius	6,11
		1 297,57 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A 1163	PV	G.Šukaitytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A 1163	PDV	G.Šukaitytė	Statyns "B". 1 aukšto schema		
000453	Arch.	M.Puodžiukynas	M 1:150		
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas Lapų
		UAB "Homerass" a.k.179255351		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-04	
				1	1



2.

2 aukštas

1:150

Pastatas "B". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	B0-01	Svetainė/virtuvė	53,33
	B0-02	Sandėliukas	3,69
	B0-03	San.mazgas	9,60
	B0-04	Koridorius	4,03
	B0-05	Garžas	36,31
	B0-06	Miegamas	14,16
	B0-07	Miegamas	12,77
	B0-08	Žiemos sodas	21,99
	B1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
	B1-02	San.mazgas	5,89
	B1-03	Miegamas	10,35
	B1-04	Žiemos sodas	19,69
	B2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	B2-02	Miegamas	11,91
	B2-03	San.mazgas	8,10
	B2-04	Miegamas	9,40
	B3-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	B3-02	San.mazgas	5,93
	B3-03	Miegamas	11,12
	B3-04	Miegamas	10,61
	B3-05	Miegamas	10,65
	B4-01	Svetainė/virtuvė	37,67
	B4-02	San.mazgas	5,89

B4-03	Miegamas	10,35
B4-04	Miegamas	11,10
B5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
B5-02	Miegamas	11,91
B5-03	San.mazgas	8,10
B5-04	Miegamas	9,40
B6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
B6-02	San.mazgas	5,93
B6-03	Miegamas	11,12
B6-04	Miegamas	10,61
B6-05	Miegamas	10,65
B7-01	Svetainė/virtuvė	35,87
B7-02	Miegamas	11,11
B7-03	Miegamas	9,59
B7-04	Miegamas	9,61
B7-05	San.mazgas	6,18
B8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
B8-02	San.mazgas	5,89
B8-03	Miegamas	10,35
B8-04	Miegamas	11,10
B9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
B9-02	Miegamas	11,91
B9-03	San.mazgas	8,10
B9-04	Miegamas	9,40
B10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
B10-02	San.mazgas	5,93
B10-03	Miegamas	11,12
B10-04	Miegamas	10,61

B10-05	Miegamas	10,65
B11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
B11-02	Miegamas	11,11
B11-03	Miegamas	9,59
B11-04	Miegamas	9,61
B11-05	San.mazgas	6,18
B12-01	Svetainė/virtuvė	50,24
B12-02	San.mazgas	5,93
B12-03	Miegamas	11,12
B12-04	Miegamas	12,07
B12-05	Miegamas	12,16
B13-01	Svetainė/virtuvė	41,74
B13-02	San.mazgas	11,05
B13-03	Miegamas	9,61
B13-04	Miegamas	14,45
B13-05	Miegamas	9,59
BF3-01	Koridorius	28,77
BF3-01	Sandėavimo pa...	148,58
BF3-02	Įvadų patalpa	6,74
BF3-02	Koridorius	9,41
BF3-03	Koridorius	9,41
BF3-04	Koridorius	6,11
		1 297,57 m²


A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.	UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A 1163	PV	G.Šukaitytė	Statyns "B". 2 aukšto schema M 1:150		Laida
A 1163	PDV	G.Šukaitytė			A
000453	Arch.	M.Puodžiukynas	DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homeris" a.k.179255351		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-05		Lapų
					1
					1



3.

3 aukštas

1:150



4.

4 aukštas


1:150

Pastatas "B". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	B0-01	Svetainė/virtuvė	53,33
	B0-02	Sandėliukas	3,69
	B0-03	San.mazgas	9,60
	B0-04	Koridorius	4,03
	B0-05	Garažas	36,31
	B0-06	Miegamasis	14,16
	B0-07	Miegamasis	12,77
	B0-08	Žiemos sodas	21,99
	B1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
	B1-02	San.mazgas	5,89
	B1-03	Miegamasis	10,35
	B1-04	Žiemos sodas	19,69
	B2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	B2-02	Miegamasis	11,91
	B2-03	San.mazgas	8,10
	B2-04	Miegamasis	9,40
	B3-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	B3-02	San.mazgas	5,93
	B3-03	Miegamasis	11,12
	B3-04	Miegamasis	10,61
	B3-05	Miegamasis	10,65
	B4-01	Svetainė/virtuvė	37,67
	B4-02	San.mazgas	5,89


B4-03	Miegamasis	10,35
B4-04	Miegamasis	11,10
B5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
B5-02	Miegamasis	11,91
B5-03	San.mazgas	8,10
B5-04	Miegamasis	9,40
B6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
B6-02	San.mazgas	5,93
B6-03	Miegamasis	11,12
B6-04	Miegamasis	10,61
B6-05	Miegamasis	10,65
B7-01	Svetainė/virtuvė	35,87
B7-02	Miegamasis	11,11
B7-03	Miegamasis	9,59
B7-04	Miegamasis	9,61
B7-05	San.mazgas	6,18
B8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
B8-02	San.mazgas	5,89
B8-03	Miegamasis	10,35
B8-04	Miegamasis	11,10
B9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
B9-02	Miegamasis	11,91
B9-03	San.mazgas	8,10
B9-04	Miegamasis	9,40
B10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
B10-02	San.mazgas	5,93
B10-03	Miegamasis	11,12
B10-04	Miegamasis	10,61

B10-05	Miegamasis	10,65
B11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
B11-02	Miegamasis	11,11
B11-03	Miegamasis	9,59
B11-04	Miegamasis	9,61
B11-05	San.mazgas	6,18
B12-01	Svetainė/virtuvė	50,24
B12-02	San.mazgas	5,93
B12-03	Miegamasis	11,12
B12-04	Miegamasis	12,07
B12-05	Miegamasis	12,16
B13-01	Svetainė/virtuvė	41,74
B13-02	San.mazgas	11,05
B13-03	Miegamasis	9,61
B13-03	Miegamasis	14,45
B13-04	Miegamasis	9,59
BF3-01	Koridorius	28,77
BF3-01	Sandėliavimo pa...	148,58
BF3-02	Ivadių patalpa	6,74
BF3-02	Koridorius	9,41
BF3-03	Koridorius	9,41
BF3-04	Koridorius	6,11
		1 297,57 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.		UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 1163	PV	G.Šukaitytė		Statiny's "B". 3 ir 4 aukštų schemos M 1:150	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		Laida	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas		A	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
	UAB "Homeras" a.k.179255351		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-06		Lapų
				1	1



1. 1 aukštas 1:150



2. 2 aukštas 1:150

Pastatas "C". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
C	C1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
	C1-02	San.mazgas	5,89
	C1-03	Miegamasis	10,35
	C2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	C2-02	Miegamasis	11,91
	C2-03	San.mazgas	8,10
	C2-04	Miegamasis	9,40
	C3-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	C3-02	San.mazgas	5,93
	C3-03	Miegamasis	11,12
	C3-04	Miegamasis	10,61
	C3-05	Miegamasis	10,65
	C4-01	Svetainė/virtuvė	37,67
	C4-02	San.mazgas	5,89
	C4-03	Miegamasis	10,35
	C4-04	Miegamasis	11,10
	C5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	C5-02	Miegamasis	11,91
	C5-03	San.mazgas	8,10
	C5-04	Miegamasis	9,40
	C6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	C6-02	San.mazgas	5,93
	C6-03	Miegamasis	11,12
	C6-04	Miegamasis	10,61
	C6-05	Miegamasis	10,65

C7-01	Svetainė/virtuvė	35,87
C7-02	Miegamasis	11,11
C7-03	Miegamasis	9,59
C7-04	Miegamasis	9,61
C7-05	San.mazgas	6,18
C8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
C8-02	San.mazgas	5,89
C8-03	Miegamasis	10,35
C8-04	Miegamasis	11,10
C9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
C9-02	Miegamasis	11,91
C9-03	San.mazgas	8,10
C9-04	Miegamasis	9,40
C10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
C10-02	San.mazgas	5,93
C10-03	Miegamasis	11,12
C10-04	Miegamasis	10,61
C10-05	Miegamasis	10,65
C11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
C11-02	Miegamasis	11,11
C11-03	Miegamasis	9,59
C11-04	Miegamasis	9,61
C11-05	San.mazgas	6,18
C12-01	Svetainė/virtuvė	50,24
C12-02	San.mazgas	5,93
C12-03	Miegamasis	11,12
C12-04	Miegamasis	12,07
C12-05	Miegamasis	12,16
C13-01	Svetainė/virtuvė	41,74

C13-02	San.mazgas	11,05
C13-03	Miegamasis	9,61
C13-04	Miegamasis	14,45
C13-05	Miegamasis	9,59
CF3-01	Sandėliavimo p...	56,92
CF3-02	Įvadį patalpa	6,74
CF3-03	Koridorius	9,41
CF3-04	Koridorius	9,41
CF3-05	Koridorius	28,77
CF3-06	Koridorius	6,11
		1 039,75 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.	ARCHITEKTAI		UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 1163	PV	G.Šukaitytė		Statiny's "C". 1 ir 2 aukštų schemos	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		M 1:150	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		UAB "HOMERAS" a.k.179255351		Lapas Lapų
				Nr. 19-12-06-PP-SA. B-07	
				1	1



3. 3 aukštas

1:150 4.

4 aukštas

1:150

Pastatas "C". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
C	C1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
	C1-02	San.mazgas	5,89
	C1-03	Miegamasis	10,35
	C2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	C2-02	Miegamasis	11,91
	C2-03	San.mazgas	8,10
	C2-04	Miegamasis	9,40
	C3-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	C3-02	San.mazgas	5,93
	C3-03	Miegamasis	11,12
	C3-04	Miegamasis	10,61
	C3-05	Miegamasis	10,65
	C4-01	Svetainė/virtuvė	37,67
	C4-02	San.mazgas	5,89
	C4-03	Miegamasis	10,35
	C4-04	Miegamasis	11,10
	C5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
	C5-02	Miegamasis	11,91
	C5-03	San.mazgas	8,10
	C5-04	Miegamasis	9,40
	C6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
	C6-02	San.mazgas	5,93
	C6-03	Miegamasis	11,12
	C6-04	Miegamasis	10,61
	C6-05	Miegamasis	10,65

C7-01	Svetainė/virtuvė	35,87
C7-02	Miegamasis	11,11
C7-03	Miegamasis	9,59
C7-04	Miegamasis	9,61
C7-05	San.mazgas	6,18
C8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
C8-02	San.mazgas	5,89
C8-03	Miegamasis	10,35
C8-04	Miegamasis	11,10
C9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
C9-02	Miegamasis	11,91
C9-03	San.mazgas	8,10
C9-04	Miegamasis	9,40
C10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
C10-02	San.mazgas	5,93
C10-03	Miegamasis	11,12
C10-04	Miegamasis	10,61
C10-05	Miegamasis	10,65
C11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
C11-02	Miegamasis	11,11
C11-03	Miegamasis	9,59
C11-04	Miegamasis	9,61
C11-05	San.mazgas	6,18
C12-01	Svetainė/virtuvė	50,24
C12-02	San.mazgas	5,93
C12-03	Miegamasis	11,12
C12-04	Miegamasis	12,07
C12-05	Miegamasis	12,16
C13-01	Svetainė/virtuvė	41,74

C13-02	San.mazgas	11,05
C13-03	Miegamas	9,61
C13-03	Miegamas	14,45
C13-04	Miegamas	9,59
CF3-01	Sandėliavimo p...	56,92
CF3-02	Įvadi patalpa	6,74
CF3-02	Koridorius	9,41
CF3-03	Koridorius	9,41
CF3-03	Koridorius	28,77
CF3-04	Koridorius	6,11
		1 039,75 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.	UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A 1163	PV	G.Šukaitytė	Statiny's "C". 3 ir 4 aukštų schemos M 1:150		Laida
A 1163	PDV	G.Šukaitytė			A
000453	Arch.	M.Puodžiukynas			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homerus" a.k.179255351		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
			Nr. 19-12-06-PP-SA. B-08		Lapų
					1
					1



1. 1 aukštas 1:150



2. 2 aukštas 1:150

Pastatas "D". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	D0-01	Sandėliavimo patalpa	46,93
A	D1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
A	D1-02	San.mazgas	5,89
A	D1-03	Miegamasis	10,35
A	D2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
A	D2-02	Miegamasis	11,91
A	D2-03	San.mazgas	8,10
A	D2-04	Miegamasis	9,40
A	D3-01	Komercinės patalpos	73,61
A	D4-01	Svetainė/virtuvė	39,64
A	D4-02	San.mazgas	5,89
A	D4-03	Miegamasis	10,35
A	D5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
A	D5-02	Miegamasis	11,91
A	D5-03	San.mazgas	8,10
A	D5-04	Miegamasis	9,40
A	D6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
A	D6-02	San.mazgas	5,93
A	D6-03	Miegamasis	11,12
A	D6-04	Miegamasis	10,61
A	D6-05	Miegamasis	10,65
A	D7-01	Svetainė/virtuvė	53,29

D7-02	Miegamasis	11,27
D7-03	Miegamasis	14,40
D7-04	San.mazgas	4,80
D8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
D8-02	San.mazgas	5,89
D8-03	Miegamasis	10,35
D8-04	Miegamasis	11,10
D9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
D9-02	Miegamasis	11,91
D9-03	San.mazgas	8,10
D9-04	Miegamasis	9,40
D10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
D10-02	San.mazgas	5,93
D10-03	Miegamasis	11,12
D10-04	Miegamasis	10,61
D10-05	Miegamasis	10,65
D11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
D11-02	Miegamasis	11,11
D11-03	Miegamasis	9,59
D11-04	Miegamasis	9,61
D11-05	San.mazgas	6,18
D12-01	Svetainė/virtuvė	37,67
D12-02	San.mazgas	5,89
D12-03	Miegamasis	10,35
D12-04	Miegamasis	11,10
D13-01	Svetainė/virtuvė	33,99
D13-02	Miegamasis	11,91

D13-03	San.mazgas	8,10
D13-04	Miegamasis	9,59
D14-01	Svetainė/virtuvė	33,09
D14-02	San.mazgas	5,93
D14-03	Miegamasis	11,12
D14-04	Miegamasis	10,61
D14-05	Miegamasis	10,65
D15-01	Svetainė/virtuvė	35,87
D15-02	Miegamasis	11,11
D15-03	Miegamasis	9,59
D15-04	Miegamasis	9,61
D15-05	San.mazgas	6,18
DF3-01	Koridorius	37,33
DF3-02	Ivadų patalpa	10,65
DF3-06	Koridorius	9,41
DF3-09	Koridorius	9,41
		1 125,59 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. DOK. NR.		UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai		
A 1163	PV	G.Šukaitytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Statinyss "D". 1 ir 2 aukštų schemos M 1:150	Laida	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		A	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homerass" a.k.179255351		DOKUMENTO ŽYMUO Nr. 19-12-06-PP-SA. B-09	Lapas	Lapų
				1	1



3. 3 aukštas

1:150



4. 4 aukštas

1:150


Pastatas "D". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	D0-01	Sandėliavimo patalpa...	46,93
A	D1-01	Svetainė/virtuvė	39,64
A	D1-02	San. mazgas	5,89
A	D1-03	Miegamasis	10,35
A	D2-01	Svetainė/virtuvė	33,99
A	D2-02	Miegamasis	11,91
A	D2-03	San. mazgas	8,10
A	D2-04	Miegamasis	9,40
A	D3-01	Komercinės patalpos	73,61
A	D4-01	Svetainė/virtuvė	39,64
A	D4-02	San. mazgas	5,89
A	D4-03	Miegamasis	10,35
A	D5-01	Svetainė/virtuvė	33,99
A	D5-02	Miegamasis	11,91
A	D5-03	San. mazgas	8,10
A	D5-04	Miegamasis	9,40
A	D6-01	Svetainė/virtuvė	33,09
A	D6-02	San. mazgas	5,93
A	D6-03	Miegamasis	11,12
A	D6-04	Miegamasis	10,61
A	D6-05	Miegamasis	10,65
A	D7-01	Svetainė/virtuvė	53,29

D7-02	Miegamasis	11,27
D7-03	Miegamasis	14,40
D7-04	San. mazgas	4,80
D8-01	Svetainė/virtuvė	37,67
D8-02	San. mazgas	5,89
D8-03	Miegamasis	10,35
D8-04	Miegamasis	11,10
D9-01	Svetainė/virtuvė	33,99
D9-02	Miegamasis	11,91
D9-03	San. mazgas	8,10
D9-04	Miegamasis	9,40
D10-01	Svetainė/virtuvė	33,09
D10-02	San. mazgas	5,93
D10-03	Miegamasis	11,12
D10-04	Miegamasis	10,61
D10-05	Miegamasis	10,65
D11-01	Svetainė/virtuvė	35,87
D11-02	Miegamasis	11,11
D11-03	Miegamasis	9,59
D11-04	Miegamasis	9,61
D11-05	San. mazgas	6,18
D12-01	Svetainė/virtuvė	37,67
D12-02	San. mazgas	5,89
D12-03	Miegamasis	10,35
D12-04	Miegamasis	11,10
D13-01	Svetainė/virtuvė	33,99
D13-02	Miegamasis	11,91


D13-03	San. mazgas	8,10
D13-04	Miegamasis	9,59
D14-01	Svetainė/virtuvė	33,09
D14-02	San. mazgas	5,93
D14-03	Miegamasis	11,12
D14-04	Miegamasis	10,61
D14-05	Miegamasis	10,65
D15-01	Svetainė/virtuvė	35,87
D15-02	Miegamasis	11,11
D15-03	Miegamasis	9,59
D15-04	Miegamasis	9,61
D15-05	San. mazgas	6,18
DF3-01	Koridorius	37,33
DF3-02	Įvadų patalpa	10,65
DF3-06	Koridorius	9,41
DF3-09	Koridorius	9,41
		1 125,59 m²

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.	UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A 1163	PV	G.Šukaitytė	Statiny's "D". 3 ir 4 aukštų schemos M 1:150		Laida
A 1163	PDV	G.Šukaitytė			A
000453	Arch.	M.Puodžiukynas			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
		UAB "Homerass" a.k.179255351	Nr. 19-12-06-PP-SA. B-10		Lapų
					1
					1


Pastatas "E". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
E0-01		Komercinės patalpos	66,20
E0-02		Komercinės patalpos	92,21
E0-03		Komercinės patalpos	83,75
E0-04		Komercinės patalpos	65,57
E0-05		Komercinės patalpos	65,57
E0-06		Komercinės patalpos	60,62
E0-07		Komercinės patalpos	79,40
E0-08		Sporto salė	323,54
E1-01		Miegamasis	10,82
E1-02		Miegamasis	10,40
E1-03		Miegamasis	11,56
E1-04		San.mazgas	5,79
E1-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E2-01		Miegamasis	10,82
E2-02		Miegamasis	10,40
E2-03		Miegamasis	11,56
E2-04		San.mazgas	5,79
E2-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E3-01		Miegamasis	10,82
E3-02		Miegamasis	10,40
E3-03		Miegamasis	11,56
E3-04		San.mazgas	5,79
E3-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E4-01		Miegamasis	10,82
E4-02		Miegamasis	10,40
E4-03		Miegamasis	11,56
E4-04		San.mazgas	5,79
E4-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E5-01		Miegamasis	10,82
E5-02		Miegamasis	10,40
E5-03		Miegamasis	11,56
E5-04		San.mazgas	5,79
E5-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E6-01		Miegamasis	10,82
E6-02		Miegamasis	10,40
E6-03		Miegamasis	11,56
E6-04		San.mazgas	5,79
E6-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E7-01		Miegamasis	10,82
E7-02		Miegamasis	10,40
E7-03		Miegamasis	11,56
E7-04		San.mazgas	5,79
E7-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E8-01		Miegamasis	10,82
E8-02		Miegamasis	10,40
E8-03		Miegamasis	11,56
E8-04		San.mazgas	5,79
E8-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E9-01		Miegamasis	10,82
E9-02		Miegamasis	10,40
E9-03		Miegamasis	11,56
E9-04		San.mazgas	5,79
E9-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E10-01		Miegamasis	10,82
E10-02		Miegamasis	10,40
E10-03		Miegamasis	11,56
E10-04		San.mazgas	5,79
E10-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E11-01		Miegamasis	10,82
E11-02		Miegamasis	10,40
E11-03		Miegamasis	11,56
E11-04		San.mazgas	5,79
E11-05		Svetainė/virtuvė	46,96
E12-01		Miegamasis	10,82
E12-02		Miegamasis	10,40
E12-03		Miegamasis	11,56
E12-04		San.mazgas	5,79
E12-05		Svetainė/virtuvė	46,96
EF3-02		Koridorius	15,33
EF3-03		Koridorius	15,33
EF3-04		Koridorius	5,57
EF3-05		Koridorius	5,57
EF3-07		Koridorius	5,57
EF3-08		Koridorius	5,57
			1 916,16 m²




A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
KVAL. DOK. NR.			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 1163	PV	G.Šukaitytė	Statinyš "E". 1 ir 2 aukštų schema	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė	M 1:150	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas	DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		Nr. 19-12-06-PP-SA. B-11	
	UAB "Homeris" a.k.179255351		Lapas	Lapų
			1	1



Pastatas "E". Patalpų specifikacija			
Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	E0-01	Komercinės patalpos	66,20
	E0-02	Komercinės patalpos	92,21
	E0-03	Komercinės patalpos	83,75
	E0-04	Komercinės patalpos	65,57
	E0-05	Komercinės patalpos	65,57
	E0-06	Komercinės patalpos	60,62
	E0-07	Komercinės patalpos	79,40
	E0-08	Sporto salė	323,54
	E1-01	Miegamasis	10,82
	E1-02	Miegamasis	10,40
	E1-03	Miegamasis	11,56
	E1-04	San.mazgas	5,79
	E1-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E2-01	Miegamasis	10,82
	E2-02	Miegamasis	10,40
	E2-03	Miegamasis	11,56
	E2-04	San.mazgas	5,79
	E2-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E3-01	Miegamasis	10,82
	E3-02	Miegamasis	10,40
	E3-03	Miegamasis	11,56
	E3-04	San.mazgas	5,79
	E3-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E4-01	Miegamasis	10,82
	E4-02	Miegamasis	10,40
	E4-03	Miegamasis	11,56
	E4-04	San.mazgas	5,79
	E4-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E5-01	Miegamasis	10,82
	E5-02	Miegamasis	10,40
	E5-03	Miegamasis	11,56
	E5-04	San.mazgas	5,79
	E5-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E6-01	Miegamasis	10,82
	E6-02	Miegamasis	10,40
	E6-03	Miegamasis	11,56
	E6-04	San.mazgas	5,79
	E6-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E7-01	Miegamasis	10,82
	E7-02	Miegamasis	10,40
	E7-03	Miegamasis	11,56
	E7-04	San.mazgas	5,79
	E7-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E8-01	Miegamasis	10,82
	E8-02	Miegamasis	10,40
	E8-03	Miegamasis	11,56
	E8-04	San.mazgas	5,79
	E8-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E9-01	Miegamasis	10,82
	E9-02	Miegamasis	10,40
	E9-03	Miegamasis	11,56
	E9-04	San.mazgas	5,79
	E9-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E10-01	Miegamasis	10,82
	E10-02	Miegamasis	10,40
	E10-03	Miegamasis	11,56
	E10-04	San.mazgas	5,79
	E10-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E11-01	Miegamasis	10,82
	E11-02	Miegamasis	10,40
	E11-03	Miegamasis	11,56
	E11-04	San.mazgas	5,79
	E11-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E12-01	Miegamasis	10,82
	E12-02	Miegamasis	10,40
	E12-03	Miegamasis	11,56
	E12-04	San.mazgas	5,79
	E12-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	EF3-02	Koridorius	15,33
	EF3-04	Koridorius	5,57
	EF3-05	Koridorius	5,57
	EF3-07	Koridorius	5,57
	EF3-08	Koridorius	5,57
			1 916,16 m²



A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. DOK. NR.		UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
A 1163	PV	G.Šukaitytė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Statynys "E". 3 aukšto schema M 1:150	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė			
000453	Arch.	M.Puodžiukynas			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homerus" a.k.179255351		DOKUMENTO ŽYMUO Nr. 19-12-06-PP-SA. B-12		
				Lapas	Lapų
				1	1



SK


Pastatas "E". Patalpų specifikacija

Žymuo	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
A	E0-01	Komercinės patalpos	66,20
	E0-02	Komercinės patalpos	92,21
	E0-03	Komercinės patalpos	83,75
	E0-04	Komercinės patalpos	65,57
	E0-05	Komercinės patalpos	65,57
	E0-06	Komercinės patalpos	60,62
	E0-07	Komercinės patalpos	79,40
	E0-08	Sporto salė	323,54
	E1-01	Miegamasis	10,82
	E1-02	Miegamasis	10,40
	E1-03	Miegamasis	11,56
	E1-04	San.mazgas	5,79
	E1-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E2-01	Miegamasis	10,82
	E2-02	Miegamasis	10,40
	E2-03	Miegamasis	11,56
	E2-04	San.mazgas	5,79
	E2-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E3-01	Miegamasis	10,82
	E3-02	Miegamasis	10,40
	E3-03	Miegamasis	11,56
	E3-04	San.mazgas	5,79
	E3-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E4-01	Miegamasis	10,82
	E4-02	Miegamasis	10,40
	E4-03	Miegamasis	11,56
	E4-04	San.mazgas	5,79
	E4-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E5-01	Miegamasis	10,82
	E5-02	Miegamasis	10,40
	E5-03	Miegamas	11,56
	E5-04	San.mazgas	5,79
	E5-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E6-01	Miegamasis	10,82
	E6-02	Miegamasis	10,40
	E6-03	Miegamasis	11,56
	E6-04	San.mazgas	5,79
	E6-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E7-01	Miegamasis	10,82
	E7-02	Miegamasis	10,40
	E7-03	Miegamasis	11,56
	E7-04	San.mazgas	5,79
	E7-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E8-01	Miegamasis	10,82
	E8-02	Miegamasis	10,40
	E8-03	Miegamasis	11,56
	E8-04	San.mazgas	5,79
	E8-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E9-01	Miegamasis	10,82
	E9-02	Miegamasis	10,40
	E9-03	Miegamasis	11,56
	E9-04	San.mazgas	5,79
	E9-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E10-01	Miegamasis	10,82
	E10-02	Miegamasis	10,40
	E10-03	Miegamasis	11,56
	E10-04	San.mazgas	5,79
	E10-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E11-01	Miegamasis	10,82
	E11-02	Miegamasis	10,40
	E11-03	Miegamasis	11,56
	E11-04	San.mazgas	5,79
	E11-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	E12-01	Miegamasis	10,82
	E12-02	Miegamasis	10,40
	E12-03	Miegamasis	11,56
	E12-04	San.mazgas	5,79
	E12-05	Svetainė/virtuvė	46,96
	EF3-02	Koridorius	15,33
	EF3-04	Koridorius	5,57
	EF3-05	Koridorius	5,57
	EF3-07	Koridorius	5,57
	EF3-08	Koridorius	5,57
			1 916,16 m²

4.

4 aukštas

1:150




A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. DOK. NR.	UAB "2mm architektai" Įmonės kodas 302726668		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
	A 1163	PV	G.Šukaitytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Statynys "E". 4 aukšto schema M 1:150
A 1163	PDV	G.Šukaitytė	Laida	
000453	Arch.	M.Puodžiukynas	DOKUMENTO ŽYMUO Nr. 19-12-06-PP-SA. B-13	Lapas
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homerus" a.k.179255351			Lapų
				1
				1



01

Pietinė pusė


1:150



02

Rytinė pusė

1:150



03

Šiaurinė pusė

1:150




04

Vakarinė pusė


1:150

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- Klinkeris (tamsiai pilkas)
 - Tinkas, pilka
 - Tinkas, pilka
 - Saulės elementai
 - Stiklinės vitrinos
 - Medinės lentelės
 - Stiklas, rėmai pilki

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI	1:150
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
A 1163	PV	G. Sukalytė	Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai
A 1163	PDV	G. Sukalytė	
000453	Arch.	M. Puzdžukynas	DOKUMENTO PAVADINIMAS
	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		Kvartalo išsklotinės
LT	UAB "Homeras" a.k.179255351		
			DOKUMENTO ŽYMUO
			M 1:150
			Lapas 1
			Lapų 1






A Pjuvis 1:100



1 Pjuvis 1:150

A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai	
A 1163	PV	G.Šukaitytė	DOKUMENTO PAVADINIMAS Statinys "A", pjūvis A-A. Statinys "D" ir "E", pjūvis 1-1 M 1:150, 1:100	Laida A
A 1163	PDV	G.Šukaitytė		
000453	Arch.	M.Puodžiukynas	DOKUMENTO ŽYMUO Nr. 19-12-06-PP-SA. B-15	Lapas Lapų 1 1
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homeris" a.k.179255351			



A	2019-12	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS				
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Penkių daugiabučių gyvenamųjų namų, Pamiškių g.6, Tauragės m., statybos projekto projektiniai pasiūlymai			
A 1163	PV	G.Šukaitytė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacija	Laida A	
A 1163	PDV	G.Šukaitytė				
000453	Arch.	M.Puodžiukynas				
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "Homerass" a.k.179255351		DOKUMENTO ŽYMUO Nr. 19-12-06-PP-SA. B-16		Lapas 1	Lapų 1