



IKI Ažuolas Nr. 1109 parduotuvės remonto darbai pk-PT-SS-20-0036

| Info | |
|---|---|
| Versija 1 | Publikavimo data 2020-10-15 14:31 |
| Nuoroda https://my.mercell.com/permalink/140790065.aspx | Pateikimo terminas 2020-10-20 17:00 |
| Skelbimo tipas Pirkimai | Pakeitimo data 2020-10-15 13:56 |
| Mokėjimo sąlygos Given in inquiry document | Atplėšimo data 2020-10-20 17:00 |
| | Paraleliniai pasiūlymai Ne |
| | Galimi pasiūlymų variantai No |
| | Pristatymo sąlygos Netaikoma |
| | Pristatymo adresas Lietuva |

| Pirkėjas |
|--|
| Įmonė Palink UAB |
| Adresas Lentvario g. 33 |
| Pašto indeksas/Miestas LT-02241 Vilnius Lietuva |

| Apibūdinimas |
|--|
| <p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą IKI Ažuolas Nr.1109 Architektų g. 214, Vilnius parduotuvės remonto darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Architektų g. 214, Vilnius. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-10-20 per el.pirkimų platformą „Mercell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (statybų projektų vadovą Kęstutį Bernotą) tel +370 630 50676, el.paštas: Kestutis.Bernotas@iki.lt Kilus techniniams platformos „Mercell“ klausimams, kreiptistel. +370 645 50371, el.paštas: gice@mercell.com</p> <p>OBJEKTAS: NR. 1109 IKI AŽUOLAS ADRESAS: ARCHITEKTŲ G. 214, VILNIUS</p> <p>UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS</p> <p>Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI Ažuolas Nr. 1109“, adresu Architektų g. 214, Vilnius parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai).</p> <p>Darbai vykdomi su veikiančiomis nuomininkų parduotuvėmis. Rangovas turi atskirti veikiančias patalpas laikinomis pertvaromis užtikrinančiomis darbuotojų bei lankytojų saugumą Darbų metu veikiančios patalpos turi būti apsaugotos nuo dulkių (TAMBOUR 103 patalpoje) darbai turi būti vykdomi po parduotuvės darbo valandų (po 22:00 val. iki 8:00 val.). Veikiančiose patalpose turi būti užtikrintas pastovus elektros, ryšio, vandentiekio ir nuotekų, vėsinimo ir vėdinimo sistemų sklandus veikimas. Vykdam atjungimo darbus, būtina imtis priemonių užtikrinančių nuomininkų parduotuvės veiklą (laikini maitinimai, dyzelgeneratorius ir pan.)</p> <p>Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį.</p> |

Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama.

Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga išvalyta ir išbandyta.

Griovimo-montavimo darbai:

1. Pagal pateiktą pertvarų planą griauamos pertvaros (žiūr. Pertvarų griovimo/montavimo planus).
2. Ardomos pakabinamos lubos.
3. Demontuojama prekybinė ir metalinė įranga. Įranga išvežama į sandėliavimo patalpas.
4. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklamines iškabos.
5. Išvežama ir utilizuojama likusią nenaudojamą įrangą (20 m³).
6. Esami kondicionieriai tvarkingai demontuojami ir utilizuojami.
7. Durų ir dvivėrių durų demontavimas.
8. Plokštės ir veidrodžio demontavimas.
9. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas (plotis iki 0,5m)
10. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas

Lauko darbai:

1. Cokolio tinko remontas-perdažymas (~30m²).
2. Sutvarkyti aplankstytas fasado skardas.
3. Keisti rampos tiltelį su guminiiais atmušimais.
4. Perdažyti rampos metalines konstrukcijas viduje ir lauke (iškrovimo zona).
5. Stoginių atliekų konteinerių pavėsinių įrengimas ir pritvirtinimas (6m. x 2m)
6. Naujų plieninių laiptų montavimas rampos zonoje.
7. Sutvarkyti pažeistas trinkelės parduotuvės zonoje.
8. Duobių sutvarkymas rampos zonoje ir parkavimo aikštelėje
9. Parkavimo aikštelės ir rampos zonos ženklavimas
10. Pakeisti įėjimo groteles.
11. Įrengti metalines grotas ant langų patalpoje Nr. 110

Apdailos darbai:

Grindys:

1. Vagų betonavimas po komunikacijų paklojimo.
2. Salėje ir 103, 113 patalpose grindų plytelės klijuojamos naujai (grindų plytelės perka užsakovas).
3. Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas).
4. Šaldymo kamerasi įrengiamas pandusas.
5. Trapo įrengimas batų valymo prieduobėje (trapo pastatymas su 0,2-1,0 nuvedimu ir pajungimu).
6. Administracinėse patalpose, patalpoje 110, 114 įrengiama heterogenine PVC grindų danga, padengta poliuretanu. Grindų pavadinimas - Acczent Excellence 70 silver, slidumo klasė R-9. Grindjuostės - 10 cm aukščio. Medžiaga analogiška įrengiamai PVC grindų dangai;
7. Naujai įrengiamos grindų plytelės sandėlio zonoje (104, 105, 106, 107, 109) Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“ arba artimos esamoms).
8. Paruošimo pat. Nr. 105, 106, 109 ir prie plautuvės pat. Nr. 101 įrengti trapus. Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose drėgnose patalpų zonose prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.
9. Tambūre naujai paklojamas įėjimo kilimėlis.
10. Prekybos salės plytelių impregnavimas.
11. Įrengiamos epoksidinės grindys 111 patalpa, laiptai, 112patalpa.

Sienos:

1. Pagal pateiktą planą naujai įrengiamos pertvaros iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata.
2. Salės pat. Nr. 101, 102, 103 sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9,5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf. Spalva - Lichtgrau arba Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio “ L” tipo profilius.
3. Administracinėje patalpoje Nr. 110 nuo grindjuosčių iki 1.20 m dengiamos LMDP 8-12 mm storio plokštė RAL9006. Plokštės kraštai turi būti laminuoti. Nuo 1.20 m iki lubų sienos glaistomos ir dažomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paletė).
4. Poilsio patalpoje Nr. 113 viena siena nuo grindjuosčių iki durų viršaus dengiama LMDP 8-12 mm storio smėlio spalvos plokštė, viena siena žalia: RAL 6019 (aukštis iki durų), visa kita dažoma RAL 9010.
5. Sandėliavimo patalpų sienas būtina apsaugoti nuo sudaužymu sumontuojant rifliuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm. Sienų kampus sutvirtinti metalo kampuočiu 100x100 mm. Sienos virš aliuminio lakšto dažomos spalva NCS 1500 N.
6. Patalpoje Nr. 105, 106 nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdalinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas).
7. Įrengiama tinklinė pertvarą su tinklinėmis durimis patalpa 107patalpa (žiūr IKI standartą)



8. Įrengiamos automatinės durys 103 patalpa.
9. Įrengiamas turėklas į rūsio patalpas žiūr technologija.

Lubos:

1. Prekybos salėje ir sandėlio zonoje perdažomos lubos.
2. Administracinėse patalpose pakeičiamos „Armstrong“ plokštės.
3. WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.

INŽINERIAI DARBAI

Elektros darbai:

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
2. Perkeliamos elektros silpnų srovių spintos (žiūr. Pertvarų griovimo/montavimo planą).
3. Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji patalpos ir lauko LED šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas). Seni šviestuvai utilizuojami, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.
4. Naujų šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
5. Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
6. Įrengti prekybos ploto automatinį valdymą (žr. Reko_Palink automatizavimas_2020_su schema):
 - Prekybos salės linijiniai LED šviestuvai su DALI protokolu (Zumtobel). Šviestuvus pateikia užsakovas.
 - Prekybos salės kryptiniai (spot) šviestuvai valdomi per maitinimo grandinę (-es).
 - Kabeliavimas: nuo apšvietimo paskirstymo skydų šviestuvų šynų maitinimui atvedamas 5 gyslų maitinimo kabelis.
 - Nuo šviestuvų šynų maitinimo bloką iki apšvietimo valdiklio atvedamas 2 gyslų kabelis DALI protokolui.
 - Avarinių šviestuvų maitinimui ir valdymui-monitoringui per DALI atvedami atskiri kabeliai.
 - Apšvietimo skyde sumontuoti bei sukumutuoti apšvietimo valdymo valdiklį (Zumtobel LiteCOM). Gamyklinis Zumtobel DALI valdiklis su BACnet išėjimu. 3 kanalai po 64 adresus. Zumtobel DALI valdiklį pateikia užsakovas.
 - Nuo valdiklio atvedamas duomenų kabelis į serverinę ir pajungiamas į tinklo komutatorių.
 - Prekybos salės LED šviestuvai grupuojami į tris grupes.
 - Prekybos salės apšvietimo valdymas automatinis ir rankinis skyde.
 - Alkoholio skyriaus apšvietimui įrengiama atskira apšvietimo grupė (jei bus poreikis valdyti atskirai).
 - Visose pagalbinėse patalpose/rampoje apšvietimas valdomas būvio davikliais.
 - Šaldymo kameroje apšvietimo valdymas nuo durų kontakto. Įrengia šaldymo dalies rangovai.
7. Įrengti lauko apšvietimą pajungiant prie apšvietimo automatinio valdymo:
 - Numatomos ne mažiau 4 atskiros grupės: reklama, fasadas, logotipas, parkavimo aikštelė.
 - Kiekvienai zonai montuojamas magnetinis paleidėjas.
 - Lauko apšvietimo grupės jungiamos prie apšvietimo valdymo relinių bloką (pateikia užsakovas).
 - Fasado, logotipo ir parkavimo aikštelės apšvietimui įrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 - Reklamos apšvietimui įrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
8. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.
9. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą, 50 psl.).
10. Įvadiniame elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.
11. Kondicionierių maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadiniu elektros skaitikliu su nuotoliniu nuskaitymu.
12. Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydeliuose įrengti atskirą (-us) elektros apskaitos skaitiklį (-us) su nuotoliniu nuskaitymu.
13. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbataliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).
14. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
15. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
16. Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos techninį darbo projektą, atitiktis deklaracijas, varžų matavimo protokolus, išpildomasias schemas ir suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.
17. Elektros apskaita. Elektros skaitikliai turi būti su RS485 Modbus sąsaja, atlikti nuotolinio nuskaitymo kabeliavimo darbus.
18. Temperatūros stebėseną. Temperatūros - santykinės drėgmės matavimui prekybos salėje ir temperatūros matavimui pagalbinėse patalpose įrengti jutiklius su RS485 Modbus sąsaja (žr. Palink automatizavimo reikalavimus). Atlikti kabeliavimo darbus nuo elektros skydines duomenų kaupiklio iki salės (1 vnt.) ir pagalbinių patalpų (1 vnt.).

Silpnos srovės:

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus).
2. Ant įėjimo varstomų durų sumontuojami blokatoriai (valdymas iš apsaugos posto).
3. WI-FI tinklas lieka esamas, įsivertinti naujų stotelių pakabinimą ir esamų stotelių perkabinimą.
4. LAN tinklas monitoringo įrangai.
 - a. nuo elektros skydinės iki serverinės
 - b. nuo šilumos punkto iki serverinės
 - c. nuo vėdinimo įrenginių iki serverinės
 - d. nuo technologinio šalčio valdiklio
 - e. nuo apšvietimo valdiklio

ŠVOK:

1. Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų vėdinimui įrengti rekuperacinę oro tiekimo ir šalinimo vėdinimo sistemą;
2. Prekybos patalpos 101 tiekiamas/šalinamas oro kiekis +2160 m³/h/ -2160 m³/h;
3. Prekių iškrovimo patalpa 104 +82 m³/h/ -82 m³/h;
4. Administracinė patalpa 110: +72 m³/h/ -72 m³/h;
5. Apsaugos patalpa 103: + 36 m³/h/ -36 m³/h;
6. Poilsio patalpa 002: +100 m³/h/ -100 m³/h;
7. Persirengimo patalpa 003: +180 m³/h/ -70 m³/h;
8. Sanitarinis mazgas, dušas 004: - 110 m³/h;
9. Įrengti oro ištraukimo sistemas iš sanitarinių mazgų.
10. Rekuperacinis vėdinimo įrenginys komplektuojamas su vandeniniu oro šildytuvu, freonine šaldymo sekcija bei kondensaciniu bloku, kintamo našumo elektroniniu būdu komutuojamais EC varikliais. Oro srauto reguliavimas pagal CO₂ koncentraciją prekybos salėje 101 (vadovautis IKI Statybos standartu). Įrengiamas CO₂ jutiklis prekybos salėje. Freonine šaldymo sekcija oras atvėsinamas iki patalpos temperatūros.
11. Oro tiekimo ir šalinimo vėdinimo sistema su naujais sistemos ortakiais (stačiakampiai) ir oro skirstytuvais (difuzoriais, grotelėmis), visa nauja sistema montuojama balta.
12. Prekybos patalpos 101 pagrindinės erdvės šildymui/vėsinimui įrengti 2 kasetinius oras/oras šilumos siurblius (šildymo/vėsinimo galia min. 12 kW esant darbinei lauko temperatūrai).
13. Prekybos patalpos 101 kasų zonos šildymui/vėsinimui įrengti 1 kasetinį oras/oras šilumos siurblių (šildymo/vėsinimo galia min. 7 kW esant darbinei lauko temperatūrai).
14. Administracinės patalpos 110 šildymui/vėsinimui įrengti 1 sieninį oras/oras šilumos siurblių (šildymo/vėsinimo galia min. 3 kW esant darbinei lauko temperatūrai).
15. Apsaugos patalpos 103 šildymui/vėsinimui įrengti 1 sieninį oras/oras šilumos siurblių (šildymo/vėsinimo galia min. 2 kW esant darbinei lauko temperatūrai).
16. Prekių priėmimo patalpos 104 šildymui/vėsinimui įrengti 1 kasetinį oras/oras šilumos siurblių (šildymo/vėsinimo galia min. 7,5 kW esant darbinei lauko temperatūrai).
17. Sieninių šilumos siurblių oras/oras energetinė efektyvumo klasė ne žemesnė kaip šildyme A+++/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra iki -250C. Pasiūlyme nurodyti siūlomus modelius ir pateikti gamintojo techninę dokumentaciją.
18. Palubinių konsolinių ir kasetinių šilumos siurblių oras/oras energetinė efektyvumo klasė ne žemesnė kaip šildyme A++/šaldyme A+. Darbinė lauko temperatūra iki -200C. Nurodyti siūlomus modelius ir pateikti gamintojo techninę dokumentaciją.
19. Montuojami kondicionieriai privalo turėti nuotolinio valdymo atvirą sąsają: Modbus ir/arba BACnet. Nuo kiekvieno kondicionieriaus pakloti kabelius iki serverinės.
20. Kondicionierių valdymą atlikti pagal reikalavimus (žr. Reko_Palink automatizavimas_2020_su schema).
21. Įrengiama nauja radiatorinė sistema prekybos salėje. Atlikti šildymo sistemos automatizavimo atnaujinimą (žr. Reko_Palink automatizavimas_2020_su schema).
22. Pagrindinio įėjimo tambūre įrengti ir pajungti naują vandeninę oro užuolaidą. Oro užuolaidos valdymą atlikti pagal reikalavimus (žr. Reko_Palink automatizavimas_2020_su schema).
23. Įrengti priverstinę vėdinimo sistemą kompresorinėje (2 ventiliatoriai, termostatas, apsauginės grotelės). Vėdinimo poreikis - 10 kartų per valandą nuo patalpos tūrio.
24. Pajungti k.v. akumuliacinę talpą pagal šilumos panaudojimo schemą nuo šaldymo įrenginių. Atvesti šalto vandens vamzdyną iki akumuliacinės talpos. Akumuliacinę talpą sujungti su šilumos mazgo (ŠM) k.v. šilumokaičiu antriniam vandens pašildymui (žr. IKI statybos standartą), tuo atveju jei neužtektų šaldymo sistemos likutinės šilumos. Akumuliacinę talpą įrengia ir pajungia prie šaldymo sistemos šilumos nuėmimui atlieka šaldymo dalies rangovas.

VN:

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus (IKI standartas).
2. Atlikti nuotekų vamzdyno diagnostiką.
3. Baigus darbus visi nuotekų vamzdynai išplaunami hidrodinaminio būdu.
4. Įrengti signalizavimą apie kanalizacijos avariją.
5. Vandens apskaitos skaitikliai įrengiami su bevirole duomenų perdavimo sąsaja WMBus (žr. Reko_Palink automatizavimas_2020_su schema).
6. Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių privedimas pagal planą (atskiriant nuotekas: plautuvės, šaldymo vitrinos, prieseniai).
7. Įrengti parduotuvės nuotekų tinklus atskiriant buitines, gamybines ir kondensato nuotekas (žr. IKI statybos standartą).
8. Įrengti parduotuvės šalto ir karšto vandens įvadų apskaitos skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu.
9. Įrengti nuomininkų šalto ir karšto vandens įvadų apskaitos skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu.
10. Pastato karšto vandentiekio vamzdyną atvesti ir pajungti prie akumuliacinės talpos vamzdyno.
11. Įrengti k.v. vandens cirkuliacinę liniją. Cirkuliacinės linijos siurblių pajungti nuo laiko relės (nustatyti pagal parduotuvės darbo laiką).

Kiti darbai:

1. Naujai montuojamos „Hormann“ ZK durys 4vnt, spalva RAL 9016.
2. Durys į administracinę patalpą Nr. 110 turi būti ne žemesnės, nei WK3 saugumo klasės, turi turėti dvi spynas su rakinimo cilindrais ir akute ir kodinę spyną 2vnt.
3. Įrengiamos naujai metalinės durys iš sandėlio zonos į lauką.
4. Įrengiamos 2vnt PVC užuolaidų.
5. Prekių priėmimo zonoje naujai įrengiami pakeliami sekcijiniai lauko vartai (žiūr IKI standartą).
6. Durys įrengiamos sienoje iš sandėlių zonos į prekybos salę - dvivėrės, švytuoklinės, smūginės durys „DIOPLAST D“ su plastiko juostų apsauga, tiekėjas derinti su atsakingu UAB „Palink“ darbuotoju. Durų plokštė - 15 mm HDPE kietas plastikas - 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - miltelinio dažymo profilinis vamzdis, HDPE prieš smūginės, apsauginės juostos durų varčiai, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas (Fridavo) 175 mm 6vnt., spalva -



šviesai pilka.

7. Lauko vartams iš abiejų pusių turi būti įrengtos apsaugos metaliniais kampuočiais, dydis 100 x100, L=1200 mm.

8. Tualetu patalpoje turi būti rankų praustuvės, veidrodžiai.

9. Seifų pastatymas ir pritvirtinimas.

10. Papildomas konteineris pakuočių atliekomis 10m³.

11. Sandėlio ir laikinų stelažų salėje montavimas.

12. Gaisrinių gesintuvų perkėlimas (žiūr. technologijos planą).

13. Užbaigus remonto darbus patalpos užsakovui turi būti perduotos švarios ir tvarkingos; įšvertinti po statybinį ir generalinį valymą.

14. Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių savybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz.

Statybų projektų vadovas: Kęstutis Bernotas tel.: 8 630 50676

Kestutis.Bernotas@iki.lt

| Dokumentai | | |
|---|---------|------------------|
| Dokumento pavadinimas | Dydis | Pakeitimo data |
| Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx | 26 KB | 2020-10-15 13:54 |
| WiFi planner IKI 1109 azuolas.pdf | 385 KB | 2020-10-15 13:55 |
| Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.pdf | 102 KB | 2020-10-15 13:55 |
| Pirkimo apimtis 1109 IKI AZUOLAS_2020-10-14.docx | 44 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Azuolas 1109_200901_Nr1_VandNuotVent.pdf | 511 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Azuolas 1109_200901_Nr1_Technologija.pdf | 413 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Ažuolas 1109_200901_Nr1_rūsys_signed.pdf | 528 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Azuolas 1109_200901_Nr1_Pertvaros.pdf | 363 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Azuolas 1109_200901_Nr1_IT.pdf | 410 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Azuolas 1109_200901_Nr1_Iranga.pdf | 414 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Azuolas 1109_200901_Nr1_Elektra.pdf | 548 KB | 2020-10-15 13:55 |
| IKI Ažuolas 1109 darbų mini_grafikas 2020-10-14.xlsx | 20 KB | 2020-10-15 13:55 |
| Gen statybos rangos sutartis.pdf | 506 KB | 2020-10-15 13:55 |
| acad-IKI Azuolas 1109_200901_Nr1.dwg | 1,27 MB | 2020-10-15 13:55 |
| 2020-09-15_Reko_Palink automatizavimas_2020_su schema.xlsx | 1,28 MB | 2020-10-15 13:55 |

| Produktai | | | | |
|---|---|-----------------|--------|----------|
| Kategorija | Aprašymas | Pristatymo data | Kiekis | Vienetas |
| IKI Ažuolas Nr. 1109 parduotuvės remonto darbai | IKI Ažuolas Nr. 1109 parduotuvės remonto darbai | | 1,00 | |

| Reikalavimai | | |
|--------------|--|------------------|
| Lygis | Aprašymas | Tik informacijai |
| 1 | Informacija/Information | Ne |
| | <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p> | |
| 2 | Kitos sąlygos/Other conditions | Ne |
| | <p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Kęstutis Bernotas, tel. +370 630 50676, e-mail: Kestutis.Bernotas@iki.lt</p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p> | |
| 3 | INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ | Ne |



Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu asmensduomenys@iki.lt.

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Merccell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.