

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0141574

**Data:** 2023.03.28

**Vadybininkas:** Giedrė Kazakevičė

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas Neris

**Objektas:** Bistryčios g. 28b, Vilnius

**Problema:** Pažeistas kolonų plytų mūras

**Defektas:** DA534031

**Sprendimas:** Pašalinti pažeistas ir nestabilias kolonų plytas, įmūryti naujas. Keisti kolonų apskardinimus

|   | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas  | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|-----------|--------|
|   | <b>Paruošiamieji darbai</b>   |           |        |
| 1 | Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas  | kompl.    | 1      |
| 2 | Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės   | kompl.    | 1      |
|   | <b>Kolonų mūro remontas</b>   |           |        |
| 3 | Atšokusių arba prastai besilaikančių plytų nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą                 | m2        | 40     |
| 4 | Naujų pavienių plytų įmūrijimas ant paruošto pagrindo (kiekis preliminarus, tikslinamas vykdant darbus) | m2        | 40     |
| 5 | Naujų skardos lankstinių montavimas ant kolonų  | m2        | 1,3    |

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:**

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Dariusz Azevič Tel. Nr. 865505797;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;











