

Studija BALTIC ARCHITECTS GROUP
UAB „VERTĖS INOVACIJA“
ĮM. K. 302742416
PVM MOK. K. LT100006733713

Vytauto g. 15, Trakai
A/S: LT59 7044 0600 0781 1998
+370 692 24224
studio@balticarchitects.com

UŽSAKOVAS

UAB „KOMUNIKATAS“

PROJEKTO PAVADINIMAS

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS. GVAZDIKŲ SODŲ 4-OJI G. 17 VILNIUJE.
STATYBOS PROJEKTAS

STATYBOS ADRESAS

GVAZDIKŲ SODŲ 4-OJI G. 17 VILNIUS
(SKLYPO KAD. NR. Nr. 0101/0014:1282)

STATINIO PASKIRTIS

GYVENAMOSIOS (VIENO BUTO) PASKIRTIES PASTATAS (6.1)

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGASIS

STATYBOS RŪŠIS

NAUJO STATINIO STATYBA

STATINIO PROJEKTO ETAPAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTO NR.

VIA-22-11.1-PP

LAIDA

0

Surdokas
— ARCHITECTURE —



Direktorius:

MARIJUS SURDOKAS

SPV (At. Nr. 39703)

RŪTA SURDOKIENĖ

SPDV (At. Nr. A1509)

EVELINA AISTĖ KAČEROVSKYTĖ



DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Lapų sk.	Lapas
Tekstinė dalis				
1.		Titulinis	1	1
2.	VIA-22-11.1-PP-DSŽ	Dokumentų sudėties žiniaraštis	1	2
3.		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	6	3
4.	VIA-22-11.1-PP-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	1	9
5.	VIA-22-11.1-PP-AR	Aiškinamasis raštas	10	10
Grafinė dalis				
6.	VIA-22-11.1-PP-SP-1.00	Sklypo schema, M1:1000	1	20
7.	VIA-22-11.1-PP-SP-1.01	Sklypo planas, M1:250	1	21
8.	VIA-22-11.1-PP-SA-1.01	Rūsio planas, M1:100	1	22
9.	VIA-22-11.1-PP-SA-1.02	Pirmo aukšto planas, M1:100	1	23
10.	VIA-22-11.1-PP-SA-1.03	Antro aukšto planas, M1:100	1	24
11.	VIA-22-11.1-PP-SA-1.04	Stogo planas, M1:100	1	25
12.	VIA-22-11.1-PP-SA-2.01	Pjūvis 1-1, M1:100	1	26
13.	VIA-22-11.1-PP-SA-2.02	Pjūvis 2-2, M1:100	1	27
14.	VIA-22-11.1-PP-SA-4.01	Pietryčių fasadas. Spalvinis sprendimas	1	28
15.	VIA-22-11.1-PP-SA-4.02	Pietvakarių fasadas. Spalvinis sprendimas	1	29
16.	VIA-22-11.1-PP-SA-4.03	Šiaurės vakarų fasadas. Spalvinis sprendimas	1	30
17.	VIA-22-11.1-PP-SA-4.04	Šiaurės rytų fasadas. Spalvinis sprendimas	1	31
18.	VIA-22-11.1-PP-SA-5.01	Fotomontažas su gretima aplinka	1	32
19.	VIA-22-11.1-PP-SA-5.02	3D vaizdas / vizualizacija su gretima aplinka	1	33
20.	VIA-22-11.1-PP-SA-5.03	3D vaizdas / vizualizacija su gretima aplinka	1	34

0		2023 05 31		Projektiniai pasiūlymai	
Surdokas — ARCHITECTURE — UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas					
39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023		
LT	UAB „Komunikatas“			VIA-22-11.1-PP-DSŽ	1
					1

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto
Savivaldybės mero
2023 m. d. kovo 26 d.
potvarkiu Nr. 955-9/23



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
202 m. _____ d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje, statybos projektas.

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Vienas vienbutis gyvenamasis namas
2.2.	užstatymo tankis	28 %
2.3.	užstatymo intensyvumas	0,4
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	Iki 8,50 m
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	121 m.
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	Iki 3 a. (skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles)
2.7.	priklausomų želdynų plotas	35 %
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti vadovaujantis STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemas, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo

		viėtų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Aiškinamajame rašte apibūdinti situaciją apie sklype esamus medžius. Jei sklype medžių yra - reikalinga pateikti medžių inventORIZaciją. Jei sklype medžių nėra – tai turi būti parašyta aiškinamojo rašto dalyje. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventORIZavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventORIZavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventORIZacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventORIZacijos lentelės sudėtis“. Informaciją, kurie želdiniai yra saugotini vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoje rasite 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206. Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sutvarkymo sprendinius. Jei medžiai kertami, pagrįsti šių kirtimų būtinumą. Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti. Jei medžiai kertami, pagrįsti šių kirtimų būtinumą.

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Projektuojamas statinys savo tūriu ir fasado kompozicija turi derėti prie konteksto, kraštovaizdžio pildyti ir praturtinti vietos miestovaizdžio charakterio kokybę. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštumą, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas. Projektiniuose pasiūlyimuose nurodyti fasadams parinktas apdailos medžiagas
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Aiškinamajame rašte apibūdinti teritorijos sutvarkymo kompozicijos idėją. Parengti sklypo analizę, kurioje būtų išnagrinėta bei paaiškinta pradinė sklypo esama situacija (klimatinės sąlygos, esami medžiai, sklypo ekologinė funkcija supančios aplinkos kontekste, aukščiai, reljefas). Išsaugoti išraiškingas teritorijos reljefo formas. Rekomenduojama rinktis vietos kraštovaizdžio charakterį atitinkančius ir bioįvairovę skatinančius

		želdinius. Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, kurių žymėjimai skiriasi nuo esamų išsaugomų želdinių žymėjimo. Aprašyti sklypo dangų medžiagiškumą, parinkimo motyvus. Projektuojant automobilių saugyklą ar automobilių stovėjimo vietas, išlaikyti norminius atstumus, nustatytus STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Projektuojant automobilių stovėjimo aikštelę vadovautis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007-12-21 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694). Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10 redakcija „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“ Siekiant Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu (TPDR reg. Nr. T00086338), išlaikant didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 40%.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Užtikrinti insoliacijos, higienos, priešgaisrinius reikalavimus. Atstumai iki sklypo ribų nustatomi vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, sklypas patenka į funkcinę zoną GVA-1-4, kuriai galioja tekstiniai reglamentai 32,33. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte įvertinti Bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338 tekstinius reglamentus ir vertinti 2007-02-14 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 patvirtintų „Gamtinio karkaso nuostatų“ reikalavimus. Projektiniuose pasiūlymuose pažymėti šlaitų ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostų ribas, 50 m atstumo ribą nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos bei pateikti išsamią urbanistinio konteksto analizę, kurioje būtų pateikiami aplinkinės teritorijos sklypų preliminarūs užstatymo rodikliai (UI, UT, aukštis (metrais, aukštų sk.), užstatymo tipas). Atsižvelgiant į urbanistinę analizę, 2 lentelėje


		nustatyti užstatymo reglamentai gali būti mažinami. Vadovautis LR Sodininkų bendrijų įstatymu.
	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai – pagal juos eksploatuojančių institucijų sąlygas.
3.4.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (TPDR Reg. Nr. T00086338).
3.5.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Esama
3.6.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu. Bendroji projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties reikalavimus. Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis teikiama kaip projektinių pasiūlymų sudėtinė dalis.

Bernadeta Janukėnė tel. (8 5) 211 263, el. paštas bernadeta.janukene@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis: Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui.

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventORIZacijos lentelės sudėtis

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE




SVARBU:


- A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.
- B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones, nenažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.
- C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitrakimas skaičiuojamas nuo kamieno kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
 2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
 3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
 4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
 5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
 6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m, aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
- EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))



- Medžio būklės indekso ženklai
- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44
 - 2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255
 - 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143
 - 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102
 - 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
 - 6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59
- Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15



Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio skersmuo.

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.

Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio skersmuo kompensuojamas tokiu pat sodinamų medžių skersmuo suma, papildoma numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno skersmuo yra tolygus 2 m² krūmų masvyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m² tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno skersmuo cm 1.30 m aukštyje (cm)	Kamieno skersmuo kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo š.R.P.V krypimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtinosios arboristinės/valkyrmo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Paprastasis kleveas	Acer platanoides	32	40	3,84	3; 4,3; 5; 3,4	1	Formuojamasis genėjimas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIES TVIRTINIMO GVAZDIKŲ SODŲ 4-OJI G. 17
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-18 Nr. A659-219/23(2.15.2.59E-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-17 18:08:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-17 18:08:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-18 08:45:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-18 08:45:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis viso sklypo	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	1180	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	30	
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	27	
4. Sklypo apželdinimas	%	35	
II. PASTATAI			
1.1. Pastato paskirties rodikliai	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas) (6.1), skirtas vienai septynių asmenų šeimai		
1.2. Pastato bendras plotas*	m ²	543,59	
1.2.1. Požeminis pastato plotas*	m ²	185,80	
1.2.2. Antžeminis pastato plotas*	m ²	357,79	
1.3. Pastato naudingas plotas*	m ²	543,59	
1.4. Pastato tūris*	m ³	2550	
1.5. Aukštų skaičius*	vnt.	2+rūsų	
1.6. Pastato aukštis (nuo statybos zonos vidutinės žemės paviršiaus alt.113,60)*	m'	7,35	
1.7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	1	
1.7.1. 1 kambario	vnt.	-	
1.7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	1	
1.8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A++	
1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
1.11. Kiti specifiniai pastato rodikliai:		-	

0	2023 05 29	Projektiniai pasiūlymai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Surdokas — ARCHITECTURE — UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com		Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas				
39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	0	
LT	UAB „Komunikatas“		VIA-22-11.1-PP-BD-BSR		1	2



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. PROJEKTO APIBŪDINIMAS

Objekto pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas

Statytojas (užsakovas): UAB „Komunikatas“

Statybos geografinė vieta: Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilnius (sklypo kad. Nr. 0101/0014:1282)

Projektuotojas: UAB „Vertės inovacija“

Projekto rengimo pagrindas:

- Projektavimo techninė užduotis;
- Projektavimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai;
- Sklypo nuosavybės dokumentai;
- Žemės sklypų Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, 17A (kad. Nr. 0101/0014:1173, Nr. 0101/0014:934) formavimo ir pertvarkymo projektas;
- Topografinė nuotrauka.

Projektavimo etapas (stadija): Projektiniai pasiūlymai

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai) – 6.1

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

Projektuojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas: Mėgėjų sodo žemės sklypai. Taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis).

Projektinių pasiūlymų rengimo ir viešinimo tikslas:

Projektuojamas pastatas yra svarbus visuomenei statinys (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo 6.1p. - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, kai naujai statomo gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato bendras plotas didesnis kaip 300m²). Projektiniai pasiūlymai yra rengiami siekiant išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją, gauti specialiuosius architektūros reikalavimus.

0	2023 05 30	Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Surdokas — ARCHITECTURE — UAB „Vertės inovacija“, +370 68 667550, studio@balticarchitects.com				Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas	
39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023		
BK004406	Proj.	Marijus Surdokas	2023		
LT	UAB „Komunikatas“			VIA-22-11.1-PP-AR	10





1.2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

- LR Statybos įstatymas;
- HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
- LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;
- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;
- STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;
- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ;
- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ;
- 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 LR žemės ūkio ministro patvirtintos Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės;
- 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtinti gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
- 2011 m. vasario 22 d. įsakymu 1-64 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintos Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės;
- 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintos Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės;
- LR Sodininkų bendrijų įstatymas.


2. SKLYPO PLANO SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

Pastatas projektuojamas Vilniaus mieste, Antakalnio seniūnijoje, sodininkų bendrijos „Gvazdikas“ teritorijoje esančiame statiniais neužstatytame sklype. Gretimuose sklypuose vyrauja vieno buto gyvenamieji namai ir sodo namai.



1, 2 pav. Projektuojamo pastato vieta mieste (vaizdas iš regia.lt)

Sklypas suformuotas padalijimo būdu. Ištrauka iš Žemės sklypų Gvazdikių Sodų 4-oji g. 17, 17A (kad. Nr. 0101/0014:1173, Nr.0101/0014:934) formavimo ir pertvarkymo projekto – projektuojamas sklypas Nr. 2:




3 pav. Fragmentas iš sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto

Įvažiavimas į sklypą numatytas servituto keliu šiaurinėje sklypo dalyje pagal Žemės sklypų Gvazdikių Sodų 4-oji g. 17, 17A (kad. Nr. 0101/0014:1173, Nr. 0101/0014:934) formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projektuojamo sklypo prieigose esančio šlaito analizė:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) (toliau – BP) sprendiniais, sklypas patenka į Funkcinę zoną GVA-1-4, kuriai nustatyti tekstiniai reglamentai 32,33.




5 pav. Ištrauka iš BP brėžinio „Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai“ I dalis

Vadovaujantis BP brėžiniu Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra Natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10° prieigose. Vadovaujantis BP Aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomas šie apribojimas: 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima; 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos.


Sklype adresu Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje projektuojamas *naujos statybos* vienbutis gyvenamasis namas, neypatingos kategorijos statinys.

Analizuojant teritorijos gamtinį karkasą remiamasi BP Geomorfologinių gamtinio karkaso elementų brėžiniu interaktyviame žemėlapyje. Čia pažymima BP Šlaito riba ir projektuojamo sklypo riba.




6 pav. Ištrauka iš BP brėžinio „Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai“ interaktyvaus žemėlapiu su pažymėta Šlaito riba ir projektuojamo sklypo riba

Pagal BP Geomorfologinių gamtinio karkaso elementų interaktyvaus žemėlapiu duomenis brėžinyje pažymimos 25m ir 50m BP Šlaito paribės ir zonos, kuriose nauja statyba negalima, naujai statybai taikomi apribojimai, statybai apribojimų nėra. Pažymimas nagrinėjamas sklypas ir projektuojamo pastato vieta.



7 pav. BP Šlaito paribės ir zonos



5 pav. Teritorijos reljefo pjūvio vieta

Analizuojamas teritorijos reljefo pjūvis per Šlaitui artimiausią projektuojamo pastato dalį naudojantis interaktyviu žemėlapiu <https://maps.vilnius.lt/>


A - Projektuojama namo riba 0,042 km

B – BP Šlaito apačios riba 0,092 km

C – BP Šlaito viršaus riba 0,128 km

Atstumas nuo projektuojamo pastato iki BP Šlaito ribos:


$$0,092-0,042=0,05 \text{ km}$$



8 pav. Reljefo pjūvis - projektuojama namo riba - taškas A iš 5 pav.



9 pav. Reljefo pjūvis - BP Šlaito apačios riba - taškas B iš 5 pav.



10 pav. Reljefo pjūvis - BP Šlaito viršaus riba - taškas C iš 5 pav.

IŠVADA: Naujos statybos vienbutis gyvenamasis namas projektuojamas už BP Šlaito 50m ribos - statybai apribojimai netaikomi.

Aplinkinės teritorijos sklypų užstatymas:

Atliekant aplinkinių sklypų užstatymo analizę nagrinėjama kvartalo situacija, vertinant preliminarinius užstatymo rodiklius (UI, UT, aukštis metrais, abs. Alt. ir aukštų sk., užstatymo tipas):



11 pav. Analizuojamas kvartalas



	Sklypo plotas	Užstatymas	Aukštai	UI	UT	Stogo abs. Alt.	Aukštis
1	547	195	2	0,4	36	121,26	8,5
2	408	82	2	0,28	20	120,81	8,35
3	400	143	1	0,29	36	117,77	5,26
4	405	126	1	0,28	31	117,86	5,33
5	650	159	2	0,28	34	122	8,5
6	1850	186	2	0,14	10	122,29	8,34
7	1180	172	2	0,23	15	121,89	8,1
8	890	135	2	0,25	15	122,04	8,43
9	656	138	2	0,27	21	121,73	6,83
1 – 2 a. 0.14-0.40 10-36% 117.77 – 122.29 5.26- 8.5							

12 pav. Analizuojamo kvartalo užstatymo rodikliai

Projektuojami sklypo rodikliai:

	Reglamentuojama	Projektuojama
Sklypo plotas (m ²)	1180	1180
Užstatymo intensyvumas (%)	≤40	30
Užstatymo tankis (%)	≤28	27
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys	≥35	35
Aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	≤8,50	7,35
Maksimali absoliutinė altitudė (m)	≤121	120,95
Aukštų skaičius (nuo–iki)	≤3	2+rūsųs

IŠVADA: Projektuojami pastato rodikliai neviršija ir neišsiskiria iš gretimųbių konteksto.

Pastato išdėstymas sklype:

Pastatas projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, neišlaikant 3m atstumo iki sklypo ribos. Kaimyninio sklypo savininkų sutikimas dėl neišlaikomų norminių statinių atstumų pridedamas projekto byloje. Projekte užtikrinami insoliacijos, higienos ir priešgaisriniai reikalavimai.

Pagrindinis įėjimas planuojamas šiaurinėje pusėje. Čia planuojamos ir ūkinės zonos. Automobilių stovėjimo vietos numatomos ant ažūrinių drenuojančių trinkelų dangos – 4 vietų aikštelė rytinėje ir 6 vietų aikštelė pietinėje sklypo pusėje. Pietinėje sklypo dalyje numatomos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Šiaurinėje sklypo dalyje ūkinėje zonoje numatoma kietos dangos aikštelė buitinių atliekų konteineriams su galimybe rūšiuoti atliekas.

Sklypo sutvarkymas:

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" XIII skyriaus 107p. projektuojamo žemės sklypo ribose numatoma ne mažiau kaip 10 automobilių stovėjimo vietų ant kietos dangos aikštelės. Jeigu bus įrengiama tvora sklypui aptverti, ji bus ne aukštesnė nei 1,8 m, ažūrine, be cokolio. Tvorą bus įrengiama neperžengiant sklypo ribos. Tvoros konstrukcija nekliudys paviršiniam vandeniui nutekėti. Vartų plotis ne mažesnis 3,5m, vartelių - 0,9 m. Sklypas



planuojamas taip, kad paviršinis lietaus vanduo nuo sklypo nuvedamas reljefo paviršiumi, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių. Paviršinis vanduo nuvedamas reljefo kryptimi nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Pastato perimetru įrengiamas drenažas. Namo perimetru įrengiama ne mažiau kaip 0.5m pločio nuogrinda iš skaldos arba trinkelų. Sklype saugomų medžių nėra. Statybos zonoje savaiminiai menkaverčiai želdiniai ir vaismedžiai šalinami.

2. ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

Projektuojamas dviejų aukštų gyvenamasis namas su rūsiu, dvišlaičiu stogu. Pastatas projektuojamas vienos šeimos poreikiams patenkinti. Name sudarytos sąlygos poilsiui, miegui, higienai, valgio gaminimui bei kitai veiklai, susietai su žmonių bei namo poreikiais.

Vidaus struktūra:

Projektuojamas erdvus, modernus, šiuolaikiškas vienbutis gyvenamas namas. Įėjus pro pagrindinį įėjimą patenkama į erdvų holą. Iš čia į bendrą svetainės / valgomojo zoną, į techninę patalpą, WC bei garažą. Iš valgomojo zonos patenkama į erdvią virtuvę arba laiptais į rūšį, ar į antrą namo aukštą. Iš virtuvės galima patekti į dalinai dengtą terasą. Antrame aukšte projektuojami septyni kambariai, skalbykla, trys vonios kambariai. Rūsyje – sporto kambarys, pirtis, sandėlis, techninė, pagalbinė patalpa.

Tūris ir išorės apdaila:

Projektuojamas gyvenamasis namas yra vientiso stačių kampų tūrio. Stogas dviejų šlaitų. Namo forma ir fasadų išraiška modernaus stiliaus. Pasirinktos dvi vyraujančios tamsios spalvos apdailos medžiagos – klijuojamos klinkerio plytelės, medžio dailylentės.

Klijuojamos klinkerio plytelės - spalva pagal NCS S5005-Y20R;
Medinių dailylenčių apdaila – spalva „Riešutmedis“;
Cokolinis tinkas (pilka spalva) - spalva pagal NCS S3502-Y.
Stogo danga (tamsiai pilka spalva) - spalva pagal NCS S7502-Y.

Apdailos medžiagų spalvos ir gaminiai tikslinami statybų metu, sprendiniai derinami su projekto autoriumi.





13, 14 pav. Namų vizualizacijos

Vidaus apdaila: Pastato vidaus mūrinės sienos tinkuojamos, glaistomos. Gipso-kartono sistemų pertvaros ir lubos (jei yra) – glaistomos. Paviršių apdaila įvairi: dažymas, tapetavimas, padengimas plytelėmis, kt.



15, 16 pav. Namų vizualizacijos esamos situacijos fotofiksacijose




4. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

Priimant projektinius sprendinius laikytasi nuostatos, kad statinio atitvarinės konstrukcijos, šildymo vėdinimo, karšto vandens ruošimo ir kita įranga, atsižvelgiant į vietovės klimatinės sąlygas, sunaudotų kuo mažiau energijos. Numatoma minimali gyvenamojo namo energetinio naudingumo klasė A++.

5. INŽINERINIAI TINKLAI

Gyvenamasis namas bus šildomas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius arba šilumos siurblys kombinuotai su dujomis. Gyvenamojo namo patalpų vėdinimui bus įrengiama mechaninė vėdinimo sistema su šilumos atgavimo sistemomis (rekuperacija). Kol nėra galimybės pastatą prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, bus įrengtas vietinis vandens gręžinys ir buitinių nuotekų valymo įrenginys.




- ## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- PASTABOS



TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS NUORAŠAS

TIIS identifikacinis numeris



Objektas:		
Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas		
Brėžinys:	Situacijos schema, M1:1000	Laida
		0
Žymuo:	VIA-22-11.1-PP -SP-1.00	Lapas
		1

3 formatas



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
1.1	Virtuvė	35,64
1.2	Svetainė	70,88
1.3	Kambarys	17,01
1.4	Garažas	24,00
1.5	Drabužinė	2,80
1.6	Koridorius	4,23
1.7	Techninė patalpa	5,09
1.8	Holas	11,40
1.9	WC	3,10
1.10	Sandėliukas	6,95
Iš viso I aukšte		181,10
Antžeminis pastato plotas		357,79
Bendras pastato plotas		543,59

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Mūro siena
	Mūro pertvara
	Šilumo izoliacija
	Autonominis dūmų signalizatorius (prie lubų)
	Trapas
	Langų ir lauko durų žymėjimas
	Lietvamzdis
	Stogo projekcija
	Hermetinis kištukinis lizdas IP65
	Laidas apšvietimui stoge
	Terasos danga
	Trinkelų danga

PASTABOS

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais.
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami projekto Konstrukcinėje dalyje.
- Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų žiniaraštis.
- Techninėje patalpoje nenumatyti laikyti degių, sprogių produktų.
- Vidaus durų matmenis tikslinti Interjero projekte.

0

2023-05-31

Projektiniai pasiūlymai

Surdokas
ARCHITECTURE & DESIGN

UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com

39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023
	Proj.	Marijus Surdokas	2023

LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"
----	---

Objektas:

Vienbutis gyvenamasis namas.
Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas

Brėžinys:

Pirmo aukšto planas
M1:100

Laida

0

Žymuo:



VIA-22-11.1-PP - SA - 1.02

Lapas

1

Lapų

1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
2.1	Kambarys	13.86
2.2	Kambarys	13.35
2.3	Kambarys	13.35
2.4	Kambarys	19.80
2.5	Holas	35.30
2.6	Kambarys	14.65
2.7	Kambarys	12.84
2.8	Kambarys	15.99
2.9	WC/dušas	4.10
2.10	Skalbykla	9.78
2.11	WC/dušas	8.82
2.12	Koridorius	2.02
2.13	Drabužinė	5.43
2.14	Vonia	7.40
Iš viso II aukšte		176.69
Antžeminis pastato plotas		357.79
Bendras pastato plotas		543.59

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Mūro siena
	Mūro pertvara
	Šilumo izoliacija
	Autonominis dūmų signalizatorius (prie lubų)
	Trapas
	Langų ir lauko durų žymėjimas
	Lietvamzdis
	Stogo projekcija
	Hermetinis kištukinis lizdas IP65
	Laidas apšvietimui stoge
	Terasos danga
	Trinkelų danga

PASTABOS

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais.
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami projekto Konstrukcinėje dalyje.
- Langų ir lauko durų matmenis žiūrėti brėžinyje Langų ir lauko durų žiniaraštis.
- Techninėje patalpoje nenumatyti laikyti degių, sproglių produktų.
- Vidaus durų matmenis tikslinti Interjero projekte.

0 2023-05-31 Projektiniai pasiūlymai

Surdokas
ARCHITECTURE & DESIGN

UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com

39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023
	Proj.	Marijus Surdokas	2023

LT **Statytojas:** UAB "Komunikatas"

Objektas:

Vienbutis gyvenamasis namas.
Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas

Brėžinys:

Antro aukšto planas
M1:100

Laida

0

Žymuo:



VIA-22-11.1-PP - SA - 1.03

Lapas

1

Lapų

1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Laikančios sienos projekcija
	Nuolydis
	Įlaja
	Stogo danga skarda
	Stogo linija
	Lietlovis
	Stoglangis

PASTABOS

- Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami projekto Konstrukcinėje dalyje;
- Įrengiant vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
- Stogą laikančių konstrukcijų degumas ne mažesnis kaip B-s3, d2 degumo klasės;
- Kiekiai nurodyti dengiamo ploto be atsargos. Statybose susidarančios atraizos ir nuostoliai nėra įvertinti;
- Statybose turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medžiagos;
- Lietaus surinkimui nuo stogo naudojama Paslėpta lietaus nuvedimo sistema (analog. RUUKKI).

0

2023-05-31

Projektiniai pasiūlymai

Surdokas
ARCHITECTURE & DESIGN

UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com

39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023
	Proj.	Marijus Surdokas	2023

LT

Statytojas:

UAB "Komunikatas"

Objektas:

Vienbutis gyvenamasis namas.
Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas

Brėžinys:

Stogo planas
M1:100

Laida

0

Žymuo:


VIA-22-11.1-PP - SA - 1.04

Lapas

1

Lapų

1



PASTABOS

- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami projekto Konstrukcinėje dalyje.
- Vidaus durų matmenis tikslinti Interjero projekte;
- Absoliutinė altitudė $\pm 0,00 = \text{Alt. 113,10}$.

0

2023-05-31

Projektiniai pasiūlymai

Surdokas
ARCHITECTURE & DESIGN

UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com

39703

SPV

Rūta Surdokienė

2023

A1509

SPDV

Evelina Aistė Kačerovskytė

2023

Proj.

Marijus Surdokas

2023

LT

Statytojas:

UAB "Komunikatas"

Objektas:

Vienbutis gyvenamasis namas.
Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas


Brėžinys:

Pjūvis 1-1
M1:100

Žymuo:

VIA-22-11.1-PP - SA - 2.01

Lapas	Lapų
1	1



PASTABOS

- Konstruktiniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami projekto Konstrukcinėje dalyje.
- Vidaus durų matmenis tikslinti Interjero projekte;
- Absoliutinė altitudė $\pm 0,00 = \text{Alt. 113,10}$.

0

2023-05-31

Projektiniai pasiūlymai

Surdokas
ARCHITECTURE & DESIGN

UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com

39703

SPV

Rūta Surdokienė

Objektas:

Vienbutis gyvenamasis namas.
Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas

A1509

SPDV

Evelina Aistė Kačerovskytė

Brėžinys:

Pjūvis 2-2
M1:100

Laida

0

Proj.

Marijus Surdokas

Žymuo:

VIA-22-11.1-PP - SA - 2.02

Lapas

1

Lapų


1


LT

Statytojas:


UAB "Komunikatas"



PASTABOS		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2023-05-31		Projektiniai pasiūlymai			
1. Absoliutinė altitudė ±0,00=Alt.113,10; 2. Brėžinį žiūrėti kartu su kitais projekto dokumentais ir kitų projekto dalių dokumentais; 3. Statybose turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medžiagos; 4. Apdailos medžiagų spalvas ir gaminius tikslinti statybų metu, sprendinius derinti su projekto autoriumi.		Klinkerio plytelių apdaila	Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com				Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas			
		Medinių dailylenčių apdaila								
		Stogo danga skarda								
		Cokolinis tinkas	39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	Brėžinys: Pietryčių fasadas. Spalvinis sprendimas, M1:100		Laida	
		Projektuojamas reljefas	A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023			0	
					Proj.	Marijus Surdokas	2023	Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 4.01		Lapas
		LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"			1	1			
www.surdokas.com										




PASTABOS		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2023-05-31	Projektiniai pasiūlymai					
1. Absoliutinė altitudė ±0,00=Alt.113,10; 2. Brėžinį žiūrėti kartu su kitais projekto dokumentais ir kitų projekto dalių dokumentais; 3. Statybose turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medžiagos; 4. Apdailos medžiagų spalvas ir gaminius tikslinti statybų metu, sprendinius derinti su projekto autoriumi.			Klinkerio plytelių apdaila	Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com			Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas				
			Medinių dailylenčių apdaila								
			Stogo danga skarda	39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	Brėžinys: Pietvakarių fasadas. Spalvinis sprendimas, M1:100		Laida 0	
			Cokolinis tinkas	A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023				
			Projektuojamas reljefas		Proj.	Marijus Surdokas	2023	Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 4.02		Lapas 1	Lapų 1
				LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"						



PASTABOS		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2023-05-31		Projektiniai pasiūlymai		
1. Absoliutinė altitudė ±0,00=Alt.113,10; 2. Brėžinį žiūrėti kartu su kitais projekto dokumentais ir kitų projekto dalių dokumentais; 3. Statybose turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medžiagos; 4. Apdailos medžiagų spalvas ir gaminius tikslinti statybų metu, sprendinius derinti su projekto autoriumi.		Klinkerio plytelių apdaila	Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com				Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas		
		Medinių dailienčių apdaila							
		Stogo danga skarda							
		Cokolinis tinkas	39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	Brėžinys: Šiaurės vakarų fasadas. Spalvinis sprendimas, M1:100	Laida 0	
		Projektuojamas reljefas	A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023			
				Proj.	Marijus Surdokas	2023	Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 4.03	Lapas	Lapų
		LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"			1		1	



PASTABOS		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2023-05-31		Projektiniai pasiūlymai				
1. Absoliutinė altitudė ±0,00=Alt.113,10; 2. Brėžinį žiūrėti kartu su kitais projekto dokumentais ir kitų projekto dalių dokumentais; 3. Statybose turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medžiagos; 4. Apdailos medžiagų spalvas ir gaminius tikslinti statybų metu, sprendinius derinti su projekto autoriumi.		Klinkerio plytelių apdaila	Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com				Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas				
		Medinių dailylenčių apdaila									
		Stogo danga skarda									
		Cokolinis tinkas	39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	Brėžinys: Šiaurės rytų fasadas. Spalvinis sprendimas, M1:100			Laida 0	
		Projektuojamas reljefas	A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023					
				Proj.	Marijus Surdokas	2023	Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 4.04			Lapas 1	Lapų 1
		LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"								



0	2023-05-31	Projektiniai pasiūlymai					
Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com				Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas			
39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	Brėžinys: Fotomontažas su gretima aplinka		Laida	
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023			0	
	Proj.	Marijus Surdokas	2023				
LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"			Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 5.01		Lapas 1	Lapų 1



				0	2023-05-31	Projektiniai pasiūlymai	
				Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com		Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas	
39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023	Brėžinys: 3D vaizdas / vizualizacija su gretima aplinka		Laida 0	
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023				
	Proj.	Marijus Surdokas	2023				
LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"			Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 5.02		Lapas 1	Lapų 1
www.surdokas.com							



0	2023-05-31	Projektiniai pasiūlymai		Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas. Gvazdikų Sodų 4-oji g. 17, Vilniuje. Statybos projektas				
Surdokas ARCHITECTURE & DESIGN UAB "Vertės inovacija", +370 68 667550, studio@balticarchitects.com				Brėžinys: 3D vaizdas / vizualizacija su gretima aplinka			Laida	
39703	SPV	Rūta Surdokienė	2023				0	
A1509	SPDV	Evelina Aistė Kačerovskytė	2023					
	Proj.	Marijus Surdokas	2023					
LT	Statytojas: UAB "Komunikatas"			Žymuo: VIA-22-11.1-PP - SA - 5.03			Lapas	Lapų
							1	1