

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V22-1844322-4

Data: 2022-09-14

Klientų atstovas: Laura Grybauskaitė

Užsakovas: UAB "Mano Būstas NPC"

Objektas: Žemynos g. 21, Vilnius

Problema: Reikalingi sutapdinto stogo remonto darbai

Defektas: DA494947

Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus pagal TI sprendimą: "Reikalinga įrengti naują bituminės dangos sluoksnį suformuojant nuolydžius ir prijungiant prie vertikalių paviršių. Keisti alsuoklio vamzdį virš stogo ribų"

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	40
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	110
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	1
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	35
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	110
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	4
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	4
9	Parapetų aptaisymas ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, 2 sluoksniai paruošiant parapeto pagrindą (lyginant)	m2	50
10	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	26
	Kaminų remontas		
11	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	5,2
	Parapetų keitimas		
12	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	37

Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva













