

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V23-0170701-1

Data: 2023.05.19

Klientų atstovas: Rytis Bartusevičius

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Ratnyčios g. 45, Vilnius (1 laiptinė)

Problema: Nusidėvėjusi laiptinės vidaus apdaila

Defektas: DA545524

Sprendimas: Laiptinės lubų ir sienų remontas, tinkuojant ir padengiant dekoratyviniu akriliniu tinku su spalva

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Lubų remontas				
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	142		
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	142		
3	Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"	m2	142		
4	Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	28,4		
5	Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku	m2	142		
	Sienų remontas				
6	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	280		
7	Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto	m2	112		
8	Kalkių/kreidos skutimas 40 % remontuojamo ploto	m2	112		
9	Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"	m2	280		
10	Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	56		
11	Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku	m2	280		
	Kiti darbai				
12	Radiatorių dažymas	m2	1,5		
13	Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais	m2	16,2		
14	Metalingų turėklų ir porankių dažymas	m2	19,5		
15	Pašto dėžutė PD93 su sumontavimu (spalva metallic/sidabrinė)	skyrelis	25		
16	Metalingų paviršių skydelių durelių perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu	m2	9,9		
	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės				
17	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	1		
				Iš viso EUR su PVM:	0

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Dariusz Azevič Tel. Nr. 865505797;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;





