

Projekto pavadinimas:

**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS**

Objekto adresas	Veprių g. 11, Vilniaus m. sav.
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji
Projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai (PP)
Projekto dalis	Statinio architektūra (SA)
Projekto numeris	21-308
Data	2023.06.12

Statytojas	UAB „Veprių namai“ Direktorius Mantas Balčiūnas
------------	---

.....

(pritariu projekto sprendiniams)

Projektuotojas	UAB „Architektūros linija“ Aukštaičių g. 12-21, LT-11341, Vilnius Tel. +370 620 14435 mirosław.szejnicki@architekturoslinija.lt
----------------	--

SPV Arch.	Gintaras Čaikauskas (atestato Nr. 017)
-----------	---

SPDV Arch.	Mirosław Szejnicki (atestato Nr. A1012)
------------	--

SA PROJEKTO DALIES BYLOS SUDĖTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	LAPŲ SK.
1	21-308_VPR-11_PP-01-SA_TIT	0	TITULINIS LAPAS	1
2	21-308_VPR-11_PP-01-SA_PDS	0	SA PROJEKTO DALIES BYLOS SUDĖTIS	2
3	21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	0	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	11
4	21-308_VPR-11_PP-01-SA_BSR	0	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	3

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	LAPŲ SK
5	21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-1.1	0	SITUACIJOS SCHEMA	1
6	21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-1.2	0	SKLYPO PLANAS	1
7	21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-1.3	0	SKLYPO PLANAS, ATSTUMAI	1
8	21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-2.1	0	RŪSIO -1a PLANAS	1
9	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-3	0	1a PLANAS	1
10	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-4	0	2a PLANAS	1

0	2023-06-12	Projektiniai pasiūlymai visuomenės informavimui apie projektuojamą pastatą					
	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS					
KVAL. PATV. DOK NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB „Architektūros linija“ Aukštaičių g. 12-21, LT-11341, Vilnius Tel. +370 620 14435 miroslaw.szejnicki@architekturoslinija.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
				STATINIO PAVADINIMAS			
				DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS			
_017	PV Arch.	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
A1012	PDV Arch.	Mirosław Szejnicki					
				SA PROJEKTO DALIES BYLOS SUDĖTIS		0	
LT	STATYTOJAS: UAB "Veprių namai"			21-308_VPR-11_PP-01-SA_PDS		Lapas	Lapų
						1	2



11	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-5	0	3a PLANAS	1
12	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-6	0	4a PLANAS	1
13	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-7	0	MANSARDOS PLANAS	1
14	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-8	0	STOGO ST-1 PLANAS	1
15	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-9	0	PJŪVIS 1-1	1
16	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-10	0	PJŪVIS A-A	1
17	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-11	0	RYTŲ FASADAS	1
18	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-12	0	PIETŲ FASADAS	1
19	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-13	0	VAKARŲ FASADAS	1
20	21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-14	0	ŠIAURĖS FASADAS	1

PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	LAPŲ SK
21	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-1	0	3D MAKETO NUOTRAUKA SE	1
22	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-2	0	3D MAKETO NUOTRAUKA SW	1
23	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-3	0	3D MAKETO NUOTRAUKA NW	1
24	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-4	0	3D MAKETO NUOTRAUKA NE	1
25	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-5	0	3D VIZUALIZACIJA A	1
26	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-6	0	3D VIZUALIZACIJA B	1
27	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-7	0	3D VIZUALIZACIJA C	1
28	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-8	0	3D VIZUALIZACIJA D	1
29	21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-9	0	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMU RENGIMO UŽDUOTIS	7

21-308_VPR-11_PP-01-SA_PDS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS SA (STATINIO ARCHITEKTŪRA) DALIS

TURINYS:

1. PAVELDOSAUGINĖ DALIS	
2. ARCHITEKTŪROS DALIS	
2.1. Bendrieji duomenys.....	6
2.2. Sklypo planas, esama padėtis.....	6
2.3. Sklypo planas, projektiniai sprendiniai.....	5
2.4. Architektūriniai sprendiniai.....	5
2.5. Planiniai sprendiniai.....	5
2.6. Konstrukciniai sprendiniai.....	6
2.7. Poveikis nekilnojamųjų kultūros apsaugos objektams.....	6

0	2023-06-12	Projektiniai pasiūlymai visuomenės informavimui apie projektuojamą pastatą			
	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB „Architektūros linija“ Aukštaičių g. 12-21, LT-11341, Vilnius Tel. +370 620 14435 miroslaw.szejnicki@architekturoslinija.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS		
_017	PV Arch.	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A1012	PDV Arch.	Mirosław Szejnicki			
LT	STATYTOJAS: UAB "Veprių namai"		21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR		Lapas
					Lapų
				1	11

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPU	LAIDA
	2	11	0


1921 metai:



Žemėlapis fragmentas iš

http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/Plan_miasta_WILNA_12.5K_1921_2.jpg

1941 metai:



Žemėlapis fragmentas iš

http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/STADTPLAN_WILNA_15K_1944.jpg



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

1967 metai:



Žemėlapis fragmentas iš [http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/N-35-39-G-b_\(VIL%60NYUS\)_1967.jpg](http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/N-35-39-G-b_(VIL%60NYUS)_1967.jpg)

2022 metai:



Žemėlapis ištrauka iš https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=1

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
4	11	0

**Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos statymo 18 straipsnyje nurodoma:**

- "Vizualinės apsaugos zonoje draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliam jų apžvelgimui";
- "Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonose žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu". Pasaulinio paveldo objekto - kultūros paminklo U1P - Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas: Planuojama teritorija patenka į Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zoną, kuriai 2005-04-19 Kultūros vertybių apsaugos prie LR Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-167 patvirtintas laikinasis apsaugos reglamentas. Pasaulinio paveldo objekto - kultūros paminklo U1P - Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas.

Šiuo reglamentu buvo apibrėžti statybinės veiklos apsaugos zonoje reglamentai:

- Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros vietų: - savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas; - trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę; - ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstatų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą; - keistų senamiesčio siluetą; - būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių senamiestį, atveju).
- Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietų: - bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės; - bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.
- Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietos, atstumas/ matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją dalį/ matymo kampą.
- Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. Želdynais užstojama saugomo kultūros paveldo dalis laikoma matoma šio objekto dalimi.
- Atvejais, nenurodytais Reglamento draudžiamoje dalyje, naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas gali būti leidžiamas, remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimu.
- Senamiesčio apsaugos zonoje esančių kitų saugomų kultūros paveldo objektų ir

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	11	0

vietovių teritorijose taikomi šio Reglamento reikalavimai, nustatyti saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos reglamentuose ar teritorijų planavimo dokumentuose.

- Senamiesčio apsaugos zonos dalyje, kuriai Paminklo tvarkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 28

„Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklų“ ir Vilniaus miesto mero 1994 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. 1156V „Dėl Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamo užstatymo zonos teritorijos ir režimo patvirtinimo“ yra nustatytas Vilniaus miesto vietinės reikšmės

urbanistikos paminklo (UV- 70) reguliuojamo užstatymo zonos režimas, nustatyto režimo reikalavimai taikomi kartu su šio Reglamento Vilniaus vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV 70 teritorija ir vizualinės apsaugos zonos, patvirtintos paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1994- 05-10 įsakymu Nr. 28, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdyba potvarkiu 1994.06.16. Nr.1156 V.

Ištrauka iš galiojančio 2021 m. bendrojo Vilniaus plano



Sklypo teritorijos tvarkymo ir užstatymo reglamentas pagal Vilniaus galiojantį bendrąjį planą:

Kvartalo numeris

CEN-6

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

CEN-6-4

Funkcinės zonos tipas

Pagrindinio centro zona

Teritorijos naudojimo tipas

GC;GM;PA;SI

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPU	LAIDA
	6	11	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

KT

Žemės naudojimo būdas

G2;K;V;R;B;I2;E

Funkcinės zonos plotas, ha

20331

Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius)

5

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

-

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus

30

Užstatymo tipas

pr_u;pr_a;mv

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

2.5

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis

80

Minimalus sklypo dydis naujai statybai

-

Maksimalus būstų skaičius sklype

-

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%)

50

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2)

20000

Tekstinio reglamento Nr.

01;02;03;04;05;09;18

Tekstinis reglamentas

01-UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą plotą perduodant savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės infrastruktūros plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti ir ne būtinai tame pačiame pastate, tačiau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo;

02-UI galima didinti iki 10%, jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties patalpos su įėjimais iš gatvės;

03-Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse (išskyrus specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas);

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	11	0



04-Naujai statomi ar rekonstruojami pastatai, kurių bendrasis plotas > 5 000 kv. m, privalomai sertifikuojami pagal statytojo pasirinktą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje pripažįstamą pastatų sertifikavimo pagal darnios plėtros kriterijus sistemą;

05-Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos;

09-Draudžiama įrengti automobilių stovėjimo vietas tarp gatvių raudonųjų linijų ir pastatų, išskyrus atvejus, kai rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, numatomas kitoks automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;

18-Papildomi reglamentai numatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo brėžiniuose ir reglamentų lentelėje (BP Aiškinamojo rašto priedas 2);

Įgyvendinimo prioritetas

Prioritetinė plėtros teritorija

Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas

1

Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas

2

Seniūnija

Šnipiškių

Plotas (m2)

20331

2. ARCHITEKTŪROS DALIS

2.1 Bendrieji duomenys

Gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas statomas Veprių g. 11 (unikalus skl. Nr. 0101-0032-0088), Vilniuje. Nauja statyba. Ypatingasis statinys.

Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis šiais dokumentais:

-Patvirtinta užsakovo projektavimo technine užduotimi.

-Sklypo topografinė nuotrauka, suderinta 2022-11-15

-galiojančiu Vilniaus miesto bendruoju planu.

-Vilniaus miesto administracijos projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, patvirtinta 2023.03.09

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	11	0



Vilniaus miesto sklypo reglamentai, nustatyti pagal projektinių pasiūlymų rengimo užduotį:

1. Sklypo plotas 858 m²
2. Žemės naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2)
3. Pastatų aukštų skaičius 5a
4. Statinių aukštis nuo žemės paviršiaus $18 \leq m$
5. Statinių aukščio absoliutinė altitudė $127.40 \leq m$
6. Užstatymo tankis $\leq 50\%$
7. Užstatymo intensyvumas ≤ 1.5
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalis $\geq 30\%$

Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai

1. Sklypo plotas 858 m²
2. Pastatų aukštų skaičius 4+M aukštai
3. Statinio aukštis nuo statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės – 18 m;
4. Statinio aukščio absoliutinė altitudė 127,37
5. Užstatymo plotas 429 m²
6. Pastato bendras antžeminis plotas 1290 m²
7. Užstatymo tankis 50%
8. Užstatymo intensyvumas 1.5
9. Parkavimo vietų skaičius sklype 19 vt.
10. Priklausomų želdynų plotas 257 m² (30%)
11. Energetinio efektyvumo klasė A++
12. Liftų skaičius 1

2.2 Sklypo planas, esama padėtis

Žemės sklypas adresu Veprių g. 11 (unikalus Nr. 0101-0032-0088) Vilniuje priklauso privačiam juridiniam asmeniui UAB „Veprių namai“. Sklypas yra centre, Šnipiškių rajone.

Iš visų pusių išskyrus vakarinę sklypas ribojasi su kitais sklypais. Vakarinėje sklypo pusėje yra Veprių gatvė.

Esamo kvartalo teritorijos užstatymas nevienalytis, vyrauja vienbutis ir dvibutis užstatymas (ypač Veprių gatvėje, pagal bendrąjį Vilniaus planą numatomas perimetris reguliarus (uždaro plano kvartalai) – pr_u, perimetris reguliarus (nepilnai uždari kvartalai) – pr_a ir miesto vilų – mv teritorijos užstatymo tipas. Šiuo metu sklype nėra jokių pastatų. Sklypo reljefas lygus, aukščių perkritimas nuo Veprių gatvės vakarinės sklypo ribos 109.38 iki rytų ribos 109.05. Vietomis sklype yra žemesnės vietos 108.89 prie šiaurinės ribos.

Sutvarkytos žalios zonos sklype nėra, medžių sklype nėra, vyrauja buvusių daržų gruntas.

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	11	0



2.3 Sklypo planas, projektiniai sprendiniai

Sklype projektuojamas 4 aukštų su mansarda gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas. Pastatas projektuojamas kaip laisvai stovintis tūris atitrauktas norminiais atstumais nuo aplinkinių sklypo ribų.

Įvažiavimas į požeminę automobilių aikštelę numatytas nuo Veprių gatvės pusės, dengtos rampos tūris beveik prisiglaudžia prie šiaurės sklypo ribos, kaimynų Veprių 13a. Šių kaimynų sutikimas yra projekto prieduose.

Pagrindinis įėjimas į sklypą numatomas iš Veprių gatvės.

Aplink pastatą formuojamos žalios zonos. Vaikų žaidimo aikštelė projektuojama pietų pusėje, šalia pagrindinio įėjimo į pastatą.

Numatomas sklypo aptvėrimas iš visų pusių, vartai ir varteliai nuo Veprių gatvės, taip pat sutvirtinta žalioji danga prie Veprių gatvės neįgaliųjų mikrobusiui sustoti.

2.4 Architektūriniai sprendiniai

Siekiant kontekstinio užstatymo, sklype projektuojamas modernus tūris, turėsiantis reprezentatyvius fasadus ir derėsiantis prie aplinkos, savo užstatymu artimas miestų vilų teritorijos užstatymui. Toks sprendimas priimtas išanalizavus gretimų sklypų pirkimo ir sujungimo galimybes. Šalia esantys kaimynai neplanuoja pardavinėti savo sklypų, išlieka šioje vietoje mv užstatymo tipas. Naujas pastatas, su šlaitiniais stogais projektuojamas 4 aukštų su mansarda, sudaro bendrą kompoziciją su šalia stovinčiais daugiabučiais namais prie Kintų gatvės.

Fasadai projektuojami neventiliuojami su 3 stiklų langais ir stiklo – aliuminio sistema laiptinėje ir komerciniuose patalpose. Pastato stogo ir sienų apdaila, klinkeris, metalas, tinkas. Vienalytis pastato tūris nestulbina akių savo išraiška, tačiau darniai įsilieja į esamą aplinką.

2.5 Planiniai sprendiniai

Projektuojamas pastatas vientiso 4 aukštų tūrio su mansarda, kurioje išsiplanuoja 2 atskiri butai. Pagrindinis įėjimas į namą numatomas pirmame aukšte, nuo pietų pusės kiemo. 1-ame aukšte. Su atskirais įėjimais nuo Veprių gatvės numatytos komercijos patalpos. Pagrindinis lifto holas su laiptais yra pastato centre ir dalina visą pastatą į dvi puses rytinę ir vakarinę. Rytinėje pastato pusėje numatomi 2 butai 2 ir 3 kambarių. Vakarinėje namo pusėje išsiplanuoja irgi 2 butai 2 ir 3 kambarių. Vienas 2 kambarių butas yra centrinėje pastato dalyje, į pietų pusę.

Rūsyje numatoma yra 18 vt. automobilių aikštelė, pagalbinės ūkio paskirties patalpos gyventojams, bei reikalingos techninės patalpos su patalpa šiukšlių konteineriams. Dengta rampa į rūšį vienos krypties numatoma šiam pastatui bei ateityje bus prieinama kaimyniniam Veprių 13a sklypui. Tam yra sudaryta tarp kaimynų jos panaudojimo sutartis servituto pagrindu.

Ant stogo, virš laiptinės numatyta terasa inžinieriniams įrenginiams ventiliatoriai, aušinimo mašinos, fotovoltiniai saulės elementai pagal poreikį.

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	10	11	0



2.6 Konstruktiniai sprendiniai

Pastato energetinio naudingumo klasė A++, triukšmo apsaugos klasė C. Laikantis karkasas planuojamas gelžbetonio konstrukcijų. Sienos optimalaus storio mūrinės, dalinai gelžbetoninės, tarp butų su normine garso izoliacija. Perdangos gelžbetonio konstrukcijų. Rūsio apsaugai nuo paviršinių vandenų ir esant reikalui nuo gruntinių vandenų sprendimą parinkti projektavimo eigoje pagal inžinerinių geologinių tyrimų rezultatus. Pastato pamatai gelžbetoniniai, pagal vėlesnius konstruktorių sprendimus. Išorės rūsio sienos gelžbetoninės, jų įrengimą statybos laikotarpyje derinti eigoje įvertinant aplinkinį užstatymą. Pastato laiptai surenkami arba monolitiniai gelžbetoniniai, liftų šachta monolitinė gelžbetoninės arba plytų mūro pagal SK sprendimus. Išorės atitvarų konstrukcijas parinkti projektavimo eigoje pagal energetinio naudingumo skaičiavimo duomenis. Visi konstrukciniai sprendimai turi atitikti patvirtintiems architektūros sprendimams ir suderinti su pastato statytoju.

2.7 Poveikis nekilnojamojo kultūros apsaugos objektams

Projektuojamas gyvenamasis pastatas yra pakankamai nutolęs nuo Vilniaus Senamiesčio – kultūros paminklo u.k. 16073 vertybės teritorijos. Tūriniai pastato sprendimai visai neįtakos vertingų panoraminių vaizdų. Šnipiškių kvartalui buvo būdingas vienbutis ir dvibutis užstatymas. Dabar šioje vietoje yra numatyta intensyvi miesto plėtra. Realus gyvenimas parodo, kad kai kurios Šnipiškių vietos išliks mišraus perimetro ir laisvo užstatymo, stambių ir mažesnių tūrių urbanistiniu deriniu. Urbanistiniai pokyčiai šioje miesto teritorijoje neišvengiami ir pageidautini sukuriant intensyvaus miesto centrui būdingą užstatymo charakterį. Esamas gatvių tinklas išsaugomas, kaip istoriškai susiformavęs. Veprių g. nerekonstruota dar laukia savo eilės ir ateityje gali būti labai patraukli žmonių gyvenimui centre.

21-308_VPR-11_PP-01-SA_AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	11	0

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.Skyrius SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m2	858	
2. sklypo užstatymo intensyvumas		1.5	
3. sklypo užstatymo tankis	%	50	

Sklypo intensyvumas - Pastatų bendrasis antžeminės dalies plotas/sklypo plotas - 1290m2/ 858m2 = 1.5

Sklypo užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

Šiuo atveju priimama antžeminės dalies 1a išorinių sienų į žemės paviršių projekcija – 429 m2/ 858 m2 = 0.50x100 = 50%

0	2023-06-12	Projektiniai pasiūlymai visuomenės informavimui apie projektuojamą pastatą			
	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB „Architektūros linija“ Aukštaičių g. 12-21, LT-11341, Vilnius Tel. +370 620 14435 miroslaw.szejnicki@architekturoslinija.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO PAVADINIMAS	
				DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS	
_017	PV Arch.	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
A1012	PDV Arch.	Mirosław Szejnicki			
				BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
					0
LT	STATYTOJAS: UAB "Veprių namai"			21-308_VPR-11_PP-01-SA_BSR	Lapas
					Lapy
					1
					3



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

2.Skyrius PASTATAI			
1.PROJEKTUOJAMAS PASTATAS			
2.1. Pastato paskirtis			Gyvenamoji, daugiabučiai
2.2. Pastato bendrasis plotas.*	m2	1874	
2.3. Pastato naudingasis plotas.*	m2	1874	
2.4. Pastato tūris.*	m3	8036	
2.5. Aukštų skaičius.*	Vnt.	5	
2.6. Pastato aukštis. *	m	18	127.40
2.7. Butų skaičius, iš jų:	Vnt.	19	
2.7.1 1 kambario	Vnt.	0	
2.7.2 2 ir daugiau kambarių	Vnt.	19	
2.7.3 komercijos pat.	Vnt.	2	141 m2
2.8. Energinio naudingumo klasė		A++	
2.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	

3.Skyrius ŽALIEJI PLOTAI SKLYPE			
3.1 Apželdintas projektuojamas sklypo plotas	m2	258	30%

4.Skyrius DVIRAČIŲ PARKAVIMAS SKLYPE			
4.1 Dviračių parkavimo poreikis projektuojamam pastatui			
4.1.1 Komercinių patalpų plotas -141/250	Vnt.	1	
4.1.2 Butai – 19/5	Vnt.	4	
4.2 Bendras reikalingas dviračių parkavimo sk. sklype	Vnt.	5	

21-308_VPR-11_PP-01-SA_BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

5.Skyrius AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS SKLYPE			
5.1 Automobilių parkavimo poreikis projektuojamam pastatui			
5.1.1 Komercija – 2 patalposx2	Vnt.	4	
5.1.2 Butai – 19/1	Vnt.	19	
5.3 Bendras automobilių parkavimo poreikis projektuojamam pastatui	Vnt.	23	
5.4 Vilniaus m. parkavimo koef. Pagal zonas		0.50	
5.5 Bendras automobilių parkavimo poreikis projektuojamam pastatui su koef.	Vnt.	12	
5.6 Bendras projektuojamas automobilių stovėjimo sk. sklype	Vnt.	19	
5.7 Bendras reikalingas automobilių stovėjimo sk. sklype pritaikytas ŽN	Vnt.	1	(4%)



*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

** Gali keistis sprendžiant stogo detales, nepažeidžiant DP sprendinių

21-308_VPR-11_PP-01-SA_BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTUROS LINIJA UAB "ARCHITEKTUROS LINIJA" AUKŠTAIČIU G. 12-21, LT-11341, VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS SITUACIJOS SCHEMA	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-1.1	LAPAS	LAPŲ
				1	1




- 1 - PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS VEPRIŲ 11
- 2 - PROJEKTUOJAMAS DENGTAŠ PANDUSAS Į POŽEMINĘ AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĘ
- 3 - PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ
- 4 - ESAMAS GYVENAMASIS NAMAS VEPRIŲ 9
- 5 - ESAMAS GARAŽAS VEPRIŲ 9
- 6 - ESAMAS GYVENAMASIS NAMAS VEPRIŲ 13
- 7 - ESAMAS GARAŽAS VEPRIŲ 13
- 8 - ESAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS KINTŲ 8
- 9 - ESAMI ŪKINIAI PASTATAI KINTŲ 8
- 10- ESAMAS PASTATAS (GARAŽAS) KINTŲ G.
- 11- ESAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS KINTŲ 6
- 12- ESAMAS ŪKINIS PASTATAS KINTŲ 6
- 13- DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO VEPRIŲ 4 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
- 14- DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO VEPRIŲ 13a PERSPEKTYVINIS UŽSTATYMAS

- SKLYPO RIBOS
- PROJEKTUOJAMOS ŠALIGATVIO TRINKELĖS
- PROJEKTUOJAMOS ŠALIGATVIO TRINKELIŲ STOGAS
- PROJEKTUOJAMAS ŽALIAS STOGAS
- PROJEKTUOJAMA VEJA ANT GRUNTO SKLYPE
- PROJEKTUOJAMA SUSTIPRINTA VEJA ANT GRUNTO
- PROJEKTUOJAMA ŽN MIKROBUSO STOVĖJIMO VIETA

SKLYPO RODIKLIAI:
SKLYPO PLOTAS 858 m2
SKLYPO KIETŲJŲ DANGŲ SU STOGAIS PLOTAS - 499 m2
SKLYPO ŽALIEJI PLOTAI - 258 m2 (30%)
VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ - 50 m2

SKLYPO INTENSIVUMAS - 1.5
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS - 429 m2
SKLYPO TANKUMAS - 50%

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROLINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS	
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS SKLYPO PLANAS 1 : 500	LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-1.2	LAPAS 1
				LAPŲ 1



- 1 - PROJEKTUOJAMAS DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS VEPRIŲ 11
- 2 - PROJEKTUOJAMAS DENGTAŠ PANDUSAS Į POŽEMINĘ AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĘ
- 4 - ESAMAS GYVENAMASIS NAMAS VEPRIŲ 9
- 5 - ESAMAS GARAŽAS VEPRIŲ 9
- 9 - ESAMI ŪKINIAI PASTATAI KINTŲ 8
- 10- ESAMAS PASTATAS (GARAZAS) KINTŲ G.

Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.


IŠVADA DĖL PASTATŲ IŠDĖSTYMO SKLYPE:
UŽSAKOVAI NEREIKALAUJA RAŠYTINIŲ KAIMYNŲ SUTIKIMŲ
DĖL PASTATO ATSTUMO NUO SKL. RIBŲ
VEPRIŲ 11 IR VEPRIŲ 13a SAVININKAI REIKALAUJA TARPUSAVYJE RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ
STOGO KARNIZO LINIJA SUTAMPA SU SIENOS LINIJA
VISOS ALTITUDĖS PROJEKTINGĖS, PAGAL TOPONUOTRAUKĄ

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTUROS LINIJA UAB "ARCHITEKTUROS LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS SKLYPO PLANAS, ATSTUMAI 1 : 200	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-1.3	LAPAS	LAPŲ
					1	1



-1A PLANAS		
A.-101	LIFTO HOLAS	9.52 m²
A.-102	POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA A 18 vt.	471.68 m²
A.-103	ŪKINĖ PAT.	3.84 m²
A.-104	KORIDORIUS	4.41 m²
A.-105	ŪKINĖ PAT.	3.38 m²
A.-106	ŪKINĖ PAT.	3.38 m²
A.-107	ŠIUKŠLIŲ PAT.	6.65 m²
A.-108	ŪKINĖ PAT.	7.85 m²
A.-109	ŪKINĖ PAT.	7.85 m²
A.-110	ŪKINĖ PAT.	7.56 m²
A.-111	ŪKINĖ PAT.	6.86 m²
A.-112	ŪKINĖ PAT.	5.68 m²
A.-113	ŪKINĖ PAT.	4.98 m²
A.-114	ŪKINĖ PAT.	4.65 m²
A.-115	ŪKINĖ PAT.	4.32 m²
A.-116	TECHNINĖS PAT.	20.77 m²
A.-117	ŪKINĖ PAT.	2.72 m²
A.-118	ŪKINĖ PAT.	3.59 m²
A.-119	ŪKINĖ PAT.	4.20 m²
BENDRAS PLOTAS		583.87 m²

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTACIŲ G. 12-21, LT-11561 VILNIUS. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS			
	017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS RŪSIO -1A PLANAS 1 : 100	LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0		
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
			21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-2.1		1	1



1A PLANAS

A.100.1	TAMBŪRAS	8.12 m ²
A.100.2	KORIDORIUS	13.68 m ²
A.100.3	LIFTO HOLAS	7.01 m ²
A.104	KOMERCIJA 1A	76.65 m ²
A.105	KOMERCIJA 1B	62.86 m ²
		168.32 m ²

butas A.101

A.101.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	32.91 m ²
A.101.2	MIEGAMASIS	10.05 m ²
A.101.3	KAMBARYS	9.95 m ²
A.101.4	VONIA	5.87 m ²
		58.77 m ²

butas A.102

A.102.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	32.35 m ²
A.102.2	VONIA	4.84 m ²
A.102.3	MIEGAMASIS	10.05 m ²
A.102.4	KAMBARYS	8.11 m ²
		55.34 m ²

BENDRAS PLOTAS 282.44 m²

Department Legend

- 3k
- biurai
- komunikacija

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS			
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 1A PLANAS 1 : 100	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-3		LAPAS 1	LAPŲ 1



Department Legend

- 2k
- 3k
- komunikacija

2A PLANAS

A.200	LIFTO HOLAS	17.62 m ²
		17.62 m ²
butas A.201		
A.201.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	35.03 m ²
A.201.2	KAMBARYS	7.79 m ²
A.201.3	MIEGAMASIS	10.11 m ²
A.201.4	VONIA	5.87 m ²
		58.79 m ²
butas A.202		
A.202.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	31.71 m ²
A.202.2	MIEGAMASIS	10.05 m ²
A.202.3	VONIA	5.46 m ²
		47.22 m ²
butas A.203		
A.203.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	26.74 m ²
A.203.2	VONIA	11.37 m ²
A.203.3	VONIA	4.79 m ²
		42.90 m ²
butas A.204		
A.204.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	31.71 m ²
A.204.2	VONIA	5.46 m ²
A.204.3	MIEGAMASIS	10.05 m ²
		47.22 m ²
butas A.205		
A.205.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	35.03 m ²
A.205.2	VONIA	5.87 m ²
A.205.3	MIEGAMASIS	10.11 m ²
A.205.4	KAMBARYS	7.79 m ²
		58.79 m ²
BENDRAS PLOTAS		272.54 m ²

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 2A PLANAS 1 : 100	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-4	LAPAS 1	LAPŲ 1



Department Legend

- 2k
- 3k
- komunikacija

3A PLANAS

A.300	HOLAS	17.99 m ²
		17.99 m ²

butas A.301		
A.301.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	35.03 m ²
A.301.2	KAMBARYS	7.79 m ²
A.301.3	MIEGAMASIS	10.11 m ²
A.301.4	VONIA	5.87 m ²
		58.79 m ²

butas A.302		
A.302.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	31.71 m ²
A.302.2	MIEGAMASIS	10.05 m ²
A.302.3	VONIA	5.46 m ²
		47.22 m ²

butas A.303		
A.303.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	26.74 m ²
A.303.2	MIEGAMASIS	11.37 m ²
A.303.3	VONIA	4.79 m ²
		42.90 m ²

butas A.304		
A.304.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	31.71 m ²
A.304.2	VONIA	5.46 m ²
A.304.3	MIEGAMASIS	10.05 m ²
		47.22 m ²

butas A.305		
A.305.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	35.03 m ²
A.305.2	VONIA	5.87 m ²
A.305.3	MIEGAMASIS	10.11 m ²
A.305.4	KAMBARYS	7.79 m ²
		58.79 m ²
		272.91 m ²

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" GUSTASO G. 12-21 LT-11341, VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3A PLANAS 1 : 100	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-5	LAPAS	LAPŲ
					1	1



Department Legend

- 2k
- 3k
- komunikacija

4A PLANAS

A.401	HOLAS	17.99 m ²
		17.99 m ²

butas A.401

A.401.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	35.03 m ²
A.401.2	KAMBARYS	7.79 m ²
A.401.3	MIEGAMASIS	10.11 m ²
A.401.4	VONIA	5.87 m ²
		58.79 m ²

butas A.402

A.402.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	31.71 m ²
A.402.2	MIEGAMASIS	10.05 m ²
A.402.3	VONIA	5.46 m ²
		47.22 m ²

butas A.403

A.403.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	26.74 m ²
A.403.2	MIEGAMASIS	11.37 m ²
A.403.3	VONIA	4.79 m ²
		42.90 m ²

butas A.404


A.404.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	31.71 m ²
A.404.2	VONIA	5.46 m ²
A.404.3	MIEGAMASIS	10.05 m ²
		47.22 m ²

butas A.405

A.405.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	35.03 m ²
A.405.2	VONIA	5.87 m ²
A.405.3	MIEGAMASIS	10.11 m ²
A.405.4	KAMBARYS	7.79 m ²
		58.79 m ²

BENDRAS PLOTAS	272.91 m ²
----------------	-----------------------

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALBŠTAČIŲ G. 12-21 LT-11341 VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 4A PLANAS 1 : 100
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		
				LAIDA 0
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-BR-6
				LAPAS LAPŲ 1 1




Department Legend

- 4k
- komunikacija

5A PLANAS

A.500	LIFTO HOLAS	18.36 m²
		18.36 m²
butas A.501		
A.501.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	36.79 m²
A.501.2	DUŠAS	2.86 m²
A.501.3	VONIA	4.57 m²
A.501.4	KAMBARYS	14.20 m²
A.501.5	MIEGAMASIS	15.14 m²
A.501.6	KAMBARYS	11.81 m²
		85.37 m²
butas A.502		
A.502.1	HOLAS-VIRTUVĖ-SVETAINĖ	36.79 m²
A.502.2	KAMBARYS	11.81 m²
A.502.3	MIEGAMASIS	15.14 m²
A.502.4	KAMBARYS	14.20 m²
A.502.5	VONIA	4.57 m²
A.502.6	DUŠAS	2.86 m²
		85.37 m²
BENDRAS PLOTAS		189.10 m²

0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS					
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALBŠTACIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS			
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS MANSARDOS PLANAS 1 : 100	LAIDA		
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0		
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-7	LAPAS 1	LAPŲ 1




0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AURŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS	
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS STOGO ST-1 PLANAS 1 : 100	LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-8	LAPAS 1
					LAPŲ 1



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTĄSIŲ G. 12-21, LT-11354, VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS			
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS PJŪVIS 1-1 1 : 100	LAIDA		
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0		
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-9	LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTACIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO PAVADINIMAS		
				01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS		LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki				0
				PJŪVIS A-A		
				1 : 100		
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-10		LAPŲ
						1
						1



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTūros LINIJA UAB "ARCHITEKTūros LINIJA" AURSTACIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROLINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS	
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS RYTŲ FASADAS 	




0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUSTRAKOS G. 12-21, LT-11541 VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO PAVADINIMAS	
			01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS	
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki	PIETŲ FASADAS	
			1 : 100	
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "Veprių namai"		21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-12	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS					
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTACIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROLINIJA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS			
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS VAKARŲ FASADAS 1 : 100		LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki				0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-13		LAPAS 1	LAPŲ 1




0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTASČIŲ G. 12-21, LT-11361, VILNIUS, GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS			
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS ŠIAURĖS FASADAS 1 : 100	LAIDA		
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0		
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- BR-14	LAPAS 1	LAPŲ 1




0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTūros LINIJA UAB "ARCHITEKTūros LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3D MAKETO NUOTRAUKA SE	LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0
				DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-1	LAPAS
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"			LAPŲ
					1
					1



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTūros LINIJA UAB "ARCHITEKTūros LINIJA" ALBŠTAČIŲ G. 12-21 LT-11341, VILNIUS. GINTARAS ČAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS			
		STATINIO PAVADINIMAS			
01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS					
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS		LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
			21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-2		LAPŲ
			1	1	



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ARŠTACIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS GINTARAS ČAIKAUSKAS@ARCHITEKTŪROS LINIJA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3D MAKETO NUOTRAUKA NW	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"			DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-3	LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2023.06.12	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALKŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO PAVADINIMAS		
01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS						
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki			3D MAKETO NUOTRAUKA NE	0
LT	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	
	UAB "Veprių namai"				LAPŲ	
	21-308_VPR-11_PP-01-SA- PR-4				1	1



0	2023.06.09	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALKŠTAJŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS, CONTACTAS: ČAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS	
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3D VIZUALIZACIJA A	LAIDA
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- PR-5	LAPAS
				LAPŲ
			1	1



0	2023.06.09	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTūros LINIJA UAB "ARCHITEKTūros LINIJA" ALKSŖIAČIUJ. 12-21 LT-11341, VILNIUS, GINTARAS ČAIKAUSKAS@ARCHITEKTūrosLINIJA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3D VIZUALIZACIJA B	LAIDA 0
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-6
				LAPAS 1
				LAPŲ 1



0	2023.06.09	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTūros LINIJA UAB "ARCHITEKTūros LINIJA" Aukštųjų g. 12-21 LT-11341, VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
				STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3D VIZUALIZACIJA C	LAIDA 0
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		
LT	STATYTOJAS	UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA-PR-7
				LAPAS 1
				LAPŲ 1



0	2023.06.09	Projektiniai pasiūlymai (PP) visuomenės informavimui apie projektavimą			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALKŠTAČIŲ G. 12-21, LT-11341, VILNIUS GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROLINIJA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO PASTATO VEPRIŲ G. 11, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMASIS PASTATAS		
017	SPV/arch	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS IR MASTELIS 3D VIZUALIZACIJA D	LAIDA	
A1012	SPDV/arch	Mirosław Szejnicki		0	
LT	STATYTOJAS UAB "Veprių namai"		DOKUMENTO ŽYMUO 21-308_VPR-11_PP-01-SA- PR-8	LAPAS	
				LAPŲ	
				1	1



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU

Vyriausiasis miesto architektas

2022 m. _____ d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 m. _____ d.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo pastato Veprių g. 11, Vilniuje, statybos projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Artimas laisvo planavimo miesto vilų
2.2.	užstatymo tankis	Iki 50 %
2.3.	užstatymo intensyvumas	Iki 1,5
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	Iki 18,0 m
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	Iki 127,40
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	1-5 aukštai (skaičiuojama įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles)
2.7.	priklausomų želdynų plotas	Vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašu. (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija).
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“. Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių - mažiausiai 1 vieta 2-3 butams, ir mažiausiai 10-iai proc. darbuotojų. Aikštelėse numatyti įrengti dviračių įkrovimui prieigas.
2.9.	esamų medžių įvertinimas,	Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių

	taksacija	teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizacija su medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu bei išvadomis projektuotojams apie vertingąsias esamų želdinių savybes, į kuriuos projektuotojas turi atsižvelgti projektavimo metu. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Informaciją, kurie želdiniai yra saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 206. Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis / informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. Darbus gali atlikti kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų būklę turintis specialistas. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m² krūmų masyvo plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 2-4 vnt./m² tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies). Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius. Privaloma pagrįsti būtinybę projektu šalinti medžius, 40 cm diametro ir brandesni medžiai gali būti siūlomi šalinti tik išimtiniais atvejais.
--	-----------	---

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Pastatui keliami aukštos architektūrinės kokybės reikalavimai: pastatų architektūrinė išraiška turi atitikti Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo 11 str. ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 str. nustatytus architektūros kokybės kriterijus. Pastatas savo tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiški savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti miestovaizdžio charakterį. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą; nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas. Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius, stiprinti ir jungti žaliuosius koridorius ir žaliąsias jungtis su gretimomis zonomis. Formuojant naujų kvartalų urbanistinę struktūrą ar papildant esamus kvartalus naujais pastatais, diegiami perimetriniam užstatymui būdingi principai: - pastatais, želdiniais ir gerbūvio elementais atskiriamos viešos (gatvių, aikščių, skverų,) erdvės nuo privačių kiemo erdvių; - pastatai statomi pagal gatvės erdvę formuojančias užstatymo linijas, į gatvės erdvę išsikišantys, atramomis neparemti pastatų elementai – erkeriai, balkonai, stogeliai formuoja gyvas ir dinamiškas gatvių perspektyvas; - kiemo erdvės formuojamos fiziniais ar emociniais barjeriais kuriant
------	--	---

		konkrečiai bendruomenei priklausančių erdvių ribas su akcentuojamais patekimais, skatinant šias erdves naudojančios bendruomenės įsitraukimą į erdvės priežiūrą ir kontrolę.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Parengti profesionalius žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Rekomenduojama, kad šiuos sprendinius rengtų Aplinkos ministerijos atestuotas Želdynų projektų rengimo vadovas. Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti būsimų sprendinių įtaką vietos kraštovaizdžiui, sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei, susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti kaip funkcionuos jungtys su gretimybėmis. Įvertinti gamtinę aplinką: esamą reljefą, dirvožemį, mikroklimatines sąlygas ir t.t. Aiškinamajame rašte motyvuotai apibūdinti teritorijos sutvarkymo planinės ir erdvinės kompozicijos idėją. Formuoti specifinį tapatumą ir vietos charakterį, rinktis kraštovaizdžio charakterį atitinkančių želdinių (medžių, krūmų) masyvą. Vadovautis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimais. Sklypo ribose projektuoti kokybiškas kiemo erdves, vaikų žaidimo aikštes, elementarias sporto aikštes paaugliams, vietas vyresnio amžiaus namo gyventojų ramiam poilsiui, patogiai sujungtas su pastato įėjimais bei aplinkiniais pėsčiųjų takais, automobilių stovėjimo vietas, kokybiškus priklausomuosius želdynus. Siekiant kuriamos gyvenamosios aplinkos kokybės, formuoti kokybišką, saugų gyventojų naudojimui skirtą kiemą su želdynais. Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę želdinių vertę, sklypo plano želdiniams taikomi šie prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių masyvai, projektuojami medžiai (aukštaūgės rūšys), projektuojami medeliai (žemaūgės rūšys) ir krūmai bei žemę dengiantys krūmų masyvai, projektuojami žoliniai medingi augalai, tausojančio šienavimo pieva. Taip pat parenkamos aplinkai būdingos, vietinės šalies augalų rūšys. Žemiausią ekosisteminę vertę turinti veja ir svetimžemiai augalai projektuojama tik funkciškai tam pagrįstuose plotuose. Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. Aprašyti sklypo dangų medžiagiškumą ir jų parinkimo motyvus. Aiškinamajame rašte nurodyti lietaus vandens surinkimo sprendinius. Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką formuojančius sprendinius panaudojant susiklosčiusios gamtinės situacijos potencialą. Projektuojant automobilių stovėjimo aikštes vadovautis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Numatyti gausų želdinimą ar kitas apsaugos priemones tarp projektuojamų aikštelių, pravažiavimų, ūkinės sklypo dalies ir gyvenamųjų sklypų ribų. Projektuojant antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę privalo būti numatomi želdynų intarpai tarp stovėjimo vietų. Užtikrinti insoliacijos, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo Vadovautis tvarkos aprašu“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija). Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (TPDR reg. Nr. T00086338), sąlyginis didžiausias leidžiamas nelaidžių dangų kiekis sklype, kuriam netaikomas

		kompensacnės priemonės 50 %.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Projektinius pasiūlymus derinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos skyriumi. Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi atitikti paveldosauginius reikalavimus. Vadovautis 2020-10-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2419/20 patvirtintomis „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos gairėmis“. Planuojamo pastato planinė struktūra, faktinė funkcija ir fasadų architektūrinė išraiška turi atitikti nustatytą paskirtį. Gyventojams skirtas erdves projektuoti toliau nuo gatvių, vidinėje, ramioje sklypo dalyje. Nurodyti buitinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymą sklype. Vadovautis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo atitikti urbanistinį kontekstą – teritorijoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius: intensyvumą, tankį, aukštingumą, taip pat ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinis ryšius teritorijoje. Pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis>dviratininkas>viešas transportas>automobilis. Sklypo plane pateikti vidinių pėsčiųjų ryšių sprendinius, užtikrinti kokybiškas jungtis (viešas erdves) tarp pastato ir jį supančios susisiekimo infrastruktūros. Šiuos sprendinius derinti su želdynų sprendiniais. Nagrinėti bei įvertinti užstatymo liniją ties Veprių gatve. Pirmuosiuose pastatų, esančių palei C ir žemesnės kategorijos gatves ir viešąsias erdves, aukštuose negalimi gyvybę gatvėse naikinantys aklini fasadai, parkingai ir garažai. Čia turi būti įrengiamos universalios paskirties, ne mažesnės nei 3,5 m aukščio patalpos – tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms. Į šias patalpas privalu įrengti neįgaliesiems pritaikytus patekimus iš gatvės. Į pastato aukštų skaičių įskaičiuojamos pastogės, mansardos, antresolės. Viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių ir pan. Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Statytojas turi įgyvendinti statytojo teisę vadovaujantis LR Statybos įstatymo 3 straipsniu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Atstumai iki sklypo ribų nustatomi vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" X skirsniu. Neišlaikant norminių atstumų iki sklypo ribų, su prašymu patvirtinti projektinius pasiūlymus pateikti besiribojančių sklypų savininkų ar teritorijos valdytojų sutikimus.
	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos eksploatuojančių institucijų sąlygas. Vadovautis „Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis“.
3.4.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti	Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Vilniaus


	reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu (TPDR Reg. Nr. T00053354). Vadovautis Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197) sprendiniais. Vadovautis Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijas (patvirt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).).
3.5.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Nurodyti esamas ugdymo įstaigų lankymo galimybes susiejant su projektuojamų būstų skaičiumi. Nagrinėti sklypo prieigas ir įvertinti viešosios infrastruktūros (gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų) plėtros poreikį.
3.6.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtinto „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu“. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Užtikrinti visuomenės informavimą pagal STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytą tvarką; informacinis stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma stendo įrengimo ir išmontavimo datos ir kita privaloma informacija. Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis turi būti teikiama kaip projektinių pasiūlymų bylos sudėtinė dalis.

Gintarė Andreikėnaitė – Sovilo , el. p. gintare.sovilo@vilnius.lt

Kristina Kiseliauskienė, el. paštas kristina.kiseliauskienė@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis: Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui.

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis



SVARBU:

- Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.
- Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyso išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyso ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.
- Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičiuojamas nuo kamieno kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

- Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
 - Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
 - Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
 - Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
 - Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
 - Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
- * EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.


Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m² krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m² tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno $\varnothing$ dauginant iš 15.

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indekso ženklai

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44
 - 2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255
 - 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143
 - 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102
 - 5 - SIŪLOMAS ŠALINTI MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
 - 6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59
- Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno $\varnothing$ dauginant iš 15



ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtiniosios arboristinės/tvarkymo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Paprastasis klevas	Acer platanoides	32	40	3,84	3; 4,3; 5; 3,4	1	Formuojamasis genėjimas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES TVIRTINIMO VEPRIŲ G. 11
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-23 Nr. A659-512/22(2.15.2.59E-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-23 10:25:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-23 10:25:43 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.69.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-23 12:11:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-23 12:11:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“