

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA525923

2023-02-15

Data

Objektas: Lukšio g. 8, Šiauliai. Nuo stogo bėga vanduo (stogas, I laiptinė) virš 10 buto

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	1. Stogo remontas		
1.1	Stogo dangos pagrindų valymas nuo šiukšlių, pabarstų, sąnašų	m ²	69
1.2	Stogo ritininės dangos viršutinio sluoksnio (pažeistos vietos) ardymas "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) šaltu būdu (m ² užlop. ploto)	m ²	56
1.3	Lietaus rinktuo (lajos) permontavimas, sandarinimas, demontuojant viršutinę lajos dalį.	vnt	-
1.4	Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas, kai yra nepakankamas	m ²	~30
1.5	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/lajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai.	vnt	2
1.6	Stogo dangos parapeto apskardinimo demontavimas prieš dangos klįjavimą	m	24
1.7	Nuotekų vamzdžių atsikvėpimo kaminėlių keitimas.	vnt	2
1.8	Ventiliacijos kaminų stogelio, iš betono plytelių, demontavimas	m	7,5
1.9	Apatinės dangos remontas (išvalant, džiovinant, klijuojant) išlaikant ir formuojant lajos nuolydį	m ²	69
1.10	Stogo dangos gruntavimas, prieš dangos klįjavimą, viršutinės dangos klįjavimas (formuojant lają) įskaitant stogo parapetą	m ²	69
1.11	Prieglaidų montavimas prie ventiliacijos kaminų (iš cinkuotos skardos b≥0,7 mm)	m	13,5
1.12	Ant ventiliacijos kaminų (kanalų), įrengus metalinį rėmą, gaubtų pagaminimas ir įrengimas iš cinkuotos skardos b≥0,7 mm, kai plotis iki 70 cm.	m	8,1
1.13	Parapeto naujų cinkuotų laikiklių (B> 3mm įrengimas kas 0,6m sudarant nuolydžius >2,5° į vidinę stogo dalį.	m	48
1.14	Parapetų apskardinimas iš cinkuotos skardos b≥0,7 mm, kai plotis iki 70 cm.	m	25
1.15	Tinklelio montavimas prie ventiliacijos kanalų nuo paukščių		-
1.16	Antenos stovų aptaisymas		-
1.17	Užlipimo angos skardinimo darbai, liuko stogelis		-
	2.Bendrieji darbai		
2.1	Statybinių atliekų (laužo, dangos) išvežimas ir utilizavimas	t	0,70
2.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
2.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
2.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Visi lankstiniai turi būti su standumo briaunomis, užleidimais, nebarškėti ir nejudėti.
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

