

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0118370-2

Data: 2023-03-25

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Bokšto g. 19, Vilnius

Problema: Reikalingi terasos remonto darbai

Defektas: DA516830

Sprendimas: Atlikti terasos dangos hidroizoliacijos remonto darbus - pašalinti visus sluoksnius, įrengti naują hidroizoliaciją, išlyginamąjį ir eksploatuojamą sluoksnį, epoksidinę dangą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
Terasos remontas			
2	Visų statybinių sluoksnių pašalinimas iki perdangos plokščių	m2	130
3	Įlajų keitimas	vnt.	6
4	Pagrindo paruošimas, nuolydį formuojančio betono pasluoksnio įrengimas	m2	130
5	Prilydomos hidroizoliacijos įrengimas, 2 sl.	m2	130
6	Prilydomos hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių, 2 sl.	m	63
7	Eksploatacinio betono pasluoksnio įrengimas	m2	130
8	Liejamos epoksidinės dangos įrengimas, skirtos eksploatuoti lauke, paruošus pagrindą, įskaitant užleidimą ant sienų	m2	140
Fasado remontas ties terasos grindimis			
9	Atšokusio arba pažeisto tinko ir dažų pašalinimas nuo fasado (apatinė dalis) tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	35
10	Tinko netekčių atstymas	m2	20
11	Gruntavimas	m2	35
12	Dažymas fasadiniais dažais, spalvą parenkant pagal esamą	m2	35

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Arnold Jankelevič Tel. Nr. 863009927;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva



















