

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0334607-2

Data: 2023-08-28

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Rinktinės g. 31, Vilnius

Problema: Reikalingi kaminų remonto darbai

Defektas: DA556638

Sprendimas: Atstatyti trūkstamą ventiliacinių kaminų mūrą ir įrengti ventiliacinių šachtų apskardinimus kaip yra padaryta ties viena šachta.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1		0
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	m2	144		0
3	Laikinių praėjimo takų ant stogo montavimas, demontavimas	m2	28		0
	Kaminų remontas				
4	Kaminų mūro ardymas	m3	2,7		0
5	Kaminų mūrijimas, iš naujų kaminams skirtų plytų, atstatant į pradinę padėtį	m3	2,7		
6	Kaminų skardinių gaubtų įrengimas	m2	5,2		0
7	Skardinių laštakių įrengimas ties kamino išplatėjimu	m	21,7		0
Iš viso EUR su PVM:					0

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Vytautas Mičelis Tel. Nr. 865090289;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva





