

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0337767-3

Data: 2023-09-14

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Braškių g. 44, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA563955

Sprendimas: Rekomenduojamas lengvo betono plokščių atnaujinimas, perdažymas - nuvalyti plokščių paviršių, įtrūkimus užtaisyti skiediniais, jei bus poreikis - nutrupėjusias vietas armuoti cinkuotais tinkliukais, nutinkuoti, glaistyti ir dažyti. Fasadų plokštėms privalu naudoti laukui skirtus, atmosferos poveikiui atsparius dažus. Padengimas, sluoksnių skaičius, dažymo sąlygos - atsižvelgiant į gamintojo instrukcijas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	Fasado remontas (visas fasadas išskyrus raudonų plytų mūrą, įskaitant balkonų		
4	Fasado plovimas	m2	860
5	Atšokusio tinko, betono pašalinimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	860
6	Atskirų vietų tinko, betono atstatymas, iki 15 proc. remontuojamo ploto	m2	129
7	Gruntavimas	m2	860
8	Tarpblokinių siūlių hermetizavimas fasadui skirtu hermetiku	m	240
9	Dažymas fasadiniais dažais, spalvas parenkant pagal esamas	m2	8

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





















