

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V23-0351058-8

Data: 2023-10-10

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Gedimino pr. 48, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA558344

Sprendimas: Keisti stogo dangą, naujai grebėstuojuant, keičiant lietaus nuvedimo sistemą, įrengiant naujas prieglaudas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Pastovų, paukštinių nuoma su įrengimu ir išardymu, transportavimu	kompl.	1
2	Statybinių atliekų nuleidimas, pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Pilnas stogo remontas		
3	Šiferinių stogų išardymas	m2	95
4	Grebėstų išardymas	m2	95
5	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	m2	95
6	Šlaitinių stogų ilginis grebėstavimas tašeliais	m	160
7	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas ištisinis	m2	11
8	Šlaitinių stogų skersinis grebėstavimas	m	350
9	Karnizo ir nuosvyros montavimas	m	10,5
10	Šlaitinių stogų dengimas šiferiu	m2	95
	Gegnių remontas, kitos medinės konstrukcijos		
11	Stogo plokštumos lyginimas	m2	95
	Vertikalūs prijungimai, skardos		
13	Šlaitinių stogų dangų prijungimo prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	m	20
	Lietaus nuvedimo sistemos keitimas		
14	Kryptinių stogo latakų keitimas	m	10,5
	Kiti darbai		
15	Dviejų skirtingų stogo dangų sujungimų skardinimų įrengimas	m	8

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

















