

**KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA507075**

2023-09-12

Data

Objektas: Stoties g. 10, Šiauliai. Stogo, kaminų, lietaus sistemos remontas.

| Eil. Nr.                  | Numatomų atlikti darbų pavadinimas   | Mato vnt. | Kiekis |  |
|---------------------------|--|-----------|--------|--|
| <b>1. Siūlių remontas</b> |  |           |        |  |
| 1.1.                      | Fasadinių pastolių įrengimas ir išsardymas                                     | m2        | 700    |  |
| 1.2.                      | Tvoros segmentų, laikinų tvorų įrengimas ir išsardymas                         | m         | 100    |  |
| 1.3.                      | Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogo danga asbestcementiniai lakštai       | m2        | 590    |  |
| 1.4.                      | Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų                         | m2        | 590    |  |
| 1.5.                      | Naujo ištisinio lentų pagrindo įrengimas                                       | m2        | 25     |  |
| 1.6.                      | Statramsčių ir ramsšių iš tašų pakeitimas                                      | m         | 25     |  |
| 1.7.                      | Šlaitinių stogų gegnių, medinių konstrukcijų ardymas                           | m         | 25     |  |
| 1.8.                      | Pavienių gegnių įrengimas  | m         | 25     |  |
| 1.9.                      | Mūrinių kaminų išsardymas be plytų atrinikimo                                  | m3        | 3,5    |  |
| 1.10.                     | Šlaitinių stogų latakų ardymas   | m         | 84     |  |
| 1.11.                     | Šlaitinių stogų lietvamzdžių ardymas   | m         | 42     |  |
| 1.12.                     | Difūzinės plėvelės įrengimas   | m2        | 590    |  |
| 1.13.                     | Stogo plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas)  | m         | 900    |  |
| 1.14.                     | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais  | m         | 600    |  |
| 1.15.                     | Šlaitinių stogų kraigų įrengimas (skardos profilių)                            | m         | 60     |  |
| 1.16.                     | Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčios šiferio lakštais Eternit Banga | m2        | 590    |  |
| 1.17.                     | Skardos laštakių ir panašių skardos detalių tvirtinimas                        | m         | 120    |  |
| 1.18.                     | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas                         | m         | 84     |  |
| 1.19.                     | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas                              | m         | 42     |  |
| 1.20.                     | Šlaitinių stogų apsauginės tvorelės su sniego užtvara įrengimas                | m         | 82     |  |
| 1.21.                     | Kaminų mūrijimas iš plytų  | m3        | 3      |  |
| 1.22.                     | Gaubtų virš kaminų šachtų montavimas   | vnt       | 5      |  |
| 1.23.                     | Kaminų sijonų įrengimas  | m         | 20     |  |
| 1.24.                     | Medinių paviršių padengimas impregnantais                                      | m2        | 100    |  |
| 1.25.                     | Kaminų paviršių tinkavimas   | m2        | 70     |  |
| 1.26.                     | Kaminų paviršių gruntavimas  | m2        | 70     |  |
| 1.27.                     | Kaminų paviršių dažymas  | m2        | 70     |  |
| 1.28.                     | Priešgaisrinio liuko į palėpę įrengimas  | vnt       | 1      |  |
| 1.29.                     | Statybinių šiukšlių išvežimas  | t         | 9      |  |

|       |                                     |     |   |  |
|-------|-------------------------------------|-----|---|--|
| 1.30. | Šiferio utilizavimas                | t   | 9 |  |
| 1.31. | Leidimai iš valstybinių institucijų | vnt | 1 |  |

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Vykdam darbus laikytis STR STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo, 5 punktu ir kitais privalomaisiais teisės aktais.
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros  
inžinierius  
Vitalijus Jakovlevas

