

Data: 2023-10-06

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Apkasų g. 9, Vilnius

Problema: Reikalingi balkonų stogelių ir lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai

Defektas: DA523266

Balkono stogelio remontas su lietaus nuvedimu					
	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1		
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	m2	1		
	Balkonų stogelių dangos keitimas				
3	Esamos stogo dangos pašalinimas iki nuolydį formuojančio sluoksnio	m2	10,8		
4	Pagrindo valymas, gruntavimas bituminiu gruntu	m2	10,8		
5	Stogo dangos įrengimas, kai prilydoma 2 sl. stogo dangos	m2	10,8		
6	Balkono stogelio prieglaudos iš stogo dangos įrengimas, pagrindo paruošimas, naujos prieglaudos prilydimas 2 sl., ir fiksuojama skardine lentjuoste, siūlės tarp lentjuostės ir namo sienos hermetizavimas	m	12		
	Lietaus nuvedimo sistemos remontas				
7	Stogo dangos ties latakais demontavimas	m2	20		
8	Lietaus nuvedimo sistemos latakų keitimas	m	20		
9	Stogo dangos ties naujais latakais atstatymas, kai prilydoma nauja danga 2 sluoksniais	m2	20		
Iš viso EUR su PVM:					

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Ričardas Januškevičius Tel. Nr. 865526158

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva



