

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-2092423-5

Data: 2023-01-30

Vadybininkas: UAB Mano Būstas

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Apkasų g. 13, Vilnius

Problema: Reikalingi balkono stogelio remonto darbai, ir latako keitimas

Defektas: DA521406

Sprendimas: Atlikti balkono stogelio remontą pagal TI sprendimą: "Remontuoti lataką keičiant, prieš pakeitimą sutvarkyti stogelio dangos prieglaudą su siena. Suformuoti nuolydį. Įrengti prilydomos dangos sluoksnį, keisti briaunų apskardinimus."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Balkono stogelio remontas		
3	Visų statybinių sluoksnių pašalinimas iki stogelio G/B plokštės	m2	10,8
4	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	10,8
5	Nuolydį formuojančio betono pasluoksnio įrengimas	m2	10,8
6	Laštakių įrengimas	m	13,8
7	Stogo dangos įrengimas, kai prilydoma 2 sl. stogo dangos	m2	10,8
8	Balkono stogelio prieglaudos iš stogo dangos įrengimas, pagrindo paruošimas, naujos prieglaudos prilydimas 2 sl., ir fiksuojama skardine lentjuoste, siūlės tarp lentjuostės ir namo sienos hermetizavimas	m	12
	Lietaus nuvedimo sistemos remontas		
9	Stogo dangos ties latakais demontavimas	m2	12
10	Lietaus nuvedimo sistemos latakų su laikikliais keitimas	m	12
11	Stogo dangos ties naujais latakais atstatymas, kai prilydoma nauja danga 2 sluoksniais	m2	12

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius Artūras Čerepanovas Tel. Nr. 865678658

kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius Saulius Reva Tel. Nr. 864079976

Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva



Keičiamas latakas nuo
lietvamzdžio iki lietvamzdžio

Stogelio remontas





















