

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 549105

2023-06-07

Data

Objektas: Kviečių g. 54, Šiaulių m. Viso namo siūlių remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Siūlių remontas			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas.	m ¹	950
1.2	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m ¹	950
1.3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes (įėjimas - fasadas)	m ¹	950
1.4	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m ¹	950
1.5	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m ¹	110
1.6	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,28-0,52 m (pastato galas)	m ¹	950
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) – (pastato galas)	m ¹	950
2. Blokų padengimas termokeramine danga			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu (įėjimas - fasadas)	m ²	-
2.2	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus) (įėjimas - fasadas)	m ²	-
3. Bendrieji darbai			
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,20
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Būtina atstatyti pažeistas parapeto skardas, jų nuolydžius – pažeistus apskardinimus vykdant darbus atstatyti. (įvertinti apskardinimo skardų būseną prieš pradedant darbus - apie pažeistas apskardinimus informuoti prieš darbų pradžią)
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

