

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA

2022-12-16

Data

Objektas: Gegužių g. 66, Šiauliai. Siūlių remontas ir blokų padengimas termokeramika

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Siūlių remontas			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių įrengimas	m ¹	1892
1.2	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m ¹	1892
1.3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždarų porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m ¹	1892
1.4	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m ¹	1892
1.5	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu. (kur reikia)	m ¹	450
1.6	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m ¹	1892
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai)	m ¹	1892
2. Blokų padengimas termokeramine danga			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	2760
2.2	Tame sk. tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, cokolio (padengtų skaldytais akmenukais) papildomas impregnavimas termokeramine danga (užtaisomi giluminiai tarpai purškiant su spaudimu) cokolis ir 1 aukštas	m ²	718
2.3	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus) (raudona ir pilka)	m ²	2760
3. Bendrieji darbai			
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,20
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

