

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2023.09.22

KAV : Laura Filipova

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Vanagupės g. 44 Palanga

Problema : Išorinių sienų remontas, valymas

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
<b>Paruošiamieji darbai</b>			
1	Dangos apsauga, paklojant plėvele	m2	296
2	Pastolių nuoma	m2	150
<b>Atliekami darbai</b>			
3	Siūlių tarp klinkerio plytelių sandarinimas silikonu	m	58
4	Klinkerio plytelių klijavimas iškritusiose vietose	m2	5
5	Cheminių apnašų nuo klinkerio plytelių nuvalymas	m2	548
6	Augalinių apnašų nuo klinkerio plytelių nuvalymas	m2	548
7	Dekoratyvinio tinko sienų paviršiaus nuplovimas aukšto slėgio įrenginiu	m2	412
8	Lokalių vietų dekoratyvinio tinko remontas iki 10% bendro ploto	m2	41,2
9	Dekoratyvinio tinko padengimas chemine priemone nuo augalinių apnašų	m2	412
10	Klinkerio plytelių padengimas chemine priemone nuo augalinių apnašų	m2	548
11	Dekoratyvinio tinko dažymas silikoniniais dažais (2 kartus)	m2	412

**Pastaba: Kiekiai preliminarūs, prieš teikiant pasiūlymą nuvykti išsimatuoti tiksliai. Atliekamus darbus atlikti technologiškai.**

Priežiūros inžinierius  
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)