

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFJEKTAVIMO AKTAS Nr. DA V23-0537027

Paraiškos Nr. V23-0537027

Data: 2023.12.07

Vadybininkas: Lukas Kuršelis

Užsakovas: Mano Būstas Vakarai

Objektas: Cintjoniškių g. 18, Šilutė

Problema: Sutapdinto stogo remontas/keitimas

Sprendimas: Remontuoti sutapdintą stogą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Laikinių tvorų segmentų nuoma, elementų įrengimas ir išardymas	m	20
2	Statybinio šiukšlių konteinerio nuoma	m <sup>3</sup>	8
3	Kranas ant automobilinės važiuoklės	maš. val.	28
	<b>Demontavimo darbai</b>		
4	Plokščių stogų įlajų demontavimas, kai bituminė stogo danga	vnt.	6
5	Esamų antenų demontavimas	vnt.	5
6	Parapetų apskardinimų demontavimas, kai skardos plotis iki 0,4 m	m	248
7	Parapeto skardos laikiklių demontavimas	vnt.	428
8	Liuko skardos demontavimas.	m <sup>2</sup>	4,1
9	Ventiliacijos kanalų kepurė iš skardos demontavimas	m <sup>2</sup>	36
	<b>Montavimo darbai</b>		
10	Plokščio stogo puslių remontas bitumionėje dangoje	m <sup>2</sup>	1335
11	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine dangą, kai bituminė stogo dangą	vnt.	6
12	2 sluoksnių prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m <sup>2</sup>	1335
13	Stogo prieglaudų su ventiliacijos kaminais įrengimas prilydomosiomis dangomis	m	128
14	Stogo prieglaudos su parapeto mūro siena sandarinimas prilydomomis dangomis	m	248

15	Stogo prieglaudos su išlipimo liukų siena sandarinimas prilydomomis dangomis	m	9,6
16	Stogo dangos vėdinimo alsuoklių d110 kaminėlių sandarinimas prilydomosiomis dangomis	vnt.	16
17	Stogo dangos vėdinimo alsuoklio d110 kaminėlio kepurės įrengimas	vnt.	1
18	Kanalizacijos alsuoklių d110 stovų sandarinimas prilydomomis dangomis	vnt.	12
19	Stogelių montavimas virš d110 kanalizacijos alsuoklių	vnt.	12
20	Karkaso iš lentų ir OSB plokštės įrengimas parapeto skardinimui kai plotis 0.3m	m	248
21	Parapetų aptaisymas skarda gaminant detales vietoje kai plotis 0.4m	m	248
22	Ventiliacijos kaminų kepurėlių įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	36
23	Išlipimo liukų apskardinimas	m2	4,1
24	Teritorijos tvarkymas po remonto darbų.	vnt.	1

**Pastaba:**

**1. Darbų kiekiams tikslinami remonto metu.**

**2. Darbus atlikti vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. STOGAI“**

**Sudarė: Techninis Inžinierius Jonas Mosiejuskas**

