

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0372023-2

**Data:** 2023-09-07

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas Vilnius

**Objektas:** Gedimino pr. 24, Vilnius

**Problema:** Reikalingi laiptinės turėklų įrengimo darbai

**Defektas:** DA562946

**Sprendimas:** Pagaminti ir sumontuoti naujus metalinius turėklus, vertikalios projekcijos, su mediniu lakuotu porankiu.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	<b>Turėklų remontas</b>		
2	Esamų turėklų demontavimas	m2	9,3
3	Metalinių turėklų gamyba ir montavimas, kai turėklai vertikalios projekcijos, metalas gruntuotas ir dažytas antikoroziniais dažais, sumontuojamas ,medinis lakuotas porankis, spalva tamsiai ruda, turėklo aukštis 1000 mm (pridedama nuotrauka su turėklų PVZ. 3-ioje laiptinėje)	m2/m	23/23

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva





**PVZ.**















