

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA DA56839

2023-10-10

Data

Objektas: Geležinkelio g. 3, Radviliškis. Cokolio, fasadų, balkonų, laiptų aikštelių remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.1	Atšokusio, įtrūkusio ir kitaip pažeisto bei netvirtu tinko nudaužymas nuo sienų ir cokolio	m ²	8,0
1.2	Sienos ir cokolio pagrindų paruošimas (dulkių nuvalymas, gruntavimas giluminiu gruntu)	m ²	586,5
1.3	Giliai pažeistų (sienų, karnizų, cokolio) vietų užtaisymas cementiniu skiediniu	m ³	0,25
1.4	Cokolio tinkavimas cementiniu skiediniu, tinko pritrynimasis prieš apdailą	m ²	36,4
1.5	Angokraščių atstatymas, sienų tinkavimas , tinko pritrynimasis prieš apdailą, angokraščių aplink langus (46 vnt) ir arkų (12 vnt) virš langų dažymas balta spalva.	vnt	58
1.6	Palangių keitimas (atlieka buto lango savininkas) Keičiamos palangės laiptinių	vnt/m	2/~2,9
1.7	Lietvamzdžių demontavimas ir po apdailos sumontavimas	vnt	6
1.8	Ornamentų pastato kampuose atstatymas (7 vnt), ornamentų viso pastato remontas esamos struktūros atšokusių vietų nudaužymas, gruntavimas, atstatymas	m	102,4
1.9	Pastato karnizo briaunų aptaisymas apsauginiais tinklelio kampiniais profiliais, klijuojant	m	94
1.10	Cokolio viršutinės briaunos remontas, apskardinimas plastizoliu ar poliesteriu dengta skarda įleidžiant briauną į įpjautą sienoje įpjovą, prieš tai užpildžius įpjovą hermetiku	m	88
1.11	Pastatų išorinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksniu, teptuku sekantis voleliu (užsidengiant , išsaugant langų , durų rėmus, balkonų atitvaras nenudažytas)	m ²	586,5
1.12	Tik elektros laidų sumontavimas į lovelius	m	~8
1.13	2 Balkonų paviršiaus (nuo gatvės) remontas atšokusių tinko dalių nudaužymas, gruntavimas giluminiu gruntu, dažymas 2 kartus (viršutinės briaunos, atbrailų papildomas dažymas	m ²	18,6
1.14	Namo nr, vėliavos laikiklį, pašto dėžutes ir kitus techninius namo priklausinius demontuoti ir po remonto sumontuoti atgal išsaugant jų stovį.	kompl	1
	Balkonų remontas kieme nevertintas- (4 avariniai - demontuoti)		

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Fasado spalva artima esamai.
4. Antenos demontuojamos išsaugant jų stovį.
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

