

## KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 574359

2023-11-20

Data

Objektas: Gytarių g. 43, Šiaulių m. Blokų padengimas termokeramika, siūlių remontas ( t. sk. 13 balkonų nestiklintų - sienų remontas 13x15 – 195 m<sup>2</sup>)

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>1. Siūlių remontas</b>			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių įrengimas	m <sup>1</sup>	1253
1.2	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m <sup>1</sup>	1253
1.3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m <sup>1</sup>	1253
1.4	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m <sup>1</sup>	1253
1.5	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m <sup>1</sup>	200
1.6	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m <sup>1</sup>	1253
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai)	m <sup>1</sup>	1253
<b>2. Blokų padengimas termokeramine danga</b>			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas, balkonų atotvarų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove, valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu, atskirų vietų remontas (iki 15 % angokraščiai, ties siūlėmis, blokų kraštai) ir gruntavimas giluminiu gruntu	m <sup>2</sup>	2100
2.2	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus)	m <sup>2</sup>	1920
2.3	Parapeto skardos (neišsaugotų vietų remontas) nuolydžių atstatymas, po siūlių ir fasado remonto	m	10
<b>3. Balkonų atitvarų remontas</b>			
3.1	Tarp balkonų briaunos užtaisymas remontiniu skiediniu (išdaužius atskilusias betono dalis ir nugruntavus )	vnt	12
3.2	Balkonų perdangos briaunų ir atitvarų išorinės dalies. Praėjimo tunelio šonas ir apatinė dalis- padengimas dažyve	m <sup>2</sup>	180
<b>4. Bendrieji darbai</b>			
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,20
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Dažyvės, termokeraminės dangos spalva privalo atitikti esamą - renkama pagal esamą fasado spalvą ( visos briaunos -pilka, atitvaros ir sienos padengtos plytelėmis , taip laiptinės blokai,

parapetai - „plytine“ spalva) g/b lauko blokai ir 1 a akmenų siena -pilka spalva, cokolis tamsiai pilka spalva.

4. Trylikos, neįstiklintų, balkonų viduje išorės sienos padengiamos dažyve.
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

