

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0549250-2

**Data:** 2023-12-20

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas Vilnius

**Objektas:** A. Goštauto g. 3, Vilnius

**Problema:** Reikalingi lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai

**Defektas:** DA561710

**Sprendimas:** Atlikti lietaus nuvedimo sistemos remontą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, auto bokštelis arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	<b>Lietaus nuvedimo sistemos keitimas</b>		
3	Kryptinių stogo latakų keitimas	m	154
4	Stogo dangos ardymas, išsaugant medžiagas (latakų keitimui)	m2	123
5	Ištisinio medinio pakloto kuris pažeistas drėgmės - puvimo keitimas, tikslinti pagal faktą	m2	308
6	Skardinių laštakių keitimas (nuolaja)	m2	308
7	Stogo dangos atstatymas, naudojant iki 35 % naujos stogo dangos (čerpės)	m2	123
8	Prieglaudų prie baliustradų įrengimas	m	100
9	Lietvamzdžių keitimas (su fasoninėmis dalimis)	m	65
10	Lietvamzdžių alkūnių keitimas	vnt.	37
11	Vand.nutekėjimui įlajų, piltuvų keitimas	vnt.	5

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva













