

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0423400-11

Data: 2023-12-28

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Blindžių g. 35, Vilnius

Problema: Reikalingi nuogrindos remonto darbai

Defektas: DA569971

Sprendimas: Reikalinga užbaigimo profiliu sutvirtinti viršutinę membranos dalį, perkloti šaligatvio trinkeles ant gerai paruošto pagrindo suformuojant nuolydį nuo pastato (pasluoksnių eiliškumas pavaizduotas schemoje). Tankinamas kiekvienas pasluoksnis atskirai, grunto tankintuvo svoris nuo 150 kg. Trinkelių tarpų užpildui rekomenduojama naudoti "Stones Eco Fugen Sand" - kuris sustingsta, neišsiplauna , jame neauga žolės.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Nuogrindos remontas		
2	Trinkelių ardymas išsaugant medžiagas	m2	9
3	Esamų statybinių sluoksnių pašalinimas (atsijos, skalda, žvyras) apie 500 mm gylio	m2	9
4	Žvyro sluoksnio įrengimas ~350 mm., tankinimas	m3	3,15
5	Geotekstilės klojimas	m2	9
6	Skaldos sluoksnio įrengimas ~130 mm , tankinimas	m3	1,17
7	Atsijų sluoksnio įrengimas ~ 35 mm, tankinimas	m3	0,315
8	Drenažinės membranos užbaigimo profilio įrengimas	m	13,5
9	Trinkelių klojimas, naudojant esamas trinkeles, formuojant nuolydį nuo pastato	m2	9
10	Trinkelių tarpų užpildymas PVZ. "Stones Eco Fugen Sand" arba analogišku mišiniu	m2	9

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





Trinkelų klojimo etapai:

