

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR DA448636

2022-01-17

Data

Objektas: Birutės g. 41, Šiauliai. Nuogrindos įrengimas, cokolio remontas tarp I ir II laiptinių.

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	2	3	4
1	Esamų pagrindų, nuogrindos išardymas	m ²	16,5
2	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 0,4 m	m ³	4
3	Smėlio pasluoksnis ant grunto sutankinant	m ³	3,7
4	Plytelių (500x500) įrengimas ant atsijų pasluoksnio (h-5 cm).	m ²	16
5	Vejinių bordiūrų įrengimas ant betono pasluoksnio	m'	16,2
6	Grunto išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	m ³	4
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	1,3
8	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	m ²	20
9	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m ²	20
10	Fasadų lygių paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės	m ²	22
11	Tinko nudaužymas nuo sienų betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	16
12	Pastato išorinių tinkuotų cokolio paviršių atskirų vietų remontas	m ²	6
13	Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas, angokraščiai	m ²	2
14	Fasadų sienų (cokolio) lygaus tinko pertrynimas, dirbant ant žemės	m ²	22
15	Fasadų sienų (cokolio) gruntavimas	m ²	22
16	Tinkuotų lygių fasadų (cokolio) tinkavimas fasadiniu silikoniniu tinku (d-2,0 "samanėlė) su įterptu pigmentu paruošiant paviršių, dirbant ant žemės	m ²	22

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
4. Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

