

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0436767-5

Data: 2023-11-03

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Kernavės g. 64, Vilnius

Problema: Reikalingas lokalus stogo remontas

Defektas: DA569790

Sprendimas: Atstatyti kamino plytų mūrą, įrengti apskardinimą. Valyti. Sandarinti skirtingų dangų sandūra išsiplečiančia juosta, prisukti skardą stoginiais varžtais prie pagrindo. Remontuoti valyti lataką formuoti nuolydį įrengti lietvamzdį. Remontuoti sienos dailylentes virš stogelio įrengti apskardinimą prieglaudoje su siena, įrengti lataką ir lietvamzdį. Įrengti vėjalentes.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Lokalus stogo remontas		
3	Kamino mūro remontas, nestabilaus mūro ardymas, atstatymas naudojant analogiškas plytas	m3	0,05
4	Kamino skardinio gaubto įrengimas	m2	0,25
5	Sandarinti skirtingų dangų sandūra išsiplečiančia juosta, prisukti skardą stoginiais varžtais prie pagrindo (skarda ir šiferis)	m	11
6	Vėjaskardžių įrengimas	m	12,5
7	Latakų valymas ir permontavimas, naudojant naujus laikiklius	m	7
8	Puvimo pažeistų dailylenčių keitimas, įskaitant dažymą, spalvą parenkant pagal esamą	m2	1
9	Stogelio ir fasado jungties skardinės prieglaudos įrengimas, skarda pakišant po dailylentėmis	m	3,2
10	Pakabinamo latakų įrengimas (įėjimo stogelis)	m	3,2
11	Lietvamzdžio įrengimas (įėjimo stogelis)	m	3
12	Lietvamzdžio įrengimas įskaitant naują piltuvą (prie kryptinio latakų)	m	3

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





