

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS DA20230918

Užduotis V23-0358095-2

Data: 2023 09 25

Užsakovas: MBP

Objektas: Taikos g. 9, Nida

Problema: Fasado dažymas, remontas.

Sprendimas: Fasado remonto pažeistų vietų darbai, armuojant tinku fasada, viso fasado dažymas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Matavimai	Kiekis
<b>Fasado remonto pažeistų vietų darbai, armuojant tinku fasada.</b>			
<b>Paruošiamieji darbai</b>			
1	Mobilių aliuminio pastolių įrengimas ir išardymas, nuoma	m2	30
2	Bokštelio ant automobilinės važiuoklės nuoma	kompl.	1
3	Laikinių tvoros segmentų įrengimas	m	30
4	laikinas langų uždengimas plėvele	vnt	32
5	Šiukšlių konteineris	m3	5
<b>Fasado pažeistų vietų remonto darbai.</b>			
6	Fasado pažeistų vietų nuvalymas, atitrūkusių tinko nudažuojimas.	m2	28
7	Fasado pažeistų vietų paruošimas gruntuojant siena, armuojant.	m2	33
8	Fasado pelėsių, medžių apnašomis apėjusių vietų plovimas, valymas priekinė ir galinė fasado dalis.	m2	138
<b>Viso fasado dažymo darbai.</b>			
9	Fasado paruošimas dažymui, nuplaurant aukšto spaudimo agregatu fasado sienas. (langai neišskaičiuoti)	m2	835
10	Fasado paruošimas dažymui, gruntuojant giluminių gruntu fasado sienas. (langai neišskaičiuoti)	m2	835
11	Fasado dažymas, pasirinktais fasado dažais. (langai neišskaičiuoti)	m2	835
<b>Mansardos, balkonų, lodžių medinės fasado dalies dažymo darbai.</b>			
12	Medinių balkonų ativarų, mansardos skliautų, stogo pakalimo, nuplovimas, paruošimas dažymui. (langai neišskaičiuoti)	m2	333
13	Medinių balkonų ativarų, mansardos skliautų, stogo pakalimo, nugruntavimas. (langai neišskaičiuoti)	m2	333
14	Medinių balkonų ativarų, mansardos skliautų, stogo pakalimo, dažymo darbai. ( langai neišskaičiuoti)	m2	333
15	Territorijos tvarkymas po remonto darbų	kompl.	1

**Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.**

Techninis Inžinierius Jonas Mostejauskas

Esama padėtis:





