

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA580256

2023-12-19

Data

Objektas: K. Korsako g. 19, Šiauliai. Siūlių ir blokų remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
1. Siūlių remontas				
1.1.	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių, kartonų apsiklijavimas.	m	464	
1.2.	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m	464	
1.3.	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m	464	
1.4.	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m	464	
1.5.	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m	50	
1.6.	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m	464	
1.7.	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. ypač artima esamo fasado spalvai)	m	464	
1.8.	Tarpo tarp statinių uždengimas "L" formos skardos lankstiniu	m	30	
2. Blokų padengimas termokeramine danga				
2.1.	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	518	
2.2.	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. ypač artima esamo fasado spalvai)	m ²	518	
3. Bendrieji darbai				
3.1.	Atliekų išvežimas	Kompl.	1	
3.2.	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įšivertinimas	Kompl.	1	
3.3.	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	Kompl.	Nusistato Rangovas	
3.4.	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1	

Pastabos:

1. Darbai ir kiekiai preliminarūs, prieš teikiant sąmatą vertintis vietoje;
2. Rangovas privalo įšivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

