

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0054210

Data: 2024-02-08

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Viršuliškių g. 57, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA552396

Sprendimas: Atlikti pilną paprastąjį stogo remontą, su stogo apšiltinimo darbais.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	Stogo plokštumoje nuolydžio formavimas užpilant keramzitą	m2	110
3	Stogo plokštumos šiltinimas naudojant polistireninį putplastį 200mm tvirtinant smeigėmis	m2	560
4	1 sl.savaime limpančios dangos klijavimas ant putplasčio	m2	560
5	Viršutinio sl. prilydomosios ritininės stogo dangos Mida klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.)	m2	560
6	Lietaus rinktuvo (įlajos) remontas keičiant įlają su užspaudžiamu žiedu	vnt.	2
7	Atotampų, kilpų sandarinimas arba demontavimas	vnt.	8
8	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis 2sl.	m2	163
9	Parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius	m	136
10	Ventiliacijos šachtų stogelių apskardinimas	m2	12
11	Prieglaudų iš cinkuotos skardos bei laštakių ant lifto techninės patalpos įrengimas	m	66
12	Šiukšlių šalintuvų vamzdžių sandarinimas	vnt.	2
13	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	14

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva













