

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS

Data: 2024.01.29

Klientų atstovas: Laura Filipova

Objektas: Sausio 15-osios g. 24, Klaipėda

Problema: Reikalinga sąmata laiptinės remontui

Sprendimas: Laiptinės remontas

Aukš.sk.: 2-5 aukštai

Bendra lubų, m2	230
Bendra sienų be durų ir langų, m2	505
Bendras angokraščių, m2	130

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Lubų remontas		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	230
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	230
3	Gruntavimas 1k. giluminiu gruntu	m2	230
4	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	230
5	Sienų remontas		
6	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	505
7	Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto	m2	202
8	Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	101
9	Gruntavimas 1k. "Betonkontakt"	m2	505
10	Sienų glaistymas 2 k išlyginant paviršių	m2	130
11	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	505
12	Langų angokraščių paviremontas		
13	Sienų glaistymas 2 k išlyginant paviršių	m2	9
14	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	9
15	Kiti darbai		
16	Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais	m2	16
17	Medinių turėklų dažymas	m	30
18	Betoninių grindų remontas, užtaižant išmuštas duobes	m2	4
19	Betoninių grindų dažymas su pakopomis	m2	75
20	Medinių durų demontavimas tarp laiptinės ir kolidoriaus	vnt	5
21	Naujų elektros skydelių įrengimas	vnt	5
22	PVC technologiniai loveliai laidams pvz (EKE 100x60_HD Lovelis instaliacinis)	m	150

Pastabos: darbų kiekliai tikslinami vykđant darbus

atą paruo	Vytas Juknys
-----------	--------------