

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0485952-20

Data: 2024-02-12

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Gedimino pr. 33, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA586482

Sprendimas: Reikalingas stogo dalies remontas virš 16c buto: demontuoti esamą stogo dangą bei grebėstus, įrengti difuzinę plėvelę, sugrebėstuoti, sumontuoti naują stogo dangą. Keisti karnizo apskardavimo lankstinius, kryptinį lataką, keisti tūrinių stoglangių korozijos paveiktas skardas, keisti kamino apskardinimus, atlikti kamino tinko remontą. Paveldo objektas (16707). Namai. Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 33 - 17. Reikalingas KPD pritarimas. Darbai neturi keisti pastato išvaizdos, spalvų gamos, medžiagiškumo. Darbus turi atlikti atestuota įmonė, turinti leidimus dirbti su KPD objektą.

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
2	Statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
Stogo remonto darbai			
3	Čerpinių stogų išardymas (įskaitant tūrinius stoglangius)	m2	65
4	Grebėstų ir ištisinio pakloto išardymas (įskaitant tūrinius stoglangius)	m2	65
5	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus (įskaitant tūrinius stoglangius)	m2	65
6	Šlaitinių stogų ilginis grebėstavimas tašeliais	m2	45
7	Šlaitinių stogų skersinis grebėstavimas tašeliais	m2	45
8	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis	m2	45
9	Nuosvyrų įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	12
10	Tarpšlaičių sąlajų įrengimas	m	4
11	Šlaitinių stogų, dengtų čerpėmis, kraigų įrengimas	m	6
12	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas ištisinis	m2	12
13	Stogo plokštumos lyginimas	m2	45
Vertikalūs prijungimai, skardos			
14	Šlaitinių stogų dangų prijungimo prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	m	18
Tūrinių stoglangių remontas			
15	Tūrinių stoglangių grebėstavimas	m2	20
16	Tūrinių stoglangių dengimas lygia skarda, įskaitant sienas	m2	20
Parapetai			
17	Parapetų apskardinimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys)	m	10
18	Parapeto mūro atstatymas (tikslinti pagal faktą)	m3	0,6
19	Prieglaudos įrengimas prie parapeto, skardą uždengiant pilnai vertikaliają parapeto dalį	m	10
Lietaus nuvedimo sistemos keitimas			

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
20	Pakabinamų latakų įrengimas (tūriniai stoglangiai)	m	4
21	Kryptinių stogo latakų keitimas	m	8
22	Lietvamzdžių įrengimas (tūriniai stoglangiai)	m	3
	Kaminių remontas		
23	Kamino mūro lokalus remontas, permūrijant stipriai pažeistą mūrą (tikslinti pagal faktą)	m3	0,3
24	Kamino tinko atstatymas paruošus pagrindą	m2	3
25	Kamino gaubtų, kepurių įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	0,6

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) objektas KPD zonoje, objektas saugomas KPD;

Aktą paruošė: Saulius Reva













