

**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0120378-12****Data: 2024-02-06****Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris****Objektas: Kalvarijų g. 160(2), Vilnius****Problema: Reikalingi stogo remonto darbai****Defektas: DA585444****Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą**

**Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus virš 2 korpuso. Išpjauti pūsles išdžiovinti, paruošti pagrindą. Nuolydžių formavimas. vieno sluoksnio dangos įrengimas. Keisti parapetus. Keisti ventiliacinių kaminų apskardinimus.**

	<b>Numatomų darbų ir medžiagų aprašas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Kaina Eur su PVM</b>	<b>Suma EUR su PVM</b>
	<b>Paruošiamieji darbai</b>				
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1		
	<b>Stogo remontas</b>				
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	300		
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	445		
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	2		
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	30		
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	445		
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	12		
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	6		
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	10		
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	152		
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	44		
12	Skardinių laštakių keitimas, su visais paruošiamaisiais darbais (lifto techninės patalpos stogas)	m	10		

13	Šiukšlių šalintuvo vamzdžio sandarinimas	vnt.	2		
	<b>Kaminų remontas</b>				
14	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	9		
	<b>Parapetų keitimas</b>				
15	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	152		
<b>Iš viso EUR su PVM:</b>					<b>0</b>

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;**

**Aktą paruošė: Saulius Reva**





































































