

**KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA529545**

2023-03-08

Data

Objektas: Algirdo Juliaus Greimo g. 75, Šiauliai. Dūmtraukių – šachtų remontas (2 vnt.).

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Numatomų atlikti darbų pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1	Darbų zonos aptvėrimas	Kompl.	2
2	Pažeisto mūro demontavimas, atliekas nukeliant žemyn.	m <sup>3</sup>	0,1
3	Esamų apskardinimų demontavimas	m'	9,3
4	Mūrijimas naujomis pilnavidurėmis silikatinėmis plytomis (40-50 plytų) pažeistas vietas	m <sup>3</sup>	0,15
5	Dūmtraukių-šachtų mūro apskardinimas iš cinkuotos profiliuotos skardos įrengiant profilius omega. „Kepurių“ ir „sijonėlių“ įrengimas iš cinkuotos skardos	m <sup>2</sup>	38
6	Statybinio laužo ir atliekų išvežimas bei utilizavimas	t	0,3
7	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įsivertinimas	Kompl.	1
8	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
9	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

## Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Spalvas ir modelį derinti su atstovais;
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

