

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1954792-15

**Data:** 2024-03-22

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas NPC

**Objektas:** Laisvės pr. 77C, Vilnius

**Problema:** Reikalingi fasado remonto darbai.

**Defektas:** DA501120

**Sprendimas:** Keisti pažeistas fasado plyteles, nuslinkusias atstatyti į projektinę padėtį, keisti pažeistus laikiklius, tikrinant visą namo fasadą. Plyteles parenkant identišką esamos.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Ventiliuojamo fasado remontas</b>		
1	Ventiliuojamo fasado pasislinkusių apdailinių plytelių atstatymas, jų stabilizavimas	m2	1800
2	Pažeistų plytelių keitimas naujomis, parenkant spalvą pagal esamą (tikrinamas visas fasadas, iš visų pusių)	m2	20
3	Fasado remontas keičiant laikiklius	vnt.	20

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) Visų akmens masės plytelių inspekcija ir jų atstatymas į pradine padėtį pagal horizontalias ir vertikalias ašis;

(iiii) Pažeistų akmens masės plytelių pakeitimas identiškomis (spalva, rastas);

(iiiii) Nekokybišku akmens masės plytelių laikiklių pakeitimas naujais;

(iiiiii) Apsaugojimas garantiniu laikotarpiu nuo naujo akmens masės plytelių išsikraipymo;

(iiiiiii) Darbams turi būti suteikiamos garantijos pagal statybos techninį reglamentą;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva



















