

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 591119

2024-03-06

Data

Objektas: Krymo g. 40, Šiaulių m. Viso namo siūlių ir blokų remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Siūlių remontas			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas.	m ¹	1265
1.2	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m ¹	1265
1.3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes (įėjimas - fasadas)	m ¹	1265
1.4	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m ¹	1265
1.5	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m ¹	230
1.6	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,28-0,52 m (pastato galas)	m ¹	1265
1.7	Balkonų (atitvarų tarp dviejų šalia esančių balkonų) sujungimo remontas (tarpų užtaisymas remontiniu skiediniu)		
1.8	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) - (pastato galas)	m ¹	1265
2. Blokų padengimas termokeramine danga			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) - sienų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	2301
2.2	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus) (įėjimas - fasadas)	m ²	2120
2.3	Balkonų atitvarų (turėklų), balkonų perdangos briaunų padengimas dažyve (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) (raudona ir pilka)	m ²	181
		m ²	-
3. Bendrieji darbai			
3.1	Balkono atitvaros sustiprinimas. Cemento pjuvenų plokštė ~0,9m ² tvirtinama prie betono atitvaros cinkuotais betonsraigčiais, viršutinė dalis uždengiama cinkuotos skardos lankstiniu (L-1m) U formos abglėbiant turėklą ir pritvirtinant prie atitvaros šono (uždengiama 5cm , skardos storis min 1mm)	m ²	0,9
3.2	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,250
3.3	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.4	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

- Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
- Būtina atstatyti pažeistas parapeto skardas, jų nuolydžius - pažeistus apskardinimus vykdant darbus atstatyti. (įvertinti apskardinimo skardų būseną prieš pradėdant darbus - apie pažeistas apskardinimus informuoti prieš darbų pradžią.
- Pastato galas sutvarkytas - išskyrus cokolį.

4. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

