

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0100169

Data: 2024-03-19

Užsakovas: NPCBendrijos

Objektas: Trinapolio g. 11C, Vilnius

Problema: Reikalingi balkonų remonto darbai

Defektas: DA589890

Sprendimas: Atlikti pilną paprastąjį balkonų padų remontą 37bt ir 41bt balkonuose (į vidinį kiemą bei gatvės pusę). Atlikti pilną paprastąjį balkonų lubų remontą 33bt ir 37bt balkonuose (į vidinį kiemą bei gatvės pusę). Balkonų padų bei lubų remontas atliekamas iki deformacinės siūlės.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	2
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	Balkonų grindų remontas		
4	Pertvarinių sienų laikinas demontavimas, išsaugant gaminius, montavimas atgal baigus darbus	m2	44
5	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki G/B plokštės	m2	128
6	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	128
7	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	128
8	Skardinių laštakių įrengimas	m	91
9	Gruntavimas bituminiu gruntu	m2	128
10	Prilydomos hidroizoliacijos įrengimas, 2 sl.	m2	128
11	Hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių	m	85
12	Drenažinis sluoksnis	m2	128
13	Klojinių montavimas, demontavimas	m	91
14	Apsauginio eksploatuojamo betono sluoksnio įrengimas, kai betono storis apie 50 mm	m2	128
15	WPC surenkamų plytelių įrengimas	m2	128
	Balkonų plokštės apčios remontas		
16	Balkonų plokštės apčios ir briaunų valymas nuo atšokusių dažų, betono, gruntavimas, remontas remontiais mišiniais, dažymas spalvą parenkant pagal esamą	m2	143
	Fasado remontas ties balkono grindimis (hidroizoliacijos užleidimui ant sienų)		
17	Fasadinių plokščių demontavimas, išsaugant medžiagas	m2	60
18	Dalinis karkaso demontavimas, išsaugant medžiagas	m2	60
19	Dalinis apšiltinimo sluoksnio keitimas, iki 20 % demontuotų plokščių ploto (tikslinti pagal faktą)	m2	12
20	Karkaso montavimas	m2	60
21	Fasadinių plokščių montavimas	m2	60

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









































