

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR DA474013

2022-05-12

Data

Objektas: J. Basanavičiaus g. 148B, Šiauliai. Balkonų pilnas remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
1	Paviršių apsidengimas, apsaugojimas, apsiklijavimas	m ²	20	
2	Balkono atšokusio, įskilusio, trupančio betono išardymas, aptrupėjusių vietų valymas mechaniniu būdu, senų dažų nuėmimas, nušveitimas. Pilnas pagrindų paruošimas	m ² /m ³	131,3/3,9	
3	Metalinių detalių nušveitimas nuo rūdžių ir padengimas rūdžių surišėju	m ²	2,8	
4	Esamų apskardinimų demontavimas	m'	40,5	
5	Netinkamo mūro demontavimas, ardymas nukeliant atliekas	m ³	0,4	
6	Naujo mūro įrengimas iš silikatinių plytų (turėklas)	m ³	0,4	
7	Visų balkono paviršių gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	132	
8	Išdažų, gilesnių angų, duobių užtaisymas betonu	m ³	0,,2	
9	Visų balkonų paviršiaus tinkavimas armuojančiu tinku įterpiančiomis stiklo plaušo armavimo tinkliuką, kampinius profilius, horizontatliems apatinėms briaunoms naudoti kampinį profilį su nulašėjimo briauna	m ²	132	
10	Visų balkonų paviršių gruntavimas gruntiniais dažais (spalva - balta)	m ²	132	
11	Visų balkonų paviršių įrengimas fasadiniu silikoniniu struktūriniu tinku d-2,00 mm "samanėlės" tipo (spalva - balta)	m ²	132	
12	Balkono turėklo viršaus visu perimetru apskardinimas (d-0,55 mm, padengta baltos spalvos poliesteriu), formą išlaikant esamą	m'	47,5	
Balkono viršutinės plokštės (eksploatuojamos dalies) įrengimas				
13	Balkono teptinė hidroizoliacija tepant 2 sluoksnius	m ²	36,5	
14	Drenažinės membranos (korio) paklojimas	m ²	36,5	
15	Geotekstilės paklojimas	m ²	36,5	
16	Plokštės betonavimas su armatūriniu tinklu d4 150x150 padarant nuolydį į išorę 2%	m ² /m ³	36,5/2,19	
17	Balkono plokštės ir sienos sandūros hermetizavimas	m'	36	
18	Visi darbai aukštyje, pastolių/bokštelių įsivertinimas	kompl.	1	
19	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato Rangovas	
20	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1	

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

