

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0541605-7

Data: 2024-03-28

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Sėlių g. 13, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA578537

Sprendimas: Rekomenduojama atlikti pilną stogo remontą (stogo dalį kuri pažymėta geltonai) perdengiant difuzinę plėvelę ir stogo dangą, bei ištaisant stogo plokštumą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Stogo remontas		
3	Priešgaisrinės tvorelės demontavimas, montavimas atgal naudojant naujas tarpines	m	19
4	Kraigo skardinių keitimas (montuojant naujus lankstinius)	m	19
5	Kaminių skardinių gaubtų ir parapetų skardinių keitimas (montuojant naujus lankstinius)	m2	18
6	Kaminių sienų skardinių demontavimas, naujų skardinių montavimas baigus stogo remonto darbus	m2	50
7	Prieglaudų prie vertikalių paviršių demontavimas	m	52
8	Stogo dangos, sąlajų, grebėstų, difuzinės plėvelės demontavimas	m2	140
9	Stogo plokštumos lyginimas	m2	140
10	Difuzinės plėvelės įrengimas	m2	140
11	Ilginis grebėstavimas (stogo plotui)	m2	140
12	Skersinis grebėstavimas (stogo plotui)	m2	140
13	Sąlajų įrengimas	m	13,5
14	Naujos stogo dangos įrengimas	m2	140
15	Prieglaudų prie vertikalių paviršių įrengimas	m	52

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva







