

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1868881

Data: 2022-08-16

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB „Mano Būstas Sostinė“

Objektas: Kibirkšties g. 3, Vilnius

Problema: Reikalingi sutapdinto stogo remonto darbai

Defektas: DA394815

Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus pagal TI sprendimą: "Rekomenduoju pašalinti esamas skardas nuo stogo dangos ir atlikti pilną stogo remontą su visai paruošiamaisiais darbais ir sluoksniais, įrengti naujas įlajas. Dangą įrengti 2sl, įrengti naujus apskardinimus. Įrengti naujas kopėčias pagal gaisrinė sauga sertifikuotas ir su patikra. Kopėčias gali įrengti tik sertifikuota įmonė su pridavimo dokumentacija."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Sutapdinto stogo remontas		
2	Esamos skardinės stogo dangos sumontuotos ant sutapdinto stogo demontavimas, įskaitant medinį karkasą ant kurio sumontuota skardinės stogo danga	m2	230
3	Esamų senų bituminių dangų pašalinimas iki nuolydį formuojančio sluoksnio	m2	230
4	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	230
5	Atskirų stogo vietų nuolydžių formavimas	m2	90
6	Pirmo sluoksnio prilydomosios ritinės stogo dangos įrengimas	m2	230
7	Antro sluoksnio prilydomosios ritinės stogo dangos įrengimas	m2	230
8	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	6
9	Parapetų aptaisymas ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, 2 sluoksniai paruošiant parapeto pagrindą (lyginant)	m2	105
10	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys bituminė danga 2 sluoksniai, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	40
	Parapetų keitimas		
11	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys 0,5 mm iki 0,7 m pločio)	m	71
	Kaminų remontas		

12	Kaminų remontas (suirusio mūro nuardymas, kaminų mūrijimas iš silikatinių plytų)	m3	2,5
13	Skardinių gaubtų keitimas	m2	3
Užlipimo ant stogo kopėčių keitimas			
14	Priešgaisrinės fasadinės kopėčios su užlipimo aikštele per parapeto skardinimą ir apsauginiais lankais, kopėčių apačia turi būti atlenkiama ir užrakinama, metalas turi būti cinkuotas	m	7,5
15	Senų kopėčių demontavimas, naujų montavimas	m	7,5

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Saulius Reva





