

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0026408-4

Data: 2024-03-28

Užsakovas: NPCBendrijos

Objektas: J. Kairiūkščio g. 7A, Vilnius

Problema: Reikalingi balkono remonto darbai

Defektas: DA587676

Sprendimas: Atlikti pilną 46 bt balkono remontą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis
Balkono remontas			
1	Metalinių inventorinių pastolių išorės darbams įrengimas, išardymas	kompl.	1
2	Turėklų demontavimas, sumontavimas baigus darbus	m2	6,8
3	Balkono įstiklinimo demontavimas, sumontavimas atgal	m2	18,6
4	Turėklų tvirtinimo elementų remontas, apatinės dalies nupjovimas, naujų uždaro tipo laikiklių gamyba ir montavimas (laikikliai turi būti tokie, kad ant jų užsimautu turėklas)	vnt.	9
5	Fasado apdailos apatinės dalies išpjovimas iki mūro	m	3,1
6	Grindų pasluoksnių demontavimas iki šiltinimo medžiagos	m2	5,9
7	Šiltinimo sluoksnio keitimas, tikslinti pagal faktą	m2	5,9
8	Skardinių nuolajų iš spalvotos skardos įrengimas	m	6,9
9	Prilydomos hidroizoliacijos įrengimas, 2 sl.	m2	5,9
10	Hidroizoliacijos prieglaudų įrengimas	m	3,1
11	Betono pasluoksnių įrengimas	m2	5,9
12	Fasado šiltinimo sluoksnio, armavimo sluoksnio, dekoratyvinio tinko atstatymas	m	3,1
13	Skardos jungiamojo profilio fasado apatinėje dalyje įrengimas	m	1,5
14	Grindinio apvado iš spalvotos skardos įrengimas montuojant į jungiamąjį profilį	m	1,5
15	WPC surenkamų plytelių įrengimas	m2	7,2
Balkono briaunos remontas			
16	Briaunų skardinių ir karkaso demontavimas išsaugant gaminius	m	6,9
17	Apšiltinimo sluoksnio demontavimas	m	6,9
18	PIR šiltinimo sluoksnio įrengimas (storį tikslinti pagal faktą) sandarinant visas jungtis, įskaitant su langų rėmu ir t.t	m	6,9
19	Briaunų skardinių ir karkaso atstatymas	m	6,9
Kiti darbai			
20	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunat rankiniu būdu	kompl.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva



46 bt

42 bt



