

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2023.06.25

KAV : Laura Meškauskaitė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Vytauto g. 167, Palanga

Problema : Eksplotuojama terasa praleidžia vandenį į butus.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Plytelių demontavimas 2 sluoksniai	M2	220
2	Grindjuosčių plytelių demontavimas (aplink pastatą ir aplink parapetą)	M	220
3	Seno betono sluoksnio iki 100mm demontavimas iki šiltinimo medžiagos.	M2	220
4	Šiltinimo medžiagos demontavimas storis pagal faktą	M2	220
5	Esamų vandens nubėgimo trapų demontavimas	Vnt	8
6	Vandens nubėgimo dvigubų trapų sumontavimas trapus prailginant 2m (ant kampinių trapų prailginant į abi puses)	M	24
7	Terasos pagrindo gelžbetonio paruošimas bituminės dangos prilydimui, gruntavimas	M2	250
8	Bituminės stogo dangos įrengimas	M2	220
9	Šiltinimo medžiagos įrengimas atstatant buvusią projektinę šiluminę varžą	M2	220
10	Betoninių grindų dangos įrengimas armuojant betoną	M2	220
11	Terasos pagrindo gelžbetonio paruošimas bituminės dangos prilydimui, gruntavimas	M2	220
12	Bituminės stogo dangos 2 sluoksnių įrengimas (vienos dangos sluoksnio storis ne mažiau 4mm)	M2	220
13	Valciuotos nuolašinės skardos sumontavimas į išpjautą grindjuostes juostą	M	200
14	Sumontuotos skardinės nuolašos hermetizavimas	M	200
15	Parapeto skardos demontavimas plotis 0.46m	M	120
16	Naujos parapeto skardos sumontavimas	M	120
17	Surenkamų terasinių plytelių įrengimas ant surenkamo karkaso	M2	250

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.

Aktą paruošė: **Vytas Juknys**











