

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.04.11

KAV : Gediminas Gervė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Minijos g. 130C Klaipėda

Problema : Byrantis tinkas nuo visų laiptinių įėjimo stogelių.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1	Įėjimo stogelių bituminės dangos nuvalymas	M2	45
2	Įėjimo stogelių bituminės dangos lokalus remontas pertepant sujungimus bitumine mastika	M2	45
3	Įėjimo stogelių lubų atsisluoksniavusių vietų nugrandymas	VNT.	4
4	Įėjimo stogelių lubų nugruntavimas	M2	45
5	Įėjimo stogelių lubų išbyrėjusių vietų remontas remontiniais mišiniais	M2	15
6	Įėjimo stogelių lubų tinkavimas	M2	45
7	Įėjimo stogelių lubų paruošimas dažymui	M2	45
8	Įėjimo stogelių lubų dažymas 2 kartus	M2	45
9	Darbo vietos susitvarkymas	VNT.	1













Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)
