

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA552572

Klientas: UAB Mano Būstas Radvilškis

Objektas: Salduvės g. 4, Kairiai

Problema:

Defekto vieta: Nuogrinda

Sprendimas: Rekomenduojama nuo kiemo pusės atstatyti nuogrinda, prieš nuogrinda įrengti betoninius lietaus surinkimo lovelius formuojant nuolydžius nuo pastato

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Darbai: Nuogrindos įrengimas, esamų betoninių plytelių 500x500 mm atstatymas su pagrindų paruošimu, lietaus lovio įrengimas formuojant nuolydžius nuo pastato.</b>		
Esamų betoninių plytelių ir betoninės nuogrindos nuardymas.	m <sup>2</sup>	97
Smėlio - žvyro mišinio pagrindo įrengimas	m <sup>2</sup>	97
Dolomito atsijų pasluoksniu įrengimas	m <sup>2</sup>	97
375x375 mm betono plytelių klojimas	m <sup>2</sup>	42
Esamų betoninių plytelių 500x500 mm nuardymas ir sudėjimas atgal pakeičiant 15% plytelių	m <sup>2</sup>	55
Betoninių plytelių krašto betonavimas	m	57
Betoninių plytelių grindinio grindimas siūles užpilant granito atsijomis	m <sup>2</sup>	97
Betoninių lietaus lovelių įrengimas ant betono pagrindo	m	57
Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl.	1

**PASTABA:** 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus.

**PRIEDAI:** 1. Fotofiksacija

Techninės priežiūros  
inžinierius  
**Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Fotofiksacija

