

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-011

Data: 2024-03-25

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: D. Gerbutavičiaus g. 12(234), Vilnius 76-90 bt.

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA593693

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Sumontuoti stogelio laikinus parėmimus. Demontuoti laiptinės aikštelės betono pagrindą su laiptų pakopa, stogelį laikančiais stulpais. Surišti naują armatūros karkasą. Įrengti naujas batų valymo grotelės su drenažu. Palei aikštelės ir laiptų pakopų kraštus įrengti plieninius kampus, privirinti prie surišto armatūros karkaso. Išbetonuoti. Sumontuoti naujus stogelį laikančius stulpus, sumontuoti suoliuką. Nudažyti kampus ir stulpus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vn	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2,4
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	9,8
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	9,8
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	14,8
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	9,8
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,98
10	Stogelio metalinių atramų (kolonų) keitimas	m	6,8
11	Suoliuko ir ažūrinės tvorelės medinių lentų keitimas, dažymas	m2	5,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva

















