

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0471371-11

Data: 2024-04-24

Vadybininkas: UAB Mano Būstas

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: S. Nėries g. 73, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA557596

Sprendimas: Atlikti fasado remonto darbus, kai fasadas apšiltintas, užarmuotas ir padengtas dekoratyviniu tinku.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, aukštalipiai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	Fasado remontas (vietos kurios pažymėtos žaliai neremontuojamos)		
4	Dekoratyvinio tinko ir armavimo sluoksnio pašalinimas iki apšiltinimo medžiagos, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	60
5	Armavimas su tinkliuku	m2	40
6	Paviršiaus glaistymas armavimo mišiniu su klėjais	m2	60
7	Gruntavimas fasadiniu gruntu	m2	60
8	Dekoratyvinis tinkavimas, spalvą parenkant pagal esamą	m2	60
9	Balkonų laštakių remontas ties jungtimi su fasadu (laštakio nukirpimas ties fasadu, papildomo skardos lankstinio montavimas)	vnt.	23

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









