

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1579927-18**Data: 2024-04-29****Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris****Objektas: Žirmūnų g. 39, Vilnius****Problema: Reikalingi stogo remonto darbai****Defektas: DA597987****Sprendimas: Atlikti stogo dangos remontą su paruošiamaisiais darbais. Keisti apskardinamus.**

| | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas | Mato vnt. | Kiekis |
|----|--|------------------|---------------|
| | Paruošiamieji darbai | | |
| 1 | Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas | kompl. | 1 |
| | Stogo remontas | | |
| 2 | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu | m2 | 70 |
| 3 | Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo | m2 | 155 |
| 4 | Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga | vnt. | 1 |
| 5 | Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas | m2 | 25 |
| 6 | Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mido įrengimas | m2 | 155 |
| | Antro sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos įrengimas | m2 | |
| 7 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga | vnt. | 4 |
| 8 | Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas | vnt. | 3 |
| 9 | Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas | vnt. | 2 |
| 10 | Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos | m2 | 40 |
| 11 | Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio | m | 16,3 |
| | Kaminų remontas | | |
| 12 | Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas | m2 | 3,3 |
| | Parapetų keitimas | | |
| 13 | Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio) | m | 40 |
| | jis turi būti su pakabinama universalia spyňa ir dujiniais amortizatoriais, kai turi būti 2 vnt. amortizatoriai, su fiksatoriais, apšiltintas | vnt. | |

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Akta paruošė: Saulius Reva

































