

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFECTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2024.03.20

KA : Laura Filipova

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Mėguvos g. 9 Palanga

Problema : Stogo dangos ir įdėtinių dalių įrengimas

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
	Surenkamų pastolių įrengimas-demontavimas (įvertinamas kiekis perstatant)	M2	550
	Esamos lietaus nuvedimo sistemos elementų demontavimas / atstatymas (laikikliai, lietloviai, laštakas)	M	50
	Sienos dalies armavimas, lyginimas, dekoratyvinio tinko įrengimas	M2	30
	Trūkstamos lietaus nuvedimo (lietvamzdžių – kompl. 13 m. ilgumo) įrengimas tvirtinant nuo pastolių	Vnt.	5
	Trūkstamos lietaus nuvedimo (lietvamzdžių – kompl. 4 m. ilgumo) įrengimas tvirtinant nuo pastolių	Vnt.	4
	Esamos čerpės dangos demontavimas ir atstatymas (lietaus sistemos remontui)	M2	50
	Drėgmei atsparios plokštės įrengimas (parapetams) tvirtinant į mūrą	M2	25
	Parapeto individualios skardos įrengimas	M2	25
	Esamų lietlovių tvirtinimas suformuojant tinkamą nuolydį	M	35
	Trūkstamų lietlovių įrengimas	M	6
	Betono nukalimas nuo vent. kaminų išlyginant paviršių (kai betono storis iki 50 mm)	M2	28
	Drėgmei atsparios plokštės įrengimas tvirtinant į betonine plokštę	M2	28
	Skardos lankstinio įrengimas ant vent kaminėlių	M2	28
	Prieglaudos skardos lankstinio įrengimas prie vent kaminėlių (technologiskai įrengiamas ir sandarinamas į dekoratyvini tinką)	M2	10
	Vent kaminėlių remontas (šrabų užtaisymas, armavimo mišinio įrengimas)	M2	4
	Vent kaminų gruntavimas /	M2	50
	Vent. kaminų dekoratyvinio tinko įrengimas	M2	50
	Grotelių įrengimas vent. kaminėliams 180 x 250 mm	Vnt.	48
	Vėjelenčių įrengimas tvirtinant prie medinių konstrukcijų	M	30
	Stogo dangos (skardos imitacijos) demontavimas	M2	20
	Esamų skardos lankstinių demontavimas (prieglaudos, nuolašos)	M2	5
	Naujos stogo dangos skardos įrengimas ant esamų grebėstų	M2	20
	Naujos skardos lankstinių įrengimas (prieglaudos, nuolašos)	M2	5
	Atskirų vietų stogo dangos perklojimas	M2	30
	Pavienių vietų čerpių keitimas	Vnt.	20
	Sandarinimas prieglaudų su hermetikais	M	150
	Stogo dalies (prilydomos dangos) nuvalymas	M2	250
	Pūslių šalinimas, skylių sandarinimas.	M2	180
	Kietos akmens vatos įrengimas suformuojant nuolydį 50 mm	M2	235
	Naujos prilydomos stogo dangos įrengimas (apatinio sluoksnio)	M2	250

	Naujos prilydomos stogo dangos įrengimas (viršutinio sluoksnio)	M2	250
	Vandens nubėgimo trapų įrengimas	Vnt.	2
	Naujų skardos lanstinių įrengimas įleidžiant į šilumos sluoksnį (kai lanktinio plotis iki 100mm pločio	M	150
	Kiti individualius lankstiniai	M2	10
	Skardos lankstinio sandarinimo darbai	M	150







