

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V22-1590673

Data: 2022-03-05

Klientų atstovas: Vilma Macijauskė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Erfurto g. 36, Vilnius

Problema: Reikalinga sąmata laiptinės remontui

Defektas: DA458933

Sprendimas: Laiptinės lubų ir sienų remontas, tik perdažymas

Aukš.sk.: 2-5 aukštai

Bendra lubų, m2	85
Bendra sienų, m2	193

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Lubų remontas		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	85
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	85
3	Gruntavimas 1k. giluminiu gruntu	m2	85
4	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	85
5	Sienų remontas		
6	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	193
7	Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto	m2	77,2
8	Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	38,6
9	Gruntavimas 1k. "Betonkontakt"	m2	193
10	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	193
11	Kiti darbai		
13	Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais	m2	28,88
14	Metalingų turėklų dažymas	m2	22,8
17	Pašto dėžutė PD93 su sumontavimu (spalva metalic/sidabrinė)	skyrelis	15
23	Medinių durų dažymas su paviršiaus nuvalymu/atsilupusiu dažų skutimu	m2	2
24	Metalingų paviršių skydelių durelių, įėjimo durų perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu	m2	5
25	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės		
26	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	18

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Arnoldas Jankelevič