

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V21-1262489-3

Data: 2022-05-30

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas NPC"

Objektas: Girulių g. 18, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA469812

Sprendimas: Keisti defektų turinčias plokštes naujomis, dažant pagal esamas spalvas, atskiruose vietose keisti apšiltinimo sluoksni, keisti skardines palanges.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
Ventiliuojamo fasado remontas			
3	Ventiliuojamo fasado pažeistų plokščių demontavimas	m2	33
4	Apšiltinimo sluoksnio atskirų vietų keitimas, kai apšiltinimo sluoksnio storis 200 mm (vata), keičiama iki 30 % keičiamų plokščių ploto	m2/m3	9,9/2
5	Skardinių palangių keitimas, spalvą parenkant pagal esamą	m	10
6	Naujų fibrocementinių fasadinių plokščių montavimas, kai spalvos parenkamos pagal dabartines, plokštės turi būti tūrinio dažymo, plokštes montuojant pagal plokščių gamintojo instrukciją	m2	33

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Geltona rodykle pažymėtos keičiamos palangės

Aktą paruošė: Saulius Reva











